Číslo smlouvy zhotovitele :

Číslo smlouvy objednatele: **2015 – 191**

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 ve spojení s § 2371 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Občanský zákoník" nebo „OZ") mezi následujícími smluvními stranami (dále jen „Smlouva")

I.
Smluvní strany

Objednatel:

Město Strakonice

Sídlo:	Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice
zastoupené:	Mgr. Břetislav Hrdlička, starosta
IČO:	00251810
DIČ:	CZ00251810
bankovní spojení:	ČSOB
č.účtu:	263417449/0300

zástupce ve věcech technických a realizačních: Ing. Miloš Haiser
*dále jen **objednatel***

Zhotovitel:

obchodní jméno:	ŠVEC s.r.o.
sídlo:	Stará Dobev 8, 397 01 Písek
statutární zástupce:	Švec Miloslav
IČ:	26111586
DIČ:	CZ26111586
bankovní spojení:	ČSOB
číslo účtu:	211458468/0300
tel. ústř.	777 722 955
fax:	-

zástupce ve věcech technických, smluvních a realizačních: Švec Miloslav

*dále jen **zhotovitel***

II.
Předmět a rozsah díla

2.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje zhotovit pro objednatele následující dílo (stavbu):
„STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU PRVNÍHO STUPNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY DUKELSKÁ VE STRAKONICÍCH"

a) specifikované touto smlouvou o dílo, zadávací dokumentací na výběr zhotovitele na tuto akci a projektovou dokumentací zpracovanou Jiřím Urbánkem, Hraniční 70, Přední Ptákovice, 386 01 Strakonice z 08/2014
b) zpracování dokumentace skutečného provedení stavby.

2.2. Zhotovením stavby se rozumí úplné a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, zejména:

a) zajištění nezbytných opatření nutných pro neporušení veškerých inženýrských sítí během výstavby;
b) zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich neporušení během stavby a zpětné písemné předání jejich správcům;
c) vytýčení stavby dle projektu oprávněným geodetem jako dokladu ke kolaudaci;
d) zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na staveništi a v okolí staveniště, zejména čištění znečištěných vozovek a příjezdových cest, dodržování platných předpisů;
e) zajištění povolení k užívání veřejných prostranství a rozkopávkám, vč. poplatků a případných pokut za delší než dohodnutý čas užívání;
f) umístění či přemístění dopravního značení, souvisejícího s prováděním stavby, dle předpisů o pozemních komunikacích, tj. zajištění stanoveného značení, povolení uzavírek a stanovení objízdných tras, včetně umístění a údržby dopravního značení po dobu výstavby;
g) vedení stavebních a montážních deníků, provádění kontrolních měření a zkoušek,
h) ostraha stavby a staveniště, péče o rozestavěné objekty, jejich ošetřování, zabezpečení stavby v zimních měsících, provádění zimních opatření. Zhotovitel je povinen zachovávat na staveništi čistotu a pořádek, na své náklady odstraňuje odpady, nečistoty vzniklé prováděním prací. Doklady o způsobu likvidace odpadů, vzniklých výstavbou jsou součástí dokladů, předávaných v rámci předání a převzetí stavby;
i) respektování podmínek daných stavebním zákonem – zejména: oznámení zahájení prací, přizvání ke kontrole a protokolárním předání po provedení křížení, souběhů u správců sítí a vodotečí apod.;
j) zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně zajištění energií a napojení na inženýrské sítě;
k) účast na jednáních ve věci provádění a povolování stavby, kontrolních dnech stavby, na kolaudačním řízení apod.;
l) zabezpečení a předání geodetického zaměření skutečného provedení stavby, zákres do podkladu katastrální mapy, podklad pro geometrický plán, vše ve výkresové i digitální formě;
m) zajištění a kompletace nutných zkoušek a revizí dle platných předpisů a ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu), včetně protokolů, zejména elektro, zkoušek hutnění pro komunikace, vodotěsnost nádrží a potrubí, povolení orgánů státní správy pro nakládání s vodami nutných k provedení hydrostatických zkoušek nádrží apod., monitoring dle požadavků provozovatele zařízení;
n) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (dle zák. č. 22/1997 Sb., v platném znění – prohlášení o shodě) a ostatní doklady, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a parametrů;
o) dodavatel zajistí odstranění vad a nedodělků z přejímacího a kolaudačního řízení v dohodnutých termínech;

2.3. Dokumentace skutečného provedení stavby bude provedena podle následujících zásad:

a) do projektové dokumentace schválené stavebním úřadem budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimiž došlo v průběhu zhotovení díla, která bude zhotoviteli předána nejpozději k datu předání a převzetí stavby ve dvou vyhotoveních.
b) ty části projektové dokumentace, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“,
c) každý výkres (v tištěné formě) dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením zpracovatele dokumentace skutečného provedení stavby, jeho podpisem, datem a razítkem zhotovitele,

a bude předána v počtu 2 paré (v tištěné podobě) a 2x v elektronické podobě na nosiči CD/DVD.

2.4. V případech, kdy projekt stavby (případně i soupis prací s výkazem výměr) obsahuje požadavky nebo odkazy na jednotlivá obchodní jména, zvláštní označení podniků, zvláštní označení výrobků nebo obchodních materiálů, připouští objednatel použití i obdobných řešení, za předpokladu dodržení minimálně stejných nebo lepších předepsaných parametrů uvedených v projektu. Tato obdobná řešení musí být doložena předepsanými parametry jako u výrobků uvedených v projektu a předem odsouhlasena objednatelem.

2.5. Zhotovitel je povinen přizpůsobit dílo, stavební a technologickou část předmětu díla geologickému složení podloží staveniště i stávajícím nadzemním a podzemním inženýrským sítím.

2.6. Smluvený předmět díla musí odpovídat technickým a uživatelským standardům stavby - příslušným státním normám a předpisům ČR a EU , které se stanovují jako závazné.

2.7. Stavba bude považována za dokončenou bude-li:
- podepsán protokol o předání a převzetí díla odpovědnými zástupci zhotovitele a objednatele.

III.
Doba plnění

3.1. Zhotovitel se zavazuje zahájit dílo : **1.6. 2015**

3.2. Dílčí termín plnění: výměna oken, dveří a souvisejících prací a dodávek v interiéru musí být provedena v době **od 1.7. do 14.8.2015** / mimo provoz ZŠ/
Zhotovitel se zavazuje dílo dokončit a předat do : **22.09.2015**

3.3. Pokud zhotovitel dokončí dílo před dohodnutým termínem, zavazuje se objednatel převzít dílo před sjednanou dobou.

IV.
Cena za dílo

4.1. Cena za kompletní touto smlouvou smluvené dílo, definované v čl. II., byla stanovena dohodou smluvních stran ve smyslu Zákona o cenách č. 526/1990 Sb., ve znění změn a doplňků na základě provedeného výběrového řízení dle nabídky zhotovitele a činí

Cena celkem včetně propagace bez DPH	3 268 506,55 Kč
DPH celkem:	686 386,40 Kč
Celkem včetně DPH:	3 954 892,95 Kč

4.2 Tato cena se sjednává dohodou smluvních stran jako nejvýše přípustná.

4.3. V ceně jsou zahrnuty i veškeré náklady vynaložené zhotovitelem v souvislosti s provedením celého díla.

4.4. Zhotovitel je odpovědný za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu platnými daňovými předpisy.

4.5. Ke změně sjednané ceny může dojít pouze na základě dohody obou smluvních stran. Výše sjednané ceny může být změněna pouze za níže uvedených podmínek:

a) pokud v průběhu realizace zakázky dojde ke změnám sazeb DPH. V tomto případě bude celková nabídková cena upravena podle výše sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění;

b) pokud se při realizaci díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy známy a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu.

4.6. Součástí této smlouvy je oceněný soupis prací s výkazem výměr objednatele, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

Jednotkové ceny použité při tvorbě rozpočtu v sobě zahrnují zejména:

- veškeré náklady na zhotovení bezvadně funkčně způsobilého díla, jehož zhotovení je předmětem smlouvy,
- veškeré náklady pro zajištění bezpečné práce, ochrany materiálů, součástí a dalších předmětů pro realizaci díla,
- náklady na přípomoci, pažení, přesuny hmot a skládkování, včetně poplatků za dopravu, uložení sutě a zeminy na skládku,
- náklady na zhotovení a odstranění vzorků, předepsané zkoušky a atesty podle příslušných předpisů nebo potřebných pro prokázání bezchybné funkce díla,
- náklady na ochranu díla až do přejímky,
- náklady na úpravu dokumentace vyvolanou zvláštními návrhy zhotovitele a na zpracování dokumentace skutečného provedení stavby,
- náklady na zhotovení a demontáž zařízení staveniště a veškerých výkonů sloužících ke zhotovení díla a pro užívání díla dále potřebných.
- náklady na úhradu specialistů pro provedení zkoušek, které jsou pro provoz díla potřebné.

4.7. Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce /práce a dodávky nad rámec smlouvy/ nebo méněpráce je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění. Tento soupis /změnový list /, předloží objednateli k odsouhlasení a objednatel je povinen se k nim bez odkladu vyjádřit.

4.8. Pro ocenění víceprácí budou použity jednotkové ceny uvedené v rozpočtu stavby zhotovitele. Pokud rozpočet takové jednotkové ceny za jednotlivé položky neobsahuje ,zhotovitel provede ocenění odsouhlaseného soupisu stavebních prací a dodávek nad rámec této smlouvy podle jednotkových cen sborníku ÚRS Praha, a.s. platných pro dané období. Nelze-li změnu ceny vymezit podle jednotkových cen sborníku ÚRS Praha, a.s. , lze použít vzájemně odsouhlasené hodinové sazby nebo vzájemně odsouhlasené R - položky.

V.
Platební podmínky

5.1. Smluvní strany se dohodli, že předmět díla dle této smlouvy bude hrazen objednatelem měsíčně. Pokud budou ke dni předání a převzetí díla zjištěny vady a nedodělky, uhradí objednatel maximálně 90 % ceny díla , pozastávku ve výši 10 % ceny díla uhradí objednatel po odstranění vad a nedodělků.

5.2. Sjednaná cena za dílo bude hrazena objednatelem měsíčně na základě skutečného provedení a vzájemně odsouhlasených soupisů ucelených provedených prací a dodávek a zjišťovacích protokolů.

5.3. Zbytek sjednané ceny za dílo /pozastávka ve výši 10 % ceny díla/ bude uhrazen objednatelem po předání a převzetí díla za předpokladu odstranění všech vad a nedodělků na základě konečné faktury vystavené zhotovitelem. Fakturu vystaví zhotovitel do 10 dnů po ukončení a převzetí předmětu díla.

5.4. Podkladem pro úhradu smluvní ceny dodaného díla je faktura, která musí mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb. o DPH ve znění pozdějších předpisů.

5.7. Splatnost faktur za provedené práce a dodávky se stanovuje v délce 30 dnů po doručení faktury objednateli.

5.8. Objednatel je oprávněn faktury, které nebudou splňovat tyto náležitosti, a jejichž věcný obsah nebude v souladu s potvrzeným soupisem provedených prací a dodávek, ve lhůtě splatnosti vrátit. Zhotovitel je povinen vystavit novou fakturu s novým termínem splatnosti.

VI.
Podmínky provádění díla a omezující podmínky.

6.1. Smluvený předmět díla bude realizován na určeném staveništi pro předmět plnění. Staveniště je vyhrazeno plochou, která bude přesně určena a předána zhotoviteli zápisem o předání staveniště.

6.2. Zhotovitel v době od 1.6. do 30.6.2015 a v době od 15.8.2015 do dokončení díla bude provádět pouze takové práce, které nenaruší provoz ZŠ a staveniště zorganizuje tak, že provoz MŠ bude po tuto dobu funkční a nenarušený.

6.3. Ke vstupu na staveniště v průběhu jejího provádění jsou bez omezení oprávněny osoby objednatele vyjmenované ve stavebním deníku za podmínky dodržování bezpečnostních předpisů.

6.4 Řádné provedení díla bude prokázáno doložením provedených dohodnutých zkoušek dle příslušných technických norem, předepsaných schvalovacích atestů, certifikátů, revizních zkoušek, geodetického zaměření apod. Rovněž budou doloženy doklady prokazující technické specifikace a technické a uživatelské standardy stavby.

6.5. Objednatel je oprávněn kontrolovat předmět díla na určitém stupni jeho provádění, v každém případě vždy, kdy bude dílo při dalším pracovním postupu zakryto. V takovém případě je zhotovitel objednatele povinen písemně vyzvat minimálně 2 pracovní dny předem k provedení kontroly.
Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, či se nevyjádří do 2 pracovních dnů a vyžaduje-li to další postup prací, může zhotovitel pokračovat v realizaci smluveného díla.

6.7. Zhotovitel zajistí užívání zdrojů (elektřina,voda) nutných k provedení díla plně na své náklady.

6.8. Zhotovitel vede stavební deník. Pro jeho vedení platí přiměřeně zásady uvedené ve vyhlášce č. 499/2006.

6.9. Smluvní strany se dohodly, že průběh provádění díla a plnění této smlouvy bude pravidelně kontrolován a vzájemně koordinován po stránce věcné, časové a finanční společnými kontrolními dny. Kontrolních dnů jsou povinni se účastnit pověření zástupci objednatele, zhotovitele a přizvané osoby.
Zhotovitel povede o průběhu všech kontrolních dnů, učiněných zjištěních, přijatých závěrech a jejich plnění písemné záznamy. Přijaté závěry jsou závazné pro obě strany.

VII.
Smluvní závazky objednatele

7.1. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště do 29.5.2015.

7.2. O předání staveniště vyhotoví objednatel zápis, který podepíše oprávněný zástupce objednatele a po převzetí staveniště odpovědný zástupce zhotovitele.

7.3. Zhotovitel se zavazuje zajistit pořádek na staveništi i na používané komunikaci a chodníku a zajistit po dobu výstavby střežení staveniště. Po dokončení díla dle čl. 11.7 smlouvy vyklidí do 5 kalendářních dnů staveniště a předá ho písemně objednateli.

7.4. Objednatel odevzdá zhotoviteli staveniště prosté všech závad a nároků třetích osob tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět práce v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou a projektovou dokumentací.

VIII.
Bezpečnost, ochrana zdraví a požární ochrana na staveništi

8.1. Bezpečnost, ochranu zdraví a protipožární ochranu při provádění díla je zhotovitel povinen zajišťovat v souladu s příslušnými platnými bezpečnostními, hygienickými a protipožárními předpisy.

IX.
Smluvní závazky zhotovitele

9.1. Zhotovitel potvrzuje, že je oprávněn v souladu s platnými právními předpisy k provedení díla a je pojištěn pro případ odpovědnosti za vznik škody ve výši min.5 mil. Kč.

9.2. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu účinnosti této smlouvy bude mít sjednanou pojistnou smlouvu na pojištění na případnou škodu způsobenou objednateli nebo třetím osobám. Pojistnou smlouvu je zhotovitel povinen kdykoliv na požádání předložit objednateli k nahlédnutí. Povinnost pojištění se v plné míře vztahuje také v plné míře na podzhotovitele (subdodavatele).

9.3. Zhotovitel uvádí, že k datu podpisu této smlouvy provedl kontrolu projektové dokumentace, kterou považuje za úplnou a správnou.

9.4. Zhotovitel se zavazuje provést prověření inženýrských sítí ve spolupráci se správci těchto sítí a přijme opatření zamezující k jejich poškození během práce na díle.

9.5. Zhotovitel si prověřil převzatou dokumentaci a nebude uplatňovat žádné náklady vyplývající z rozdílu mezi předaným výkazem výměr a dokumentací pro provádění stavby.

9.6. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (subdodavatelé), kromě částí díla, u nichž si objednatel vyhradil, že nesmí být plněna subdodavatelem. Zhotovitel odpovídá za činnost subdodavatele tak, jako by dílo prováděl sám..

9.7. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých subdodavatelských smlouvách splnění povinností vyplývajících zhotoviteli ze smlouvy o dílo a to přiměřeně k povaze a rozsahu subdodávky.

9.8. Zhotovitel je povinen předložit Objednateli seznam jeho subdodavatelů s uvedením druhu prací a rozsahu jejich subdodávky. Objednatel si vyhrazuje schválení subdodavatelů. V případě, že zhotovitel hodlá při realizaci změnit subdodavatele prostřednictvím kterého prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je povinen použít subdodavatele s požadovanou kvalifikací. Objednatel je oprávněn vyžádat si doklady prokazující splnění požadované kvalifikace

9.9. Stavební deník obsahuje úvodní listy (základní list – název a sídlo objednatele, projektanta, zhotovitele, jakož i jména jejich pověřených zástupců a změny těchto údajů, identifikační údaje stavby podle projektu, přehled smluv včetně dodatků, seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby, seznam dokumentace stavby, změn a doplňků, přehled zkoušek) a denní záznamy.

9.10. Zhotovitel se zavazuje u konstrukcí a prací před jejich zakrytím vyzvat oprávněného zástupce objednatele k účasti na kontrole před zakrytím. O kontrole a stavu zakrývaných konstrukcí provedou oprávnění zástupci obou smluvních stran zápis do stavebního deníku. Pokud provede zhotovitel zakrytí bez uvedené kontroly a odsouhlasení oprávněným zástupcem objednatele, je povinen odkrýt konstrukce a práce v takovém rozsahu a na svůj náklad, aby umožnil kontrolu objednateli.

9.11. Zhotovitel se zavazuje účastnit se pracovních jednání a kontrolních dnů. Pracovní jednání budou organizovány technickým dozorem a budou probíhat jednou týdně. Kontrolní dny budou organizovány technickým dozorem objednatele a to pravidelně jeden krát měsíčně, v případě potřeby i v kratších intervalech. Zhotovitel zajistí účast stavbyvedoucího a zástupce stavbyvedoucího na každém kontrolním dnu. Objednatel pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným. Zhotovitel je povinen zapsat termín konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku.

9.12. Zhotovitel se zavazuje dodržovat na staveništi (pracovišti) předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a ostatní právní předpisy s tím souvisící.

9.13. Zhotovitel se zavazuje nahradit objednateli škody, které vznikly na majetku objednatele při provádění díla zhotovitelem nebo vznikly objednateli z důvodu poškození majetku nebo práv třetích osob.

9.14. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny platné zákonné předpisy, vyhlášky, nařízení, normy a stavební a jiné povolení, které se vztahují k předmětu zakázky.

9.15. Zhotovitel vybuduje deponie materiálu tak, aby jejich výstavbou nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích a po ukončení prací uvede dočasně užívané plochy do původního stavu.

9.16. Zhotovitel odpovídá za čistotu a pořádek na staveništi i na přilehlých komunikacích při výjezdu automobilů a strojů zúčastněných při stavbě.

9.17. Provozní, sociální, případně i výrobní zařízení staveniště si zabezpečuje zhotovitel. Náklady na vybudování, provoz a údržbu, likvidaci a čištění zařízení staveniště jsou součástí smluvní ceny.

9.18. Opatření z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, jakož i protipožární opatření, vyplývající z povahy prací, zajišťuje na svých pracovištích zhotovitel, včetně přechodů přes výkopy a přístupu do již existujících objektů. Odpady vznikající během provádění díla bude zhotovitel likvidovat v souladu s příslušnými právními předpisy. Dle právních předpisů o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami (zákon o ovzduší) ve znění pozdějších předpisů nesmí být při realizaci stavby překročeny limity znečišťujících látek a okolí nadměrně zatěžováno prachem, hlukem a zápachem..

9.19. Zhotovitel provede opatření pro zabránění ohrožení a kontaminaci spodních i povrchových vod např. ropnými a jinými produkty.

9.20. Zhotovitel bude při realizaci předmětu plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou péčí, bude respektovat dohody oprávněných zástupců smluvních stran, rozhodnutí a vyjádření dotčených orgánů státní správy. Pokud tyto dohody a rozhodnutí budou mít vliv na předmět plnění nebo na termín dohotovení, musí být provedeny písemně a součástí dohody bude i způsob úpravy ceny, případně termínu plnění. Takováto dohoda bude podkladem pro vypracování dodatku k této smlouvě.

9.21. Zhotovitel zabezpečí vedení realizace stavby fyzickou osobou s příslušnou autorizací ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů.

9.22. Dohodou smluvních stran se vylučuje možnost postoupení pohledávek zhotovitele vůči objednateli z této smlouvy na třetí osobu.

X. Komplexní vyzkoušení

10.1. Komplexní vyzkoušení je povinen zajistit zhotovitel s vědomím, že odpovědnost za úspěšný průběh zkoušek přijímá zhotovitel v rozsahu předmětu svého plnění.

10.2. Komplexním vyzkoušením je zhotovitel povinen prokázat kvalitu smluveného předmětu díla jako celku, a to jak správnost řešení projektu provedení montáže, tak funkci strojů a zařízení jednotlivě i ve vzájemných funkčních vazbách, dosažení hodnot jakostně technických ukazatelů uvedených v projektové dokumentaci, včetně garantovaných hodnot, technických a uživatelských standardů stavby.

10.3. Před ukončením komplexního vyzkoušení je povinen zhotovitel za účasti objednatele provést případná příslušná měření, kterými prokáže dosažení garantovaných hodnot předmětu díla.

10.4. O ukončení komplexního vyzkoušení sepíší smluvní strany této smlouvy protokol.

10.5. Náklady neúspěšného komplexního vyzkoušení z důvodů na straně zhotovitele je povinen uhradit objednateli zhotovitel v prokázaném rozsahu, pokud komplexní vyzkoušení bude neúspěšné z důvodů na straně objednatele, pak nese náklady komplexního vyzkoušení objednatel.

10.6 Případné vady a nedodělky, které budou zjištěny během komplexního vyzkoušení, a za něž nese odpovědnost zhotovitel, je tyto povinen odstranit na svůj náklad neprodleně při co nejmenších prostojích, nejpozději však do **10** pracovních dnů po ukončení komplexního vyzkoušení.

10.7 Zhotovitel se zavazuje k součinnosti s koordinátorem BOZP ve fázi realizace.

XI.
Předání a převzetí předmětu díla

11.1. Předpokladem a podmínkou předání smluveného předmětu díla zhotovitelem objednateli je úspěšné ukončení komplexního vyzkoušení.

11.2. Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace vypracované Jiřím Urbánkem, Hraniční 70, Přední Ptákovice, 386 01 Strakonice z 08/2014. Stavba bude provedena podle platných zákonných předpisů, vyhlášek, nařízení, norem a stavebních či jiných povolení.

11.3. Zhotovitel odpovídá za to, že dokončené dílo bude funkční a provozuschopné a bude dosahovat parametrů stanovených projektem. Tam kde nejsou parametry stanoveny projektem musí dokončené dílo nebo jeho části dosahovat parametrů obvyklých. Převzetí díla jako celku je ze strany objednatele podmíněno dosažením všech předepsaných parametrů.

11.4. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené na zhotovovaném díle po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností zadavateli nebo třetí osobě na majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, chodníků, objektů, prostranství, inženýrských sítí) je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.

11.5. Zhotovitel je povinen vyklidit venkovní i vnitřní prostory, kde se dílo provádělo, do předání díla na své náklady a provést úklid včetně likvidace zařízení staveniště. Části budov a pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí díla, ale budou stavbou dotčeny, je zhotovitel povinen uvést po ukončení prací do předchozího stavu.

11.6. Objednatel přebere provedené práce a dodávky na základě výzvy zhotovitele. O předání bude vyhotoven písemný zápis o odevzdání a převzetí dokončených prací podepsaný zástupci obou smluvních stran. V zápise budou uvedeny případné vady a nedodělky díla.

11.7. O předání díla bude sepsán protokol, který podepíší oprávnění zástupci obou smluvních stran. Zhotovitel se zavazuje předložit k protokolu jako jeho nedílnou součást všechny související doklady a to zejména:
- seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyce;
- originál stavebního deníku(ů) a kopie změnových listů;
- atesty, prohlášení o shodě a doklady o provedených zkouškách a revizní zprávy;
- veškeré další doklady požadované ke kolaudaci nebo uvedené v čl. II této smlouvy.

Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.

11.8. Dílo objednatel převezme i tehdy, když v protokolu o odevzdání a převzetí budou uvedeny drobné vady a nedodělky, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými, nebrání plynulému a bezpečnému provozu (užívání) díla. Tyto drobné vady a nedodělky musí být uvedeny v protokolu o odevzdání a převzetí díla. V protokolu o odevzdání a převzetí díla bude rovněž stanoven termín odstranění v něm uvedených vad a nedodělků. a soupis provedených změn a odchylek od projektu.

11.9. K převzetí díla vyzve zhotovitel objednatele 2 pracovní dny přede dnem předání díla.

11.10. Odmítne-li objednatel předmět díla nabízený zhotovitelem k předání a převzetí, jsou smluvní strany této smlouvy povinny sepsat zápis, ve kterém uvede objednatel důvody nepřevzetí díla a zhotovitel své stanovisko k nim. Po odstranění případných nedostatků, za které nese odpovědnost zhotovitel, a pro které objednatel odmítl dílo převzít se bude přejímací řízení opakovat v nezbytném rozsahu. Důvodem nepřevzetí díla může být pouze jeho nefunkčnost bránící provozu díla nebo nedodržení garantovaných parametrů, technických a uživatelských standardů stavby uvedených v projektové dokumentaci stavby a v zadávací dokumentaci veřejné zakázky pro stanovení zhotovitele dle zákona č. 137/2006 Sb. v platném znění.

XII.
Záruka za dílo

12.1. Zhotovitel poskytuje objednateli na smluvený předmět díla záruku. Záruční doba začíná běžet od data předání a převzetí smluveného předmětu díla, uvedeného v Protokolu o předání a převzetí předmětu díla a bude činit **60 měsíců , na hydroizolaci střechy 96 měsíců.**

12.2. Zhotovitel poskytuje záruku na smluvený kompletní předmět díla, jak je specifikováno v této smlouvě.

12.3. Zhotovitel odpovídá za to, že smluvené dílo nemá právní vady.

12.4. Objednatel oznámí zhotoviteli písemně, bez zbytečného odkladu, po jejich zjištění vady z díla, zjištěné v záruční době. V oznámení vadu popíše nebo uvede, jak se projevuje.

12.5. Zhotovitel je povinen odstranit oznámené vady na vlastní náklady, neprodleně po oznámení o vadě, maximálně však ve lhůtě do **10** pracovních dnů, nevyžádá-li si odstranění vady vzhledem k jejímu rozsahu nebo technické složitosti lhůtu delší, a to buď výměnnou vadného dílu za nový bezvadný nebo opravou.

12.6. Objednatel je oprávněn odstranit vadu na náklady zhotovitele bez újmy svých práv ze záruky, jestliže dá zhotovitel objednateli k takové opravě písemný souhlas nebo jestliže zhotovitel neodstranil vady ve lhůtě podle bodu 5. tohoto článku bez závažného důvodu písemně sděleného objednateli.

12.7. Náklady na odstranění vady, které je povinen z titulu své odpovědnosti uhradit zhotovitel, zahrnují cenu stavební opravy, náhradních vyměňovaných dílů, náklady na pracovní sílu při demontáži, opravě a opětovné montáži, náklady na dopravu pro opravu použitých dílů a další náklady, které vzniknou v souvislosti s vadou a jejím odstraněním.(např. přerušením provozu)

12.8. Dvojí opakování téže vady zakládá právo objednatele požadovat odstranění vady výměnou vadného dílu za nový, bezvadný a povinnost zhotovitele vadu takovým způsobem odstranit.

12.9. Za vady prokazatelně způsobené nesprávnou obsluhou nebo údržbou, odporující návodu na obsluhu a údržbu, předaného objednateli zhotovitelem, zhotovitel neodpovídá. Je však povinen vady odstranit na žádost objednatele a na jeho náklady a to pouze vady ohlášené do konce záruční lhůty.
Zhotovitel neodpovídá za vady, pokud tyto byly způsobeny nekvalifikovanými zásahy na straně objednatele.

12.10. Na díly vyměňované v rámci záruky poskytuje zhotovitel novou záruku, v původní poskytnuté délce, za stejných podmínek uvedených v tomto článku.

12.11. Záruční doba se prodlužuje o dobu odstraňování vad zhotovitelem, které byly způsobeny porušením jeho povinností a které svým charakterem neumožnily předmět díla objednateli řádně užívat.

12.12. Ke každé vadě oznámené objednatelem sepíší smluvní strany protokol, v němž uvedou způsob a termíny odstranění vad, zda zhotovitel uznává svou odpovědnost a konstatují prodloužení záruční doby ve smyslu bodu 10. tohoto článku smlouvy.

12.13. Na žádost objednatele je povinen zhotovitel vadu odstranit ve lhůtě uvedené v bodu 6 tohoto článku, i když odpovědnost za ni neuznává. V případě odstranění vad, za něž nenese odpovědnost zhotovitel, náklady na jejich odstranění zaplatí objednatel.

XIII.
Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody

13.1. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu se řídí ustanoveními občanského zákoníku v platném znění.

13.2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na předmětu díla až do okamžiku předání a převzetí díla objednatelem.

13.3. Úplné vlastnictví k předmětu díla a nebezpečí škody na něm přechází na objednatele dnem předání a převzetí smluveného předmětu díla.

13.4. Zhotovitel odpovídá objednateli za veškeré prokázané škody, které způsobí objednateli nebo jiné osobě v souvislosti s prováděním smluveného díla včetně škod vzniklých úplnou nebo částečnou nefunkčností nebo nedodržením garantovaných hodnot a škod z jiných vad.

13.5. Zhotovitel nenese škodu na předmětu díla, kterou způsobil objednatel prokazatelně svým zaviněním.

XIV.
Smluvní sankce a pokuty a bankovní záruky

14.1. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **10.000** Kč bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s dokončením díla nebo s dílčím termínem plnění.

14.2. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu
- ve výši **5.000** Kč bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s odstraněním vady díla, a to za každou vadu díla zjištěnou objednatelem v záruční době, pokud ji neodstraní ve lhůtě **15 pracovních** dnů po oznámení o vadě;
- ve výši **5.000** Kč bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s vyklizením staveniště dle čl. 7.3,

Výše sjednané smluvní pokuty se sjednávají bez ohledu na zavinění povinné osoby a jejich sjednání se nedotýká nároku na náhradu škody, který lze uplatňovat vedle sjednané smluvní pokuty.

14.3 Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **0,05 %** z fakturované částky za každý den prodlení s jejím zaplacením v termínu splatnosti. Takto sjednaná smluvní pokuta kompenzuje zhotoviteli úroky z prodlení, které již nemohou být vedle smluvní pokuty uplatněny.

14.4. Smluvní pokutu uvedenou v odst. 14.1. je oprávněn objednatel započítat vůči ceně díla v poslední faktuře.

XV.
Odstoupení od smlouvy

15.1. Každá smluvní strana této smlouvy je oprávněna od smlouvy odstoupit při jejím podstatném porušení druhou smluvní stranou. Za podstatné porušení smlouvy zhotovitelem se považuje skutečnost, že :

- zhotovitel bez právního důvodu přerušil zhotovování nebo zastavil provádění díla na dobu delší než 15 pracovních dnů
- zhotovitel při provádění díla použil výrobky a materiály, které nevykazují minimálně předepsané technické specifikace, technické a uživatelské standardy stavby specifikované v projektové dokumentaci a zadávací dokumentaci k výběru zhotovitele stavby a této smlouvy.
- zhotovitel nedodrží stanovené termíny dle odstavce III. Doba plnění dle této smlouvy
- zhotovitel poruší ustanovení článku IX. Smluvní závazky zhotovitele.

15.2. Za podstatné porušení smlouvy objednatelem se považuje zastavení placení provedených prací ve smyslu čl. V této smlouvy pro nedostatek finančních prostředků.

15.3. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že neobdrží na realizaci díla podporu/dotaci v rámci OPŽP. Odstoupí-li objednatel z tohoto důvodu od smlouvy před 31.5.2015, sjednává se dohodou smluvních stran, že zhotovitel nebude z důvodu odstoupení od smlouvy uplatňovat vůči objednateli žádné sankce ani nároky na náhradu škody. Odstoupí-li objednatel z tohoto důvodu po 31.5.2015, sjednává se dohodou smluvních stran, že má zhotovitel právo na náhradu škody ve výši do té doby prokazatelně vynaložených nákladů, bez nároku na ušlý zisk.

XVI.
Ostatní ujednání

16.1. Zhotovitel není oprávněn bez písemného souhlasu objednatele převést svá práva nebo závazky z této smlouvy na jinou osobu.

16.2. Tato smlouva může být změněna nebo doplněna výlučně dohodou objednatele a zhotovitele formou písemných číslovaných dodatků k této smlouvě, podepsaných statutárními zástupci smluvních stran.

16.3. Bude-li jakékoliv ustanovení shledáno neplatným, neúčinným nebo neúplným, nebude tím dotčena platnost nebo účinnost ostatních ustanovení této smlouvy. Smluvní strany písemnou dohodou nahradí toto ustanovení takovou úpravou smluvního stavu, která se nejvíce blíží účelu smlouvy a jejímu záměru.

16.4. Zhotovitel musí zabezpečit objednateli ochranu proti škodám ze všech nároků a požadavků vzniklých porušením autorských a patentových práv. Pokud budou pro provedení díla takováto práva, známky nebo jména použita, je zhotovitel povinen si na vlastní náklady opatřit potřebné licence.

16.5. Každá smluvní strana určuje tyto osoby oprávněné za ni jednat ve věci této smlouvy v tomto rozsahu pověření :

Za objednatele ve věcech

a) smluvních: [] MGR. BŘETISLAV HRDLIČKA
b) technických (TDI): ING. MILOŠ HAISER
c) koordinátora BOZP: JIŘÍ URBANEC

Za zhotovitele ve věcech

a) smluvních: Švecová Petra	☎ 775 127 800	✉info@stavby-svec.cz
b) technických: Švec Miloslav	☎ 777 722 955	✉miloslav@stavby-svec.cz
c) stavbyvedoucí: Maxa Milan	☎ 777 179 245	✉milan@stavby-svec.cz

Veškeré písemnosti ve věci této smlouvy musí být zasílány na adresu sídla obou smluvních stran.

16.6. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech výtiscích s tím, že objednatel si ponechá vyhotovení 1 a 2, zhotovitel 3 a 4.

16.7. Není-li v ustanoveních této smlouvy stanoveno jinak, řídí se tento smluvní vztah občanským zákoníkem ve znění platném ke dni uzavření smlouvy a příslušnými právními předpisy v době realizace díla.

16.8. Všechny spory a problémy, vyplývající z této smlouvy nebo v souvislosti s ní, budou strany řešit především vzájemnou dohodou při respektování vzájemné dobré vůle a víry obou stran.

16.9. **Projekt je spolufinancován ze zdrojů Evropské unie.**
Operační program Životní prostředí
Prioritní osa: 3 – Udržitelné využívání zdrojů energie
Akceptační číslo: 152352 33
Č. projektu: CZ.1.02/3.2.00/15.27476

16.10. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnen jejího podpisu oběma smluvními stranami.

16.11. Smluvní strany souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v evidenci smluv vedené městem Strakonice, která bude veřejně přístupná a bude obsahovat údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že tato smlouva může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna, a to včetně všech případných příloh a dodatků. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti, uvedené v této smlouvě nepovažují za své obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

16.12. Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města Strakonice dne

15.4.2015 ....pod č. usnesení 0542/2015

V Dobevi dne 2.4.2015

.....
Švec Miloslav
Zhotovitel

Ve Strakonicích dne 17.5. 2015

.....
Objednatel

MĚSTO 39
Strakonice

Nedílnou přílohu této smlouvy tvoří :

1) Oceněný soupis prací s výkazem výměr zhotovitele dle předložené nabídky při hodnocení zakázky.

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Stavební úpravy ZŠ Dukelská - objekt I.stupně ZŠ	JKSO	
Název objektu		EČO	
Název části		Místo	Strakonice, Dukelská ul.
		IČO	DIČ
Objednatel	Město Strakonice, Velké nám.2,Strakonice	002 51 810	
Projektant	Jiří Urbánek, Velké nám.54,Strakonice	735 52 771	
Zhotovitel			

Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne
	Jiří Urbánek	10.06.2014

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady

1	HSV	Dodávky	67 659,62
2		Montáž	1 370 674,31
3	PSV	Dodávky	1 175 956,60
4		Montáž	652 216,02
5	"M"	Dodávky	0,00
6		Montáž	2 000,00
7	ZRN (ř. 1-6)		3 268 506,55
20	HZS		0,00

B Doplňkové náklady

8	Práce přesčas	0,00
9	Bez pevné podl.	0,00
10	Kulturní památka	0,00
11		0,00
12	DN (ř. 8-11)	0,00
21	Kompl. činnost	0,00

C Náklady na umístění stavby

13	Zařízení staveniště	0,00
14	Mimostav. doprava	0,00
15	Územní vlivy	0,00
16	Provozní vlivy	0,00
17	Ostatní	0,00
18	NUS z rozpočtu	0,00
19	NUS (ř. 13-18)	0,00
22	Ostatní náklady	0,00

Projektant

Datum a podpis

Razítko

Objednatel

Datum a podpis

Razítko

Zhotovitel

2.4. 2015

Datum a podpis

Razítko

SVĚC s.r.o.
stavební společnost
STARÁ DOBEV 8, 397 01 PÍSEK
IČO: 26111586 DIČ: CZ26111586
TEL.: 382 262 246, 777 722 955

D Celkové náklady

23	Součet 7, 12, 19-22		3 268 506,55
24	15 %	0,00 DPH	0,00
25	21 %	3 268 506,55 DPH	686 386,40
26	**Cena s DPH (ř. 23-25)**		**3 954 892,95**

E Přípočty a odpočty

27	Dodávky objednatele	0,00
28	Klouzavá doložka	0,00
29	Zvýhodnění + -	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Stavební úpravy ZŠ Dukelská - objekt I.stupně ZŠ
Objekt:
Část:
JKSO:

Objednatel: Město Strakonice, Velké nám.2,Strakonice
Zhotovitel:
Datum: 13.8.2014

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	**Práce a dodávky HSV**	**1 438 333,93**
1	Zemní práce	70 309,96
3	Svislé a kompletní konstrukce	101 266,56
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	988 259,75
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	223 197,66
99	Přesun hmot	37 909,98
M-89	Vedleší rozpočtové a ostatní náklady	55 300,00
PSV	**Práce a dodávky PSV**	**1 828 172,62**
712	Povlakové krytiny	382 949,57
713	Izolace tepelné	315 815,65
743	Elektromontáže	38 360,00
764	Konstrukce klempířské	53 393,60
766	Konstrukce truhlářské (Al a plastové výrobky)	939 111,01
767	Konstrukce zámečnické	59 757,64
771	Podlahy z dlaždic	814,90
781	Dokončovací práce - obklady keramické	12 162,89
783	Dokončovací práce - nátěry	1 330,00
784	Dokončovací práce - malby	9 144,00
787	Dokončovací práce - zasklívání	15 333,36
M	**Práce a dodávky M**	**2 000,00**
22-M	Montáže oznam. a zabezp. zařízení	2 000,00
	Celkem	3 268 506,55

ROZPOČET

Stavba: Stavební úpravy ZŠ Dukelská - objekt I.stupně ZŠ
Objekt:
Část:
JKSO:

Objednatel: Město Strakonice, Velké nám.2,Strakonice
Zhotovitel:
Datum: 13.8.2014

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		HSV	**Práce a dodávky HSV**				**1 438 333,93**	
	D		1	**Zemní práce**				**70 309,96**	
1	K	001	132101101	Hloubení rýh šířky do 600 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu do 100 m3	m3	27,450	238,00	6 533,10	21,0
2	K	001	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	27,450	130,00	3 568,50	21,0
3	K	001	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	27,450	150,00	4 117,50	21,0
4	K	001	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	27,450	136,00	3 733,20	21,0
5	K	001	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	27,450	14,20	389,79	21,0
6	K	PK	177999R01	Uložení nopové folie jako ochrana XPS	m2	54,900	42,00	2 305,80	21,0
7	M	MAT	566445221	nopová folie	m2	60,390	41,60	2 512,22	21,0
8	K	PK	177999R02	Uložení geotextilie jako ochrana odvodňovacích žeber	m2	275,000	12,50	3 437,50	21,0
9	M	MAT	673520240	geotextilie tkaná (polypropylen) 215 g/m2	m2	302,500	18,00	5 445,00	21,0
10	K	231	180402111	Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5	m2	220,000	12,00	2 640,00	21,0
11	M	MAT	100999776	ornice - doplnění v místě napojení stávajícího terénu na výškově dorovnaný okapový chodník	m3	22,000	100,00	2 200,00	21,0
12	M	MAT	100572400	směs travní parková	kg	2,000	91,00	182,00	21,0
13	K	001	181301101	Rozprostření ornice pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 tl vrstvy do 100 mm	m2	220,000	23,50	5 170,00	21,0
14	K	232	184818R01	Odstranění popínavé vegerace z fasády vč. postřiku pro hubení vegetace a plevelů	m2	105,000	47,00	4 935,00	21,0
15	K	002	211531111	Výplň odvodňovacích žeber kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm	m3	27,450	690,00	18 940,50	21,0
16	K	PK	999799991	Poplatek za skládku - zemina	m3	27,450	153,00	4 199,85	21,0
	D		3	**Svislé a kompletní konstrukce**				**101 266,56**	
17	K	PK	300999R01	Příplatek k přikotvení vyzdívek MIV k žel.bet.skeletu	m3	18,120	38,00	688,56	21,0
18	K	011	311272123	Zdivo nosné z pórobetonových přesných hladkých tvárnic Ytong tl 200 mm hmotnosti 500 kg/m3	m3	2,100	5 400,00	11 340,00	21,0
19	K	011	311272223	Zdivo nosné z pórobetonových přesných hladkých tvárnic Ytong tl 250 mm hmotnosti 500 kg/m3	m3	18,120	4 750,00	86 070,00	21,0
20	K	PK	342272R02	Ukotvení - utěsnění příček a zdiva montážní PUR pěnou tl. zdiva přes 200mm	m	96,000	33,00	3 168,00	21,0
	D		6	**Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní**				**988 259,75**	

	K	011	610991111	Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů a konstrukcí	m2	240,240	22,00	5 285,28	21,0
22	K	014	612409991	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	381,200	82,00	31 258,40	21,0
23	K	011	612471411	Tenkovrstvá úprava vnitřních stěn tl do 3 mm aktivovaným štukem	m2	163,592	68,00	11 124,26	21,0
24	K	PK	612473111	Příprava lože pod parapety cementovou maltou	m2	21,600	47,00	1 015,20	21,0
25	K	011	612481118	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačením do tmele	m2	148,720	145,00	21 564,40	21,0
26	K	PK	620010R01	Oprava stávajících staticky narušených panelů-oprava trhlin, reprofilace (odhad)	kus	10,000	480,00	4 800,00	21,0
27	K	011	620471821	Nátěr základní pod tenkovrstvé omítky	m2	95,300	18,00	1 715,40	21,0
28	K	011	620991121	Zakrývání výplní venkovních otvorů před nástřikem plastických maltovin z lešení	m2	252,240	27,00	6 810,48	21,0
29	K	011	622405402	KZS stěn budov s deskami z extrudovaného polystyrénu XPS tl 150 mm-soklová část	m2	32,700	912,00	29 822,40	21,0
30	K	011	622405444	KZS stěn budov s deskami z minerálních vláken s podélnou orientací tl 50 mm,silikon.om., 2mm zrno - ostění otvorů	m2	15,030	712,00	10 701,36	21,0
31	K	011	622405475	KZS stěn budov s deskami z minerálních vláken s podélnou orientací tl 150 mm,silikon.omítka, 2mm zrno-hlavní plocha	m2	696,126	912,00	634 866,91	21,0
32	K	011	622405922	KZS dilatační lišta rohová	m	14,000	180,00	2 520,00	21,0
33	K	011	622405931	KZS rohová lišta Al 25/25 mm perforovaná	m	586,200	13,00	7 620,60	21,0
34	K	011	622405942	KZS začišťovací parapetní lišta	m	108,000	32,00	3 456,00	21,0
35	K	011	622405943	KZS nadpražní okapnicová lišta	m	108,000	23,00	2 484,00	21,0
36	K	014	622461311	Oprava vnějších omítek šlechtěných škrábaných v rozsahu do 30 %	m2	43,520	48,00	2 088,96	21,0
37	K	011	622481118	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačením do tmele	m2	95,300	145,00	13 818,50	21,0
38	K	PK	622481277	Omítka stěn KZS 2,5kg/m2, 2mm zrno - ostění, nadpraží, rohy izolantu z minerálních desek	m2	95,300	200,00	19 060,00	21,0
39	K	PK	622481288	Omítka stěn mozaiková 3mm zrno - soklová část KZS XPS	m2	32,700	430,00	14 061,00	21,0
40	K	PK	622481R02	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tmelu - zasílení I.NP do v.2000mm	m2	130,800	125,00	16 350,00	21,0
41	K	PK	622492002	Protiplísňový a protivegetační nátěr	m2	592,516	14,00	8 295,22	21,0
42	K	014	622903110	Mytí s odmaštěním vnějších omítek stupně složitosti 1 a 2 tlakovou vodou	m2	592,516	5,00	2 962,58	21,0
43	K	012	627991019	Těsnění nebo vnější úpravy spár obvodového pláště PUR pěnou pl 1200 mm2 vč. DMTŽ stávajících těsnících pryžových provazců	m	302,200	48,00	14 505,60	21,0
44	K	011	631571004	Násyp pod podlahy, mazaniny a dlažby ze štěrkopísku frakce 0-32 tř. 1 - okapový chodník	m3	55,340	680,00	37 631,20	21,0
45	K	011	632921911	Dlažba z betonových dlaždic tl 40 mm kladených do písku se zalitím spár MC - okapový chodník	m2	55,340	240,00	13 281,60	21,0
46	M	MAT	592456010	dlažba desková betonová 50x50x5 cm přírodní šedá	m2	60,000	375,00	22 500,00	21,0
47	K	011	644941111	Osazování ventilačních mřížek velikosti do 150 x 150 mm	kus	36,000	45,00	1 620,00	21,0
48	M	MAT	55341420	ventilační mřížka pro odvětrání střešního mezipláště DN50mm	kus	36,000	50,00	1 800,00	21,0
49	M	MAT	611444010	parapet plastový vnitřní - komůrkový 25 x 2 x 100 cm	m	108,000	150,00	16 200,00	21,0
50	M	MAT	611444150	koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár	kus	54,000	15,00	810,00	21,0
51	K	011	648991113	Osazování parapetních desek z plastických hmot š přes 200 mm na MC	m	108,000	95,00	10 260,00	21,0

52	K	PK	927991017	Těsnění nebo úpravy spár trvale pružným tmelem	m	20,000	98,00	1 960,00	21,0
53	M	MAT	590515180	profil okenní začišťovací 9 mm	m	762,400	21,00	16 010,40	21,0
	D		9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				223 197,66	
54	K	221	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	5,000	96,00	480,00	21,0
55	K	221	919735122	Řezání stávajícího betonového krytu hl do 100 mm-řezání obkladu	m	32,000	138,00	4 416,00	21,0
56	K	221	919735123	Řezání stávajícího betonového krytu hl do 150 mm - zdivo, ker.dlažba	m	34,400	92,00	3 164,80	21,0
57	K	221	919735124	Řezání stávajícího betonového krytu hl do 200 mm - bet.podezdívka oplocení	m	4,800	150,00	720,00	21,0
58	K	003	941941041	Montáž lešení jednořadového s podlahami š do 1,2 m v do 10 m	m2	1 078,060	30,00	32 341,80	21,0
59	K	003	941941291	Příplatek k lešení jednořadovému s podlahami š do 1,2 m v do 10 m za první a ZKD měsíc použití	m2	1 078,060	20,00	21 561,20	21,0
60	K	003	941941841	Demontáž lešení jednořadového s podlahami š do 1,2 m v do 10 m	m2	1 078,060	20,00	21 561,20	21,0
61	K	PK	941943009	Oplocení staveniště, výsška oplocení min.v.1800mm	m	100,000	70,00	7 000,00	21,0
62	K	PK	941944011	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	1 078,060	5,00	5 390,30	21,0
63	K	PK	941944012	Příplatek za první a ZKD měsíc použití ochranné sítě z umelých vlánek	m2	1 078,060	2,00	2 156,12	21,0
64	K	PK	941944013	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	1 078,060	2,50	2 695,15	21,0
65	K	PK	941945013	Montáž záchytné a ochranné stříšky - h.2,2m, š.4m	kus	1,000	500,00	500,00	21,0
66	K	PK	941945014	Příplatek za první a ZKD měsíc použití záchytné a ochranné stříšky - h.2,2m, š.3m	kus	1,000	500,00	500,00	21,0
67	K	PK	941945015	Demontáž záchytné a ochranné stříšky - v.2,2m, š.3m	kus	1,000	300,00	300,00	21,0
68	K	003	941955002	Lešení lehké pomocné v podlah do 1,9 m	m2	200,000	32,00	6 400,00	21,0
69	K	011	952901114	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží přes 4 m	m2	250,000	28,00	7 000,00	21,0
70	K	013	961044111	Bourání základů z betonu prostého - základ podezdívky oplocení	m3	0,100	1 500,00	150,00	21,0
71	K	013	962031136	Bourání příček z tvárnic nebo příčkovek tl do 150 mm	m2	4,800	380,00	1 824,00	21,0
72	K	013	962042321	Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého - podezdívka oplocení	m3	0,100	2 800,00	280,00	21,0
73	K	013	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	0,200	1 500,00	300,00	21,0
74	K	PK	965081813	Bourání dlažby z dlaždic kameninových, betonových, teracových nebo čedičových plochy nad 1m2	m2	55,340	68,00	3 763,12	21,0
75	K	PK	967041R01	Odstranění betonové mazaniny z horního líce parapetního panelu tl. do 50mm	m2	37,800	60,00	2 268,00	21,0
76	K	013	968061112	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel oken pl do 1,5 m2	kus	82,000	39,00	3 198,00	21,0
77	K	013	968061113	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel oken pl přes 1,5 m2	kus	90,000	39,00	3 510,00	21,0
78	K	013	968062356	Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých nebo zdvojených pl do 4 m2	m2	34,560	88,00	3 041,28	21,0
79	K	013	968062357	Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých nebo zdvojených pl přes 4 m2	m2	190,080	68,00	12 925,44	21,0
80	K	013	968071113	Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel oken pl přes 1,5 m2	kus	2,000	119,00	238,00	21,0
81	K	013	968071126	Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel dveří pl přes 2 m2	kus	3,000	53,00	159,00	21,0
82	K	013	968072356	Vybourání kovových rámů oken dvojitých pl do 4 m2	m2	10,800	275,00	2 970,00	21,0
83	K	013	968072456	Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	5,040	148,00	745,92	21,0
84	K	013	974031167	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 300 mm	m	1,000	170,00	170,00	21,0
85	K	PK	976047232	Bourání parapetních desek vnitřních	m	108,000	48,00	5 184,00	21,0

	K	013	978036141	Otlučení vnějších omítek břízolitových o rozsahu do 30 %	m2	43,520	11,00	478,72	21,0
87	K	013	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček pl přes 1 m2	m2	10,000	46,00	460,00	21,0
88	K	PK	978221R02	Vybourání stávajících odvětrávacích mřížek střešního pláště	kus	30,000	80,00	2 400,00	21,0
89	K	013	979011111	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží	t	17,629	165,00	2 908,79	21,0
90	K	013	979011121	Svislá doprava suti a vybouraných hmot ZKD podlaží	t	8,815	55,00	484,83	21,0
91	K	013	979081111	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	17,629	178,00	3 137,96	21,0
92	K	013	979081121	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	158,661	9,00	1 427,95	21,0
93	K	013	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	17,629	180,00	3 173,22	21,0
94	K	321	979086112	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	17,629	84,00	1 480,84	21,0
95	K	PK	979999999	Poplatek za skládku - čistá stavební suť	t	15,866	190,00	3 014,54	21,0
96	K	PK	989999999	Poplatek za skládku - nebezpečný odpad	t	1,763	2 500,00	4 407,50	21,0
97	K	PK	994761R02	MTŽ+DMTŽ stavebního výtahu do v.10m vč. revize	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00	21,0
98	K	PK	994792R03	Pronájem stavebního výtahu po dobu realizace stavby	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	21,0
	D		99	Přesun hmot				37 909,98	
99	K	014	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m	t	210,611	180,00	37 909,98	21,0
	D		M-89	Vedlejší rozpočtové a ostatní náklady				55 300,00	
100	K	PK	M-89 R01	Opatření pro hygienu pracovníků po dobu DMTŽ štítových sklopanelů	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	21,0
101	K	PK	M-89 R02	Čištění vzduchu od polétavých částic na pracovišti po dobu DMTŽ sklopanelů	hod	20,000	715,00	14 300,00	21,0
102	K	PK	M-89 R03	Měření expozice výskytu azbestu uvnitř objektu po skončení sanačních prací	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	21,0
103	K	PK	M-89 R04	Zařízení staveniště během doby trvání výstavby	kpl	1,000	6 000,00	6 000,00	21,0
104	K	PK	M-89 R05	Nezbytná bezpečnostní opatření během stavby vyplývající z platných bezpečnostních předpisů (zák. 309/2006Sb.)	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	21,0
105	K	PK	M-89 R06	Dopravní opatření a omezení během stavby	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	21,0
106	K	PK	M-89 R07	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	21,0
	D		PSV	Práce a dodávky PSV				1 828 172,62	
	D		712	Povlakové krytiny				382 949,57	
107	M	MAT	34101201	Kotvící prvky pro střechy z PVC-P folií	kus	2 900,000	12,50	36 250,00	21,0
108	K	PK	712001010	Očištění a vizuální kontrola stávající povlakové krytiny	m2	576,433	8,00	4 611,46	21,0
109	K	PK	712001020	D+MTŽ střešní vpusti dvoustupňové s lapačem splavenin vč. napojení na stávající kanalizaci	kus	2,000	3 700,00	7 400,00	21,0
110	K	PK	712001030	Výměna nadstřešní části odvětrávacího potrubí kanalizace	kus	3,000	500,00	1 500,00	21,0
111	K	PK	712002030	Výšková úprava stávajícího odvětrání VZT jednotky ve vztahu na zateplení střešního pláště	kus	1,000	3 000,00	3 000,00	21,0
112	K	PK	712002R01	MTŽ prosvětlovacích a výstupních světlíků	kus	1,000	2 000,00	2 000,00	21,0
113	M	MAT	556881226	střešní kupolový světlík v kombinaci s výlezem na střechu 60x90cm - rozměry nutno před objednáním upřesnit	kus	1,000	6 800,00	6 800,00	21,0
114	K	712	712311101	Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	57,643	6,80	391,97	21,0
115	M	MAT	111631150	lak asfaltový	t	0,020	26 800,00	536,00	21,0
116	K	712	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	57,643	53,00	3 055,08	21,0

117	M	MAT	62852254	pás asfaltový modifikovaný s posypem	m2	63,400	121,00	7 671,40	21,0
118	K	712	712361701.1	Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií položenou volně se svařením spojů, kotvením a pojistnou zálivkou	m2	721,684	133,00	95 983,97	21,0
119	M	MAT	28325022	folie střešní PVC-P tl. 1,5mm	m2	794,000	128,00	101 632,00	21,0
120	K	712	712363302	Povlakové krytiny střech do 10° fóliové plechy ALKORPLAN koutová lišta vnitřní rš 100 mm	kus	56,000	130,00	7 280,00	21,0
121	K	712	712363303	Povlakové krytiny střech do 10° fóliové plechy koutová lišta vnější rš 100 mm	kus	56,000	90,00	5 040,00	21,0
122	K	712	712363308	Povlakové krytiny střech do 10° fóliové plechy závětrná lišta rš 250 mm	kus	56,000	180,00	10 080,00	21,0
123	K	PK	712372109	Povlakové krytiny - opracování střešního úžlabí s vytvarováním izolantu	kpl	1,000	2 900,00	2 900,00	21,0
124	K	712	712391171	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy	m2	721,684	9,50	6 856,00	21,0
125	M	MAT	96366055	geotextilie 300g/m2	m2	794,000	19,50	15 483,00	21,0
126	K	PK	712964705	Provedení povlakové krytiny - opracování prostupů střechou do DN 300	kus	4,000	500,00	2 000,00	21,0
127	K	PK	712998R01	DMTŽ stávající střešní vpusti DN 125	kus	2,000	300,00	600,00	21,0
128	K	PK	712999R02	D+MTŽ kotvícího bodu pro bezpečný pohyb osob po střeše při její údržbě vč. vodícího lana	kus	10,000	3 200,00	32 000,00	21,0
129	K	762	762341036	Bednění střech rovných z desek OSB 3 šroubovaných na rošt na sraz tl desky 22 mm - podklad oplechování atik a instalačních šachet	m2	98,440	132,00	12 994,08	21,0
130	M	MAT	607261030	deska dřevoštěpková OSB typ N tl 18 mm	m2	98,440	150,00	14 766,00	21,0
131	K	712	998712102	Přesun hmot pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m	t	3,066	691,00	2 118,61	21,0
	D		713	Izolace tepelné				315 815,65	
132	M	MAT	283759140	deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 150 S 1000 x 1000 x 100 mm - střecha, atika	m2	1 319,000	156,00	205 764,00	21,0
133	M	MAT	283759300	deska fasádní polystyrenová EPS 70 F 1000 x 500 x 20 mm - vnitřní ostění	m2	80,000	20,00	1 600,00	21,0
134	M	MAT	283759340	deska fasádní polystyrenová EPS 70 F 1000 x 500 x 60 mm - ozub vnitřního okenního nadpraží	m2	11,500	60,00	690,00	21,0
135	M	MAT	283763540	polystyren expandovaný (XPS P) 1265 x 615 x 100 mm - úžlabí	m2	44,000	206,00	9 064,00	21,0
136	M	MAT	283763550.1	polystyren expandovaný (XPS P) 1265 x 615 x 140 mm - soklová část pod úrovní terénu	m2	54,500	308,00	16 786,00	21,0
137	M	MAT	283763660	polystyren extrudovaný - 1250 x 600 x 50 mm - vnitřní parapet	m2	23,000	49,00	1 127,00	21,0
138	K	713	713131131	Montáž izolace tepelné stěn deskami nastřelením rohoží, pásů, dílců, desek uvnitř objektu	m2	108,640	117,00	12 710,88	21,0
139	K	713	713131135	Montáž izolace tepelné stěn deskami nastřelením rohoží, pásů, dílců, desek vně objektu	m2	139,354	130,00	18 116,02	21,0
140	K	713	713141151	Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m2	1 298,116	23,00	29 856,67	21,0
141	K	713	998713103	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech v do 24 m	t	5,867	849,00	4 981,08	21,0
142	M	MAT	631403530	deska omítková fasádní 500x1000x100 mm - MIV	m2	76,000	180,00	13 680,00	21,0
143	M	MAT	631403500	deska omítková 500x1000x50 mm - vnější parapet	m2	16,000	90,00	1 440,00	21,0
	D		743	Elektromontáže				38 360,00	
144	K	741	743621120	Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D přes 10mm s podpěrou	m	225,000	107,00	24 075,00	21,0
145	M	MAT	354418300	úhelník ochranný OU 1.7 na ochranu svodu 1,7 m	kus	5,000	170,00	850,00	21,0

	K	741	743991100	Měření zemních odporů zemniče - revize	kus	1,000	2 030,00	2 030,00	21,0
147	K	PK	743R01	DMTŽ stávajících rozvodů hromosvodu	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00	21,0
148	K	PK	743R02	D+MTŽ svítidla na fasádu vč. úpravy rozvodů EI, svítidlo žárovkové, krytí IP 54	kus	1,000	750,00	750,00	21,0
149	M	MAT	354418600	svorka SJ 1 k jímací tyči-4 šrouby	kus	5,000	34,00	170,00	21,0
150	M	MAT	354413800	podložka pro podpěru vedení foliová střecha	kus	120,000	4,50	540,00	21,0
151	M	MAT	354411030	svorka lanová (drárová) pro ocelové lano (drát) D9-12 mm	kus	15,000	49,00	735,00	21,0
152	M	MAT	354414150	podpěra vedení do zdiva 300 mm	kus	45,000	15,00	675,00	21,0
153	M	MAT	354415600	podpěra vedení na foliové střechy 110 mm	kus	120,000	13,00	1 560,00	21,0
154	M	MAT	354419250	svorka zkušební SZ pro lano (drát) D6-12 mm	kus	5,000	30,00	150,00	21,0
155	M	MAT	354420400	zemnící drát FeZn 8mm pro jímací vedení hromosvodové soustavy	m	225,000	17,00	3 825,00	21,0
	D		764	Konstrukce klempířské				53 393,60	
156	K	764	764311205	Krytina Pz s polyesterovou úpravou tl 0,6 mm hladká střešní z tabulí 2000x670 mm do 30°	m2	1,750	858,00	1 501,50	21,0
157	K	764	764311821	Demontáž krytina hladká tabule 2000x1000 mm sklon do 30° plocha do 25 m2	m2	1,750	50,00	87,50	21,0
158	K	764	764362810	Demontáž poklopu hladká krytina do 30°-výlez na stechu	kus	1,000	1 000,00	1 000,00	21,0
159	K	764	764367800	Demontáž oplechování vikýře do 30° - výlez na střechu	m2	1,000	1 000,00	1 000,00	21,0
160	K	764	764410250	Oplechování parapetů Pz s polyester.úpravou rš 330 mm včetně rohů	m	108,000	368,00	39 744,00	21,0
161	K	764	764410850	Demontáž oplechování parapetu rš do 330 mm	m	127,280	15,00	1 909,20	21,0
162	K	764	764430840	Demontáž oplechování zdí rš do 500 mm	m	34,800	20,00	696,00	21,0
163	K	764	764430850	Demontáž oplechování zdí rš 600 mm	m	72,280	25,00	1 807,00	21,0
164	K	PK	764909001	D+MTŽ izolační folie pod oplechování	m2	32,400	165,00	5 346,00	21,0
165	K	764	998764103	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m	t	0,216	1 400,00	302,40	21,0
	D		766	Konstrukce truhlářské (Al a plastové výrobky)				939 111,01	
166	K	PK	766022R03	D+MTŽ zastiňujících Al vnitřních žaluzií	m2	191,880	478,08	91 733,99	21,0
167	K	PK	766022R04	D+MTŽ zastiňujících Al předokenních exteriérových žaluzií	m2	69,120	528,00	36 495,36	21,0
168	K	766	766112820	Demontáž truhlářských stěn dřevěných zasklených - MIV (po vysklení)	m2	72,480	72,00	5 218,56	21,0
169	K	PK	766625R03	Úprava radiátorového krytu v návaznosti na nově osazovaná okna a parapety (DMTŽ, MTŽ šířková úprava)	m	82,800	96,00	7 948,80	21,0
170	K	PK	766909R01	Montáž plastových oken a dveří vč. kotvících prvků a vytěsněním prac.spáry montážní PUR pěnou	m	459,560	134,40	61 764,86	21,0
171	K	PK	766909R02	Montáž oken a dveří z Al profilů vč. kotvících prvků a vytěsněním prac.spáry montážní PUR pěnou	m	9,000	361,92	3 257,28	21,0
172	M	MAT	611431500	O1 okno plastové čtyřkřídlé 90x210cm (více viz. PD)	kus	16,000	5 328,00	85 248,00	21,0
173	M	MAT	611431501	O2 okno plastové čtyřkřídlé 240x200cm (více viz. PD)	kus	32,000	13 658,88	437 084,16	21,0
174	M	MAT	611431502	O3 okno plastové čtyřkřídlé s pevným zasklením 240x480cm (více viz. PD)	kus	1,000	34 295,04	34 295,04	21,0
175	M	MAT	611431503	O4 okno plastové čtyřkřídlé s pevným zasklením 240x322cm (více viz. PD)	kus	4,000	27 936,00	111 744,00	21,0
176	K	766	998766101	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	t	3,651	960,00	3 504,96	21,0
177	M	MAT	611631500	D1 dveře dvoukřídlé s pevným zasklením z Al profilů 240x210cm	kus	1,000	60 816,00	60 816,00	21,0
	D		767	Konstrukce zámečnické				59 757,64	

178	K	PK	767881R02	DMTŽ+MTŽ stávajícího plotového sloupku oplocení vč. úpravy plotové výplně v návaznosti na KZS	kus	2,000	1 000,00	2 000,00	21,0
179	K	PK	767996R01	DMTŽ okenního osazovacího L profilu v úrovni parapetu	m	127,280	26,00	3 309,28	21,0
180	K	PK	767996R04	DMTŽ kompletovaných fasádních dílců - boletické panely	m2	36,000	825,00	29 700,00	21,0
181	K	PK	767R03	Likvidace demontovaných sklopanelů s obsahem složky azbestu vč. naložení, odvozu na příslušnou skládku a poplatku za uložení	m2	36,000	664,00	23 904,00	21,0
182	K	767	998767103	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	t	0,836	1 010,00	844,36	21,0
	D		771	Podlahy z dlaždic				814,90	
183	K	771	771474113	Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 120 mm	m	0,500	79,00	39,50	21,0
184	K	771	771571921	Oprava podlah z keramických dlaždic režných do malty do 100 ks/m2 - vstupní stěna	kus	1,000	500,00	500,00	21,0
185	M	MAT	597677100	dlaždice keramická slinutý povrch, rozměr dtto stávající (stupní hala)	m2	1,100	250,00	275,00	21,0
186	K	771	998771101	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	t	0,001	403,00	0,40	21,0
	D		781	Dokončovací práce - obklady keramické				12 162,89	
187	K	781	781473810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených	m2	6,400	59,00	377,60	21,0
188	K	781	781474114	Montáž obkladů keramických režných flexibilní lepidlo do 22 ks/m2	m2	21,840	280,00	6 115,20	21,0
189	M	MAT	597610710	obkládačky keramické - (odstín dtto stávající) 15 x 15 x 0,65 cm I. j.	m2	23,500	200,00	4 700,00	21,0
190	K	781	781479191	Příplatek k montáži obkladů keramických za plochu do 10 m2	m2	21,840	37,00	808,08	21,0
191	K	781	998781101	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech v do 6 m	t	0,402	403,00	162,01	21,0
	D		783	Dokončovací práce - nátěry				1 330,00	
192	K	783	783201811.1	Odstranění nátěrů ze VZTkonstrukcí oškrabáním - nadstřešní část	m2	2,000	5,00	10,00	21,0
193	K	783	783224900	Opravy nátěrů syntetických kovových doplňkových konstrukcí jednonásobné a 1x email	m2	10,000	110,00	1 100,00	21,0
194	K	783	783521900.1	Opravy nátěrů syntetických VZT konstrukcí jednonásobné odolávající vibracím	m2	2,000	110,00	220,00	21,0
	D		784	Dokončovací práce - malby				9 144,00	
195	K	784	784402801	Odstranění maleb oškrabáním v místnostech v do 3,8 m	m2	25,000	20,00	500,00	21,0
196	K	784	784453601	Malby směsi tekuté hlinkové bílé dvojnásobné v místnostech v do 3,8 m	m2	200,000	35,00	7 000,00	21,0
197	K	784	784461221	Linkrustace na stěnách v místnostech nebo ve schodišti v do 3,8 m	m2	12,000	137,00	1 644,00	21,0
	D		787	Dokončovací práce - zasklívání				15 333,36	
198	K	787	787100801	Vysklívání stěn MIV plochy do 1 m2 skla plochého	m2	72,480	99,00	7 175,52	21,0
199	K	787	787101822	Příplatek k vysklívání stěn za konstrukce s Al lištami oboustrannými	m2	6,000	78,00	468,00	21,0
200	K	787	787700802	Vysklívání výkladců plochy do 3 m2 skla plochého	m2	31,440	108,00	3 395,52	21,0
201	K	787	787701821	Příplatek k vysklívání výkladců za konstrukce s Al lištami jednostrannými	m2	25,440	78,00	1 984,32	21,0
202	K	787	998787102	Přesun hmot pro zasklívání v objektech v do 12 m	t	1,650	1 400,00	2 310,00	21,0
	D		M	Práce a dodávky M				2 000,00	
	D		22-M	Montáže oznam. a zabezp. zařízení				2 000,00	
203	K	PK	22-M000R01	DMTŽ+MTŽ stávajícího zvonkového tabla s úpravou vevztahu na KZS	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	21,0
				Celkem				3 268 506,55	

Vyhotoveno na základě USNESENÍ RM č. 0542/2015

Vypracoval ING. HAMŠER / DRUHÁ STRANA

Za věcnou správnost odpovídá ING. NAROVCOVÁ

Ve Strakonicích dne 27. 5. 2015

Podpis .....

S PRÁVNÍMI ASPEKTY TOHOTO DOKUMENTU SOUHLASÍM

Z á p i s
z 15. jednání Rady města Strakonice
konaného 15. dubna 2015 v malé zasedací místnosti

„Stavební úpravy objektu prvního stupně základní školy Dukelská ve Strakonicích" – výběr dodavatele stavby

Usnesení č. 0592/2015 (15/1)

Rada města po projednání

I. Souhlasí

s vyloučením uchazeče společnosti BRICK-STAV CZ a.s., sídlo Vráto 101, 370 01 České Budějovice, IČ: 26098377, z výběrového řízení na dodavatele stavby „Stavební úpravy objektu prvního stupně základní školy Dukelská ve Strakonicích" z toho důvodu, že jeho nabídka nesplnila stanovené požadavky. V nabídce uchazeče předložený vzorek okenního profilu nesplňuje parametr – minimální stavební hloubku okenního profilu 80 mm - požadovaný projektovou dokumentací (technická zpráva str. 9), předložený vzorek má stavební hloubku okenního profilu pouze 75 mm.

II. Souhlasí

s vyhodnocením výběrového řízení provedeného komisí pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek pro výběr dodavatele stavby „Stavební úpravy objektu prvního stupně základní školy Dukelská ve Strakonicích" Nejvýhodnější nabídka byla podána společností ŠVEC s.r.o., sídlo Stará Dobev 8, 370 01 Písek, IČ 26111586, za cenu 3.268.506,55 Kč bez DPH, tj za celkovou cenu díla 3.954.892,95 Kč včetně DPH, s termínem plnění od 1.6.2015 do 22.9.2015.

Pořadí firem	*cena bez DPH*	*cena včetně DPH*
1. ŠVEC s.r.o., sídlo Stará Dobev 8, 370 01 Písek, IČ 26111586	3.268.506,55 Kč	3.954.892,95 Kč
2. PRIMA, akciová společnost, sídlo Raisova 1004/I 386 47 Strakonice, IČ 47239743	3.416.705,53 Kč	4.134.213,73 Kč
3. Stavební společnost HaT s.r.o., Komenského 373, 386 01 Strakonice IČ 45023522	3.550.358,00Kč	4.295.933,00 Kč.

III. Souhlasí

s uzavřením smlouvy s uchazečem: ŠVEC s.r.o., sídlo Stará Dobev 8, 370 01 Písek, IČ 26111586, na realizaci stavby „Stavební úpravy objektu prvního stupně základní školy Dukelská ve Strakonicích" za cenu 3.268.506,55 Kč bez DPH, tj. za celkovou cenu 3.954.892,95 Kč včetně DPH 21%, s termínem plnění od 1.6.2015 do 22.9.2015.

IV. Pověřuje

starostu města podpisem příslušné smlouvy.