



CVIČEBNÍ PLOCHA - ZEMNÍ PRÁCE M 1:250




LEGENDA :



– CELKOVÁ PLOCHA 1,5 m² – CELKOVÁ KUBATURA = 1,05 m³ (BEZ NAKYPŘENÍ ZELENINY)

- CELKOVÁ PLOCHA 1,5 m²
- CELKOVÁ KUBATURA = 1,05 m³ (BEZ NAKYPRŇENÍ ZEMINY)



ODTĚŽENÍ STÁVAJÍCÍCH VRSTEV ZEMINY (ORNICE + ZEMLINA), DNO -0,290 OD PŮVODNÍHO TERÉNU, ODVOZ ZEMINY NA SKLADKU (DO 5 km)

- CELKOVÁ PLOCHA 45,00 m² - CELKOVÁ KUBATURA = 13,05 m³ (BEZ NAKYPŘENÍ ZEMINY)

POPIS SOUVISEJÍCÍCH PRACÍ :

Z PŘEBÝTEČNĚ ODVÁŽENÉ ZEMINY BUDOU ODEBRÁNY MINIMÁLNĚ TŘI VZORKY ZEMINY A BUDOU PODROBENY ROZBORU V AKREDITOVANÉ LABORATOŘI. VÝSLEDKY ROZBORŮ A UVEDENÍ MNOŽSTVÍ ODVÁŽENÉ ZEMINY BUDE PŘEDLOŽENO PŘED ZAHÁJENÍM TERÉNNÍCH ÚPRAV NA MĚÚ STRAKONICE, ODBOR ŽP.


POZNÁMKA:

VÝKOPOVÉ PRÁCE V OCHRANNÉM PASMU SÍTI PROVADĚT OPATRNĚ, RUČNĚ A PODLE PODMINEK SPRÁVCE SÍŤE. SÍŤE NECHAT VYTÝČIT PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ, VČETNĚ JEJICH ŘÁDNÉHO VYZNAČENÍ V MÍSTĚ STAVBY. PODZEMNÍ A VZDUŠNÉ SÍŤE JSOU NA SITUACI ZAKRESLENY JEN ORIENTAČNĚ: PŘI REALIZACI NUTNO DODRŽOVAT ČSN 83 9061 OCHRANA STROMŮ, POROSTŮ A VEGETAČNÍCH PLOCH PŘI STAVEBNÍCH PRACÍCH. NESMÍ DOJÍT K POŠKOZENÍ STAVALJÍCÍCH STROMŮ A JEJICH KÖRENOVÉHO SYSTÉMU – VHODNÉ KRYTÍ KÖMÜNŮ, RUČNÍ VÝKOPY KÖLEM KÖRENOVÉHO SYSTÉMU APOD.

VYTÝČOVACÍ BODY V SOUSTAVĚ S - JTSK

ÇİSİLO	SOURADNICE BODU	
	X=	Y=
5	1128693,434	791902,235
6	1128693,272	791899,443
7	1128676,969	791895,772
8	1128669,707	791899,478
9	1128662,914	791904,065
10	1128668,778	791906,812
11	1128670,617	791892,293
12	1128684,593	791899,947

VÝŠKOVÝ SYSTÉM BALT PO VYROVNÁNÍ (Bpv).

HLAVNÍ PROJEKTANT:	ING. MILOŠ POLANKA – PROJEKTOVÝ ATELIER, PÍSECKÁ 506, 386 01 STRAKONICE			
VYPRACOVAL:	ING. MILOŠ POLANKA – PROJEKTOVÝ ATELIER, PÍSECKÁ 506, 386 01 STRAKONICE			
INVESTOR:	MĚSTO STRAKONICE, VELKÉ NÁMĚSTÍ 2, 386 21 STRAKONICE, IČ: 00251810			
NÁZEV STAVBY:	HŘIŠTĚ PRO MLÁDEŽ u Lidlu ulice Na Křemelce, Strakonice			
STAVEBNÍ OBJEKT:	SO 04 - POSILOVACÍ STROJE			
MÍSTO STAVBY:	PARCELA č. 1224/13, 1248/6, 1311/3, k.ú. STRAKONICE (755915)	FORMÁT:	1:200	2 A4
VÝKRES (OBSAH):	CVIČEBNÍ PLOCHA - ZEMLNÍ PRÁCE	ČÍSLO VÝKRESU:	D.1.1.2	ČÍSLO PÁRE:
ODDÍL DOKUMENTACE:	D.1.1 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ			