


PŮDORYS DVORNÍ ČÁSTI - základy M 1:200



**POZNÁMKA:**

VÝKOPOVÉ PRÁCE V OCHRANNÉM PÁSMU SÍTÍ PROVÁDĚT OPATRNĚ, RUČNĚ A PODLE PODMÍNEK SPRÁVCE SÍTĚ. SÍTĚ NECHAT VYTÝČIT PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ, VČETNĚ JEJICH ŘÁDNÉHO VYZNAČENÍ V MÍSTĚ STAVBY. PODZEMNÍ A VZDUŠNÉ SÍTĚ JSOU NA SITUACI ZAKRESLENY JEN ORIENTAČNĚ!

PŘI REALIZACI NUTNO DODRŽOVAT ČSN 83 9061 OCHRANA STROMŮ, POROSTŮ A VEGETAČNÍCH PLOCH PŘI STAVEBNÍCH PRACÍCH. NESMÍ DOJÍT K NADMĚRNÉMU POŠKOZENÍ PONECHÁVANÝCH PLOCH.

LEGENDA :

- ZÁKLADY PRO HERNÍ PRVKY, VYBETONOVAT DO ZEMNÍHO VÝKOPU, BETON C16/20
- XC2, VRCHNÍ HRANA 5 cm POD VRCHNÍ HRANU DOPADOVÉ PLOCHY, PŘÍPADNĚ
- VLOŽENÍ KOTEV URČÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACE JEDNOTLIVÉHO DODÁVANÉHO PRVKU
- CELKOVÁ KUBATURA BETONU = 2,26 m<sup>3</sup>

ROZMĚRY UMÍSTĚNÍ PATEK PRO JEDNOTLIVÉ HERNÍ PRVKY JSOU ORIENTAČNÍ A MUSÍ BÝT PŘÍPŮSOBENY DODÁVANÝM HERNÍM PRVKŮM.

POZNÁMKA:

HERNÍ PRVKY ZE STAVEBNÍHO OBJEKTU SO 03 BUDOU OSAZENY AŽ PO PROVEDENÍ STAVEBNÍHO OBJEKTU SO 01 A SO 02 A PROTO JE ZDE STÁVAJÍCÍ STAV S TĚMITO PLOCHAMI A HERNÍMI PRVKY.

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:	ING. MILOŠ POLANKA - PROJEKTOVÝ ATELIER, PÍSECKÁ 506, 386 01 STRAKONICE		
VYPRACOVAL:	ING. MILOŠ POLANKA - PROJEKTOVÝ ATELIER, PÍSECKÁ 506, 386 01 STRAKONICE		
INVESTOR:	MĚSTO STRAKONICE, VELKÉ NÁMĚSTÍ 2, 386 21 STRAKONICE, IČ: 00251810		
NÁZEV STAVBY:	<b>DĚTSKÉ HRŠTĚ V AREÁLU ZÁKLADNÍ ŠKOLY DUKELSKÁ, STRAKONICE</b>  <b>SO 01 - HRŠTĚ S DOPADOVOU PLOCHOU</b>	DATA:	ČERVENEC 2016
		STUPEŇ DOKUMENTACE:	DPS
		ČÁST DOKUMENTACE:	<b>D</b>
		MĚŘÍTKO:	1:200
MÍSTO STAVBY:	PARC. č. st. 182/1, 182/2, k.ú. NOVÉ STRAKONICE (755923), DUKELSKÁ ULICE č.p. 166	FORMÁT:	2 A4
VÝKRES OBSAHÍ:	<b>PŮDORYS DVORNÍ ČÁSTI - základy</b>	ČÍSLO VÝKRESU:	ČÍSLO PARC:
ODDÍL DOKUMENTACE:	<b>D.1.1 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ</b>	<b>D.1.1.3.4</b>	