Pozn.:

Před započetím zemních prací zajistí investor vytýčení dotčených podzemních sítí a jejich vyznačení na místě.
Při provádění zemních prací dodržovat ustanovení ČSN 73 3050 a vyhl. ČÚBP č. 324/1990Sb.
Pro podsyp a obsyp použít písek pouze bez ostrohranných částic do velikosti zrn 16 mm, příp. dle předpisu výrobce potrubí.
Před zásypem potrubí musí být provedeno geodetické zaměření skutečného provedení.
Povrch terénu vozovky bude uveden do původního stavu.



Legenda sítí:

Vodovod stávající

Přípojka vodovodu

Venkovní rozvody vodovodu pod terénem budou provedeny z trubek HDPE – PE 100 , SDR 11, spojované svařováním elektrotvarovkami, nebo mechanickými tvarovkami
(kóty značí D potrubí*tl. stěny). S potrubím se současně pokládá signalizační vodič.

PROJEKCE	BĚLE−TZB			BĚLE−TZB Písecká 506 386 01 – Strakonice Tel.: +420 732 842 691 Mail.: bele−tzb@email.cz IČO: 01998650	
ZODP. PROJ.	Miroslav Běle				
VYPRACOVAL	Miroslav Běle				
INVESTOR	MĚSTO STRAKONICE, VELKÉ NÁMĚSTÍ 2, 386 21 STRAKONICE, IČ: 00251810				
OKRES	Strakonice	MĚSTO	Strakonice		
AKCE	AUTOMATICKÁ MĚSTSKÁ TOALETA, STRAKONICE, ul. Ellerova PARC. Č. 97/1, k.ú. STRAKONICE (755915)			ZAK. Č.	2016/047
				FORMÁT	2xA4
				DATUM	12/2016
				STUPEŇ	DSP
OBSAH	Vodovod – Rozvinutý řez přípojky			MĚŘ.	1 : 100
				Č.VÝKR.	D.1.4.A−04
				ČÁST	ZTI