


PŮDORYS - zpevněné plochy + terénní úpravy

M 1:100



VÝPIS PRVKŮ:

TB1 KOMPLETELNĚ VYBAVENÁ WC BUNKA (NAPŘ. DAKO BRNO CWC 210B) – 1 KS
POPIS: DODÁNKA A MONTÁŽ KOMPLETELNĚ VYBAVENÉ BUNKY WC, CELOROČNĚ VUŽITELNÉ, SMONTOVANÉ VE VÝROBĚ ZHOTOVITELE. BUNKA OBSAHUJE DVA ZÁCHODY, JEDEN JE VUŽITELNÝ PRO OSOBY NA VOZÍKU A TECHNICKOU MÍSTNOST. NOSNÁ KONSTRUKCE JE TVOŘENA ŽELEZOBETONOVÝM STĚNOVÝM SKELETEM A OMÍTKOVOU FASÁDOU A PLOCHOU STŘECHOU S ATIKOU.

KRPC-10502-1/ČJ-2017-020706
dne 26.1.2017
podpsáno elektronicky

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE
JIHOČESKÉHO KRAJE
ÚZEMNÍ ODBOR STRAKONICE
DOPRAVNÍ INSPEKTORÁT
386 01 STRAKONICE, NA OHRADE 1067
K. A. Pav. [Signature]

LEGENDA PОВRCHŮ, VÝPIS PLOCH :

- ZPEVNĚNÁ PLOCHA – DLAŽBA 100 X 200 mm, KLADENÍ DLE CHODNÍKŮ VE MĚSTĚ – CELKOVÁ PLOCHA = 19,00 m²
- ZPEVNĚNÁ PLOCHA – DLAŽBA 100 X 200 mm, DLAŽBA PRO NEVDOMÉ – CELKOVÁ PLOCHA = 1,20 m²
- S2 – VYSOCE PĚMOSNÍ DVOLUSTVÁ BETONOVÁ VIBROLISOVANÁ DLAŽBA, ROZMĚRY 100 x 200 mm, TL. 80 mm, PОВRCH STANDARD, BARVA PŘÍRODNÍ ŠEDÁ, (NAPŘ. BEST KLASIKO), ZASYPAT OSTRÝM PISKEM, ZAMĚST, MÍRNĚ ZHUHNIT NEBO BETONOVÁ VIBROLISOVANÁ DLAŽBA, S VÝRAZNÝMI RELIEFními VÝSTUPKY (DLAŽBA PRO NEVDOMÉ), ROZMĚRY 100 x 200 mm, TL. 80 mm, BARVA ČERVENÁ (NAPŘ. BEST KLASIKO PRO NEVDOMÉ)
- KLADEČÍ VRSTVA – ŠTĚRKODRŤ FRAKCE 4-8, TL. 40 mm
- VIBROVANÁ ŠTĚRKODRŤ FRAKCE 16-32-64, TL. 260 mm
- ZHUHNĚNÝ ROSTLÝ TERÉN (MINIMÁLNÍ MÍRA ZHUHNĚNÍ EDF = 30 MPO)
- LEMOVÁNÍ ZPEVNĚNÉ PLOCHY – PARKOVÉ BETONOVÉ VIBROLISOVANÉ OBRUBNÍKY (DVOLUSTVÁ TECHNOLOGIE VÝROBY), ROZMĚRY 500 x 150 x 50 mm, PОВRCH STANDARD, BARVA PŘÍRODNÍ ŠEDÁ, (NAPŘ. BEST LUMITA), OSAZOVAT DO BETONOVÉHO LOŽE S NÁBĚHY (C16/20 XC2), HORNÍ HRANA V ÚROVNI VRCHNÍ HRANY ZPEVNĚNÉ PLOCHY, VE VODICI LINII HORNÍ HRANA 6,0 cm NAD VRCHNÍ HRANOU ZPEVNĚNÉ PLOCHY, OBRUBNÍKY ZKRACOVAT NEBO DĚLIT ŘEZÁNÍM
- CELKOVÁ DĚLKA = 33,60 m

- VÝROVÁNÍ POZEMLKU PO PROVEDENÍ ZPEVNĚNÉ PLOCHY A OSAZENÍ TYPOVÉ TOALETY – NAVEŽTI PROSVÁNOU ORNICI V TL. 30-35 cm, HUTNIT VÁLCOVÁNÍM, PОВRCH SROVNAT POMOCÍ LATĚ, OSIT TRÁVNÍM SEMENEM (PARKOVÝ TRÁVNÍK), ZAVÁLET A ZALÉVAT MINIMÁLNĚ 15 DNŮ
- CELKOVÁ PLOCHA = 46,00 m²
- MNOŽSTVÍ PROKÁTROVANÉ ORNICE = 15,00 m³

POZNÁMKA:
PLOCHY PRO VEGETAČNÍ ÚPRAVY BUDOU PŘED NAVAŽENÍM ORNICE SROVNÁNY, PODLOŽÍ BUDE ROZRUŠENO, BUDOU ODSTRANĚNY VEŠKERÉ STAVEBNÍ ZVTRKY A MATERIÁLY. ROZPROSTŘENÍ ORNICE BUDE PROVEDENO V TLOUŠTČE 30-35 cm PROSÁTOU (PROKÁTROVANOU) ORNICÍ, KTERÁ BYLA SEJMUTA PŘI ZEMLNÍCH PRACÍCH. PLOCHY PRO ZALOŽENÍ TRÁVNÍKŮ BUDOU SROVNÁNY HRABÁNÍM A LATÍ. PRO ZALOŽENÍ TRÁVNÍKŮ BUDE POUŽITA TRÁVNÍ PARKOVÁ SMĚS V MNOŽSTVÍ 0,05 kg/m². PLOCHY BUDOU POTÉ PLOŠNĚ ZAVÁLENY. ZALIVKU PROVĚST V OBDOBÍ 15 DNŮ. PŘI REALIZACI ZEMLNÍCH A DOKONČOVACÍCH PRÁČÍ JE NUTNĚ DODRŽOVAT ČSN 83 9061 OCHRANA STROMŮ, POROSTŮ A VEGETAČNÍCH PLOCH PŘI STAVEBNÍCH PRACÍCH. JE NUTNĚ RESPEKTOVAT NORMU ČSN 83 9031 – ZAKLADÁNÍ TRÁVNÍKŮ.

POZNÁMKA:
VÝKOPOVÉ PRÁCE V OCHRANNÉM PÁSMU SÍTÍ PROVADĚT OPATRNĚ, RUČNĚ A PODLE PODMÍNEK SPRÁVCE SÍTĚ. SÍTĚ NECHAT VTRÝČIT PŘED ZAHÁJENÍM ZEMLNÍCH PRÁČÍ, VČETNĚ JEJICH ŘÁDNÉHO VYZNAČENÍ V MÍSTĚ STAVBY. PODZEMNÍ A VZDUŠNÉ SÍTĚ JSOU NA SITUACI ZAKRESLENY JEN ORIENTAČNĚ. PŘI REALIZACI NUTNO DODRŽOVAT ČSN 83 9061 OCHRANA STROMŮ, POROSTŮ A VEGETAČNÍCH PLOCH PŘI STAVEBNÍCH PRACÍCH. NESMÍ DOJÍT K NADMĚRNÉMU POŠKOZENÍ PONECHÁVANÝCH PLOCH.

HLAVNÍ NŽENŮ PROJEKTU:	ING. MÍLOŠ POLJANKA – PROJEKTOVÝ ATELIER, PÍSECKÁ 506, 386 01 STRAKONICE	
VYPRACOVAL:	ING. MÍLOŠ POLJANKA – PROJEKTOVÝ ATELIER, PÍSECKÁ 506, 386 01 STRAKONICE	
INVESTOR:	MĚSTO STRAKONICE, VELKÉ NÁMĚSTÍ 2, 386 21 STRAKONICE, IČ: 00251810	
NÁZEV STAVBY:	AUTOMATICKÁ MĚSTSKÁ TOALETA, STRAKONICE ul. Eilerova	
MÍSTO STAVBY:	PARC. Č. 97/1, k.ú. STRAKONICE (755915)	FORMÁT: 2 A4
VÝKRES (OBSAH):	PŮDORYS - zpevněné plochy + terénní úpravy	ČÍSLO VÝKRESU: D.1.1.4
ODDÍL DOKUMENTACE:	D.1.1 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	ČÍSLO PÁRE: