


- LEGENDA PLOCH :**
- ODTĚŽENÍ STÁVAJÍCÍCH VRSTEV ORNICE (TL. 30 cm), 3/5 ORNICE ULOŽIT NA STAVENIŠTI, 2/5 ORNICE ODVÉZT NA SKLADKU ORNICE INVESTORA (DO 5 km)
 - CELKOVÁ PLOCHA = 81,50 m²
 - CELKOVÁ ČISTÁ KUBATURA ORNICE = 24,50 m³



VÝKOP PRO ZALOŽENÍ STAVBY,
SNADNO TĚŽITELNÁ ZEMLINA,
NALOŽENÍ A ODVOZ NA SKLADKU
ZEMINY DO 5,0 km
– CELKOVÁ ČISTÁ KUBATURA
ZEMINY = 12,50 m³

POZNÁMKA:

VÝKOPOVÉ PRÁCE V OCHRANNÉM PÁSMU SÍTÍ PROVÁDĚT OPATRNĚ, RUČNĚ A PODLE PODMÍNEK SPRÁVCE SÍTĚ. SÍTĚ NECHAT VTYČIT PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ, VČETNĚ JEJICH ŘÁDNÉHO VYZNAČENÍ V MÍSTĚ STAVBY. PODZEMNÍ A VZDUŠNÉ SÍTĚ JSOU NA SITUACI ZAKRESLENY JEN ORIENTAČNĚ! PŘI REALIZACI NUTNO DODRŽOVAT ČSN 83 9061 OCHRANA STROMŮ, POROSTŮ A VEGETAČNÍCH PLOCH PŘI STAVEBNÍCH PRACÍCH. NESMÍ DOJÍT K NADMĚRNÉMU POŠKOZENÍ PONECHÁVANÝCH PLOCH.

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:	ING. MILOŠ POLANKA – PROJEKTOVÝ ATELIER, PÍSECKÁ 506, 386 01 STRAKONICE		
VYPRACOVAL:	ING. MILOŠ POLANKA – PROJEKTOVÝ ATELIER, PÍSECKÁ 506, 386 01 STRAKONICE		
INVESTOR:	MĚSTO STRAKONICE, VELKÉ NÁMĚSTÍ 2, 386 21 STRAKONICE, IČ: 00251810		
NÁZEV STAVBY:	AUTOMATICKÁ MĚSTSKÁ TOALETA, STRAKONICE ul. Eilerova	DATAUM:	PROSINEC 2016
		STUPEŇ DOKUMENTACE:	DSP+DPS
		ČÁST DOKUMENTACE:	D
		MĚŘÍTKO:	1:100
MÍSTO STAVBY:	PARC. Č. 97/1, k.ú. STRAKONICE (755915)	FORMAT:	2 A4
VÝKRES (OBSAH):	PŮDORYS - stav + zemní práce PŮDORYS - výkopy	ČÍSLO VÝKRESU:	ČÍSLO PARE:
ODDL. DOKUMENTACE:	D.1.1 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	D.1.1.2	