


VZOROVÝ ŘEZ OPLOCENÍM

M 1:50

SLOUPEK PLOTU – ŽÁROVĚ POZINKOVANÝ
OCELOVÝ JÁKL 60x60x3 mm, DL. ~ 1,7 m,
NAHOŘE ZAVAŘIT STANOVOU KRYTKOU,
ZABETONOVAT DO PŘIPRAVENÉHO OTVORU

PLOTOVÝ PANEL – ŽÁROVĚ POZINKOVANÝ, ROZMĚR 2500x1230 mm,
OKA 50x200 mm, DRÁTY: VODOROVNĚ 2x6 mm, SVISLE 1x5 mm, KOTVIT
POMOCÍ KONCOVÝCH DRŽÁKŮ (4 ks
NA KAŽDÉ STRANĚ PLOTOVÉHO POLE)



VIDITELNOU ČÁST PODEZDÍVKY NATŘÍT HYDROFOBním
TRANSPARENTNÍM SILIKONOVÝM PŘÍPRAVKEM
(např. MAPEI ANTIPLUVIOL)

ZÁKRYTOVÁ DESKA PRESBETON ZD2-13, ROZMĚR
500x200x50 mm, POVRCH HLADKÝ, BARVA PŘÍRODNÍ,
PŘILEPIT SPECIÁLNÍM LEPIDLEM (např. MAPECOAT
MAXI S1, C2TE S1)

BETONOVÁ HLADKÁ ZDÍČÍ TVAROVKA S FAZETAMI
BEST LUNET A II, ROZMĚR 400x200x200 mm,
POVRCH HLADKÝ STANDARD, BARVA PŘÍRODNÍ,
VYPLNIT BETONEM C30/37-XC4 XD3-S4
+ KOTEVNÍ VÝZTUŽ

HUTNĚNÝ NÁSYP KÁTROVANOU ZEMINOU, MÍRA ZHUTNĚNÍ
Edef2=20 MPa, POVRCH SROVNAT,
SADOVOU KEŘOVOU VÝSADBU ZAJISTÍ STAVEBNÍK

BETONOVÝ PARKOVÝ OBRUBNÍK BEST LINEA II,
ROZMĚR 1000x250x80 mm, POVRCH HLADKÝ
STANDARD, BARVA PŘÍRODNÍ, ULOŽIT DO
BETONU C25/30-XC2 XA1

DRČENÉ KAMENIVO, FRAKCE 16-32 mm, TL. 100 mm

BETONOVÁ TVAROVKA BEST-ZTRACENÉ BEDNĚNÍ 25
ROZMĚR 500x250x250 mm, VYPLNIT BETONEM C30/37-
XC4 XD3-S4 + VÝZTUŽ (SVISLÁ 4ø12 V PILÍŘCÍCH
PO 1,0 m, VODOROVNÁ 2ø12 V KAŽDÉ SPÁŘE, NAHOŘE
KOTEVNÍ VÝZTUŽ 5ø10/m PRO ZDÍČÍ TVAROVKY)

BETONOVÝ ZÁKLAD LITÝ DO VÝKOPU,
BETONU C25/30-XC2 XA1-S3 + KOTEVNÍ
VÝZTUŽ (SVISLÁ 4ø12 V PILÍŘCÍCH PO
1,0 m) PRO TVAROVKY ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ

| | | | |
|-----------------------|--|---------------------|----------------|
| GENERÁLNÍ PROJEKTANT: | ING. MILOŠ POLANKA – PROJEKTOVÝ ATELÍÉR, PÍSECKÁ 506, 386 01 STRAKONICE | | |
| VYPRACOVAL: | ING. MILOŠ POLANKA – PROJEKTOVÝ ATELÍÉR, PÍSECKÁ 506, 386 01 STRAKONICE | | |
| INVESTOR: | MĚSTO STRAKONICE, VELKÉ NÁMĚSTÍ Č. 2, 386 21 STRAKONICE; IČO: 00251810 | | |
| NÁZEV STAVBY: | OPRAVA OPLOCENÍ U OBJEKTU ČP. 220, Tovární ul. Strakonice | DATUM: | KVĚTEN 2019 |
| MÍSTO STAVBY: | PARCELA Č. ST. 240, 596/11, 598/4, K.Ú. NOVÉ STRAKONICE (755923) | STUPEŇ DOKUMENTACE: | DPS |
| VÝKRES (OBSAH): | VZOROVÝ ŘEZ OPLOCENÍM | ČÁST DOKUMENTACE: | D |
| ODDÍL DOKUMENTACE: | D.1.1 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ | MĚŘÍTKO: | 1:50 |
| | | FORMÁT: | 1 A4 |
| | | ČÍSLO VÝKRESU: | D.1.1.6 |
| | | ČÍSLO PARE: | |

