HLAVNÍ BUDOVA ŠKOLY - PŮDORYS 1.NP

POZNÁMKA:

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA 3NPE 400/230V 50Hz TN-C-S
OCHRANA AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
A PROUDOVÝMI CHRÁNIČI DLE ČSN 33 2000-4-41
PROSTŘEDÍ NORMÁLNÍ DLE ČSN 33 2000-4-41
INSTALACI PROVÉST POD OMÍTKOU A V PODHLEDECH
PŘEVÁŽNĚ V TRASÁCH STÁVAJÍCÍCH ROZVODŮ
STÁVAJÍCÍ ROZVODY BUDOU DEMONTOVÁNY



LEGENDA:

TRASA VEDENÍ

CYKY-J 3x1,5 - SVĚTELNÝ ROZVOD
CYKY-J 3x2,5 - ZÁSUVKOVÝ ROZVOD
CYKY-J 4x50, CY 25 - PŘÍVOD RJ2

A - PŘISAZENÉ LED SVÍTIDLO 26W, MATNÁ ALDP MŘÍŽKA
B - PŘISAZENÉ LED SVÍTIDLO 37W, MATNÁ ALDP MŘÍŽKA
C - PŘISAZENÉ LED SVÍTIDLO 41W, MATNÁ ALDP MŘÍŽKA
D - PŘISAZENÉ LED SVÍTIDLO 58W, MATNÁ ALDP MŘÍŽKA
E - PŘISAZENÉ LED ASYMETRICKÉ SVÍTIDLO 35W
F - PŘISAZENÉ LED SVÍTIDLO 20W, OPÁLOVÝ KRYT
G - PŘISAZENÉ LED SVÍTIDLO 34W, OPÁLOVÝ KRYT
H - PŘISAZENÉ LED SVÍTIDLO 36W, OPÁLOVÝ KRYT
I - PŘISAZENÉ LED SVÍTIDLO 58W, OPÁLOVÝ KRYT
J - PŘISAZENÉ LED PRACHOTĚSNÉ SVÍTIDLO 38W, OPÁLOVÝ KRYT
K - PŘISAZENÉ LED SVÍTIDLO 19W, OPÁLOVÝ KRYT
NO - PŘISAZENÉ LED SVÍTIDLO NOUZOVÉ 3W, UNIVERZÁLNÍ OPTIKA

ROZVÁDĚČ
LED SVÍTIDLO
SVÍTIDLO STROPNÍ
SVÍTIDLO NÁSTĚNNÉ
JEDNOPÓLOVÝ SPÍNAČ
STŘÍDAVÝ PŘEPÍNAČ
SÉRIOVÝ PŘEPÍNAČ
DVOJITÝ PŘEPÍNAČ STŘÍDAVÝ
KŘÍŽOVÝ PŘEPÍNAČ
OVLÁDAČ ZAPÍNACÍ
ŽALUZIOVÝ SPÍNAČ
TROJPÓLOVÝ SPÍNAČ
ZÁSUVKA
ZÁSUVKA (P.O, TYP 3)
DVOJNÁSOBNÁ ZÁSUVKA
DVOJNÁSOBNÁ ZÁSUVKA (P.O. TYP 3)
TROJPÓLOVÁ ZÁSUVKA
VENTILÁTOR

HLAVNÍ INŽENÝR	Ing. Miloš Polanka		Ing. Miloslav Kóta elektroprojekce Lidická 170 399 01 Strakonice IČO : 606 48 597 TEL.: 732 425 722
ZODP. PROJEKTANT	Ing. Miloslav Kóta		
VYPRACOVAL	Ing. Miloslav Kóta		
INVESTOR:	Město Strakonice, Velké náměstí 2, Strakonice		
OKRES:	Strakonice	OBEC: Strakonice	

AKCE :
ZÁKLADNÍ ŠKOLA DUKELSKÁ Č.P. 166, STRAKONICE
REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE 1.NP V HLAVNÍ BUDOVĚ ŠKOLY
PARC.Č.ST. 182/1, ST. 182/2, ST. 861, K.Ú. NOVÉ STRAKONICE

FORMÁT	10 x A4	KOPIE
DATUM	01 / 2020	
STUPEŇ	DPS	
MĚŘ.	1 : 100	

OBSAH :
Silnoproud - 1.NP

Č.VÝKR. 1.

ČÁST EI