

Číslo smlouvy zhotovitele: 837 – 13/16

Číslo smlouvy objednatele

*Sml 2016-00322***SMLOUVA O DÍLO**

uzavřená podle ustanovení § 2586 ve spojení s § 2371 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Občanský zákoník" nebo "OZ") mezi následujícími smluvními stranami (dále jen „Smlouva“)

I.**Smluvní strany****Objednatel:****Město Strakonice**

Sídlo: Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice
zastoupené: Mgr. Břetislav Hrdlička, starosta
IČO: 00251810
DIČ: CZ00251810
bankovní spojení: ČSOB
č.účtu: 263417449/0300
zástupce ve věcech technických a realizačních: Jaroslav Houska, investiční technik, tel.: 724 351 320

*dále jen objednatel***Zhotovitel:****KOČÍ a.s.**

sídlo: K Lipám 132, 397 01 Písek
statutární zástupce: Ing. Tomáš Kočí, statutární ředitel
IČ: 46683046
DIČ: CZ46683046
společnost zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Č. Budějovicích, odd. B, vl. 536
bankovní spojení: Oberbank AG
číslo účtu: 7300003109/8040
zástupce ve věcech technických: Luboš Polák, výrobní ředitel, tel.: 605 200 240
Jiří Pirný, stavitel, tel.: 605 200 241

*dále jen zhotovitel***II.****Předmět a rozsah díla**

2.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje zhotovit pro objednatele následující dílo:

„MŠ Školní č.p.80, Strakonice – rekonstrukce soc. zařízení“

- a) specifikované touto smlouvou o dílo, zadávací dokumentací na výběr zhotovitele na tuto akci a projektovou dokumentací zpracovanou Ing. Milošem Polankou.
- b) zpracování dokumentace skutečného provedení stavby.

2.2. Zhotovením díla se rozumí úplné a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, zejména:

- a) zajištění nezbytných opatření nutných pro neporušení veškerých inženýrských sítí během výstavby;
- b) zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich neporušení během stavby a zpětné písemné předání jejich správcům;
- c) vytýčení stavby dle projektu oprávněným geodetem jako dokladu ke kolaudaci;

- d) zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na staveništi a v okolí staveniště, zejména čištění znečištěných vozovek a příjezdových cest, dodržování platných předpisů;
- e) zajištění povolení k užívání veřejných prostranství a rozkopávkám, vč. poplatků a případných pokut za delší než dohodnutý čas užívání;
- f) umístění či přemístění dopravního značení, souvisejícího s prováděním stavby, dle předpisů o pozemních komunikacích, tj. zajištění stanoveného značení, povolení uzavírek a stanovení objízdných tras, včetně umístění a údržby dopravního značení po dobu výstavby;
- g) vedení stavebních a montážních deníků, provádění kontrolních měření a zkoušek,
- h) ostraha stavby a staveniště, péče o rozestavěné objekty, jejich ošetřování, zabezpečení stavby v zimních měsících, provádění zimních opatření. Zhotovitel je povinen zachovávat na staveništi čistotu a pořádek, na své náklady odstraňuje odpady, nečistoty vzniklé prováděním prací. Doklady o způsobu likvidace odpadů, vzniklých výstavbou jsou součástí dokladů, předávaných v rámci předání a převzetí stavby;
- i) respektování podmínek daných stavebním zákonem – zejména: oznámení zahájení prací, přizvání ke kontrole a protokolárním předání po provedení křížení, souběhů u správců sítí a vodotečí apod.;
- j) zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně zajištění energií a napojení na inženýrské sítě. Zahrnuje i zajištění případného stavebního povolení či jiných dokladů nezbytných k zahájení prací na zařízení staveniště, vč. poplatků;
- k) účast na jednáních ve věci provádění a povolování stavby, kontrolních dnech stavby, na kolaudačním řízení apod.;
- l) zabezpečení a předání geodetického zaměření skutečného provedení stavby, zákres do podkladu katastrální mapy, podklad pro geometrický plán, vše ve výkresové i digitální formě;
- m) zajištění a kompletace nutných zkoušek a revizí dle platných předpisů a ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu), včetně protokolů, zejména elektro, zkoušek, hutnění pro komunikace, vodotěsnost nádrží a potrubí, povolení orgánů státní správy pro nakládání s vodami apod., monitoring dle požadavků provozovatele zařízení;
- n) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (dle zák. č. 22/1997 Sb., v platném znění – prohlášení o shodě) a ostatní doklady, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a parametrů;
- o) dodavatel zajistí odstranění vad a nedodělků z přejímacího a kolaudačního řízení v dohodnutých termínech;

2.3. Dokumentace skutečného provedení stavby bude provedena podle následujících zásad:

- a) do projektové dokumentace schválené stavebním úřadem budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla, která bude zhotoviteli předána nejpozději k datu předání a převzetí stavby ve dvou vyhotoveních.
- b) ty části projektové dokumentace, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“,
- c) každý výkres (v tištěné formě) dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením zpracovatele dokumentace skutečného provedení stavby, jeho podpisem, datem a razítkem zhotovitele, a bude předána v počtu 2 paré (v tištěné podobě) a 2x v elektronické podobě na nosiči CD/DVD.

2.4. V případech, kdy projekt díla (případně i soupis prací s výkazem výměr) obsahuje požadavky nebo odkazy na jednotlivá obchodní jména, zvláštní označení podniků, zvláštní označení výrobků nebo obchodních materiálů, připouští objednatel použití i obdobných řešení, za předpokladu dodržení minimálně stejných nebo lepších předepsaných parametrů uvedených v projektu. Tato obdobná řešení musí být doložena předepsanými parametry jako u výrobků uvedených v projektu a předem odsouhlasena objednatелеm.

2.5. Zhotovitel je povinen přizpůsobit dílo, stavební a technologickou část předmětu díla geologickému složení podloží staveniště i stávajícím nadzemním a podzemním inženýrským sítím.

2.6. Smluvený předmět díla musí odpovídat technickým a uživatelským standardům stavby - příslušným státním normám a předpisům ČR a EU, které se stanovují jako závazné.

- 2.7. Dílo bude považováno za dokončené, bude-li:
- podepsán protokol o předání a převzetí díla odpovědnými zástupci zhotovitele a objednatele.

III. Doba plnění

- 3.1. Zahájení: 27. 6. 2016
Zhotovitel se zavazuje dílo dokončit a předat do: 25. 8. 2016
- 3.2. Pokud zhotovitel dokončí dílo před dohodnutým termínem, zavazuje se objednatel převzít dílo před sjednanou dobou.

IV. Cena za dílo

- 4.1. Cena za kompletní touto smlouvou smluvené dílo, definované v čl. II., byla stanovena dohodou smluvních stran ve smyslu Zákona o cenách č. 526/1990 Sb., ve znění změn a doplňků na základě provedeného výběrového řízení dle nabídky zhotovitele a činí

Cena celkem bez DPH	1.027.375,49 Kč
DPH celkem:	215.748,85 Kč
Celkem včetně DPH:	1.243.124,34 Kč

- 4.2 Tato cena se sjednává dohodou smluvních stran.
- 4.3 V ceně jsou zahrnuty i veškeré náklady vynaložené zhotovitelem v souvislosti s provedením celého díla.
- 4.4 Zhotovitel je odpovědný za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu platnými daňovými předpisy.
- 4.5. Ke změně sjednané ceny může dojít pouze na základě dohody obou smluvních stran. Výše sjednané ceny může být změněna pouze za níže uvedených podmínek:
- a) pokud v průběhu realizace zakázky dojde ke změnám sazeb DPH. V tomto případě bude celková nabídková cena upravena podle výše sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění;
 - b) pokud se při realizaci díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu.
- 4.6. Součástí této smlouvy je oceněný soupis prací s výkazem výměr objednatele, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

Jednotkové ceny použité při tvorbě rozpočtu v sobě zahrnují zejména:

- veškeré náklady na zhotovení bezvadně funkčně způsobilého díla, jehož zhotovení je předmětem smlouvy,
- veškeré náklady pro zajištění bezpečné práce, ochrany materiálů, součástí a dalších předmětů pro realizaci díla,
- náklady na přípravu, pažení, přesuny hmot a skládování, včetně poplatků za dopravu, uložení sutě a zeminy na skládku,
- náklady na zhotovení a odstranění vzorků, předepsané zkoušky a atesty podle příslušných předpisů nebo potřebných pro prokázání bezchybné funkce díla,
- náklady na ochranu díla až do přejímky,
- náklady na úpravu dokumentace vyvolanou zvláštními návrhy zhotovitele a na zpracování dokumentace skutečného provedení stavby,
- náklady na zhotovení a demontáž zařízení staveniště a veškerých výkonů sloužících ke zhotovení díla a pro užívání díla dále potřebných.
- náklady na úhradu specialistů pro provedení zkoušek, které jsou pro provoz díla potřebné.

- 4.7. Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce /práce a dodávky nad rámec smlouvy/ nebo méněpráce je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění. Tento soupis /změnový list /, předloží objednateli k odsouhlasení a objednatel je povinen se k nim bez odkladu vyjádřit.
- 4.8. Pro ocenění víceprací budou použity jednotkové ceny uvedené v rozpočtu stavby zhotovitele. Pokud rozpočet takové jednotkové ceny za jednotlivé položky neobsahuje, zhotovitel provede ocenění odsouhlaseného soupisu stavebních prací a dodávek nad rámec této smlouvy podle jednotkových cen sborníku ÚRS Praha, a.s. platných pro dané období. Nelze-li změnu ceny vymezit podle jednotkových cen sborníku ÚRS Praha, a.s., lze použít vzájemně odsouhlasené hodinové sazby nebo vzájemně odsouhlasené R - položky.

V. Platební podmínky

- 5.1. Smluvní strany se dohodly, že sjednaná cena bude uhrazena objednatelem po předání a převzetí díla.
- 5.2. Faktura za dílo bude uhrazena objednatelem na základě podepsaného protokolu o předání a převzetí díla. Fakturu vystaví zhotovitel do 5 dnů po předání a převzetí předmětu díla (podpisu předávacího protokolu).
- 5.3. Podkladem pro úhradu smluvní ceny dodaného díla je faktura, která musí mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb. o DPH ve znění pozdějších předpisů.
- 5.4. Splatnost faktury se stanovuje v délce 30 dnů po doručení faktury objednateli.
- 5.5. Objednatel je oprávněn faktury, které nebudou splňovat předepsané náležitosti, ve lhůtě splatnosti vrátit. Zhotovitel je povinen vystavit novou fakturu s novým termínem splatnosti.

VI. Podmínky provádění díla a omezující podmínky.

- 6.1. Smluvený předmět díla bude realizován na určeném staveništi pro předmět plnění. Staveniště je vyhrazeno plochou, která bude přesně určena a předána zhotoviteli zápisem o předání staveniště.
- 6.2. Zhotovitel bude vést stavební deník. Pro jeho vedení platí přiměřeně zásady uvedené ve vyhlášce č. 499/2006.
- 6.3. Ke vstupu na staveniště v průběhu jejího provádění jsou bez omezení oprávněny osoby objednatele vyjmenované ve stavebním deníku za podmínky dodržování bezpečnostních předpisů.
- 6.4. Řádné provedení díla bude prokázáno doložením provedených dohodnutých zkoušek dle příslušných technických norem, předepsaných schvalovacích atestů, certifikátů, revizních zkoušek, geodetického zaměření apod. Rovněž budou doloženy doklady prokazující technické specifikace a technické a uživatelské standardy díla.
- 6.5. Objednatel je oprávněn kontrolovat předmět díla na určitém stupni jeho provádění, v každém případě vždy, kdy bude dílo při dalším pracovním postupu zakryto. V takovém případě je zhotovitel objednatele povinen písemně vyzvat minimálně 2 pracovní dny předem k provedení kontroly.
Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, či se nevyjádří do 2 pracovních dnů a vyžaduje-li to další postup prací, může zhotovitel pokračovat v realizaci smluveného díla.
- 6.6. Zhotovitel zajistí užívání zdrojů (elektřina, voda) nutných k provedení díla plně na své náklady.

- 6.7. Smluvní strany se dohodly, že průběh provádění díla a plnění této smlouvy bude pravidelně kontrolován a vzájemně koordinován po stránce věcné, časové a finanční společnými kontrolními dny. Kontrolních dnů jsou povinni se účastnit pověřený zástupci objednatele, zhotovitele a přizvané osoby.

VII.

Smluvní závazky objednatele

- 7.1. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště nejdéle ke dni zahájení stavby. O předání staveniště vyhotoví zhotovitel zápis, který podepíše oprávněný zástupce objednatele a odpovědný zástupce zhotovitele.
- 7.2. Zhotovitel se zavazuje zajistit pořádek na staveništi i na používané komunikaci a chodníku a zajistit po dobu výstavby střežení staveniště. Po dokončení díla vyklidí do 2 kalendářních dnů staveniště a předá ho písemně objednateli.
- 7.3. Objednatel odevzdá zhotoviteli staveniště prosté všech závad a nároků třetích osob tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět práce v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou a projektovou dokumentací.

VIII.

Bezpečnost, ochrana zdraví a požární ochrana na staveništi

- 8.1. Bezpečnost, ochranu zdraví a protipožární ochranu při provádění díla je zhotovitel povinen zajišťovat v souladu s příslušnými platnými bezpečnostními, hygienickými a protipožárními předpisy.

IX.

Smluvní závazky zhotovitele

- 9.1. Zhotovitel potvrzuje, že je oprávněn v souladu s platnými právními předpisy k provedení díla a je pojištěn pro případ odpovědnosti za vznik škody ve výši min. 1 mil. Kč.
- 9.2. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu účinnosti této smlouvy bude mít sjednanou pojistnou smlouvu na pojištění na případnou škodu způsobenou objednateli nebo třetím osobám. Pojistnou smlouvu je zhotovitel povinen kdykoliv na požádání předložit objednateli k nahlédnutí. Povinnost pojištění se v plné míře vztahuje také v plné míře na podzhotovitele (subdodavatele).
- 9.3. Zhotovitel uvádí, že k datu podpisu této smlouvy provedl kontrolu projektové dokumentace, kterou považuje za úplnou a správnou.
- 9.4. Zhotovitel se zavazuje provést prověření inženýrských sítí ve spolupráci se správcí těchto sítí a přijme opatření zamezující k jejich poškození během práce na díle.
- 9.5. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (subdodavatelé), kromě částí díla, u nichž si objednatel vyhradil (pokud si je vyhradil), že nesmí být plněna subdodavatelem. Zhotovitel odpovídá za činnost subdodavatele tak, jako by dílo prováděl sám.
- 9.6. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých subdodavatelských smlouvách splnění povinností vyplývajících zhotoviteli ze smlouvy o dílo a to přiměřeně k povaze a rozsahu subdodávky.
- 9.7. Zhotovitel je povinen předložit Objednateli seznam jeho subdodavatelů s uvedením druhu prací a rozsahu jejich subdodávky. Objednatel si vyhrazuje schválení subdodavatelů. V případě, že zhotovitel hodlá při realizaci změnit subdodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je povinen použít subdodavatele s požadovanou

kvalifikací. Objednatel je oprávněn vyžádat si doklady prokazující splnění požadované kvalifikace.

- 9.8. Stavební deník obsahuje úvodní listy (základní list – název a sídlo objednatele, projektanta, zhotovitele, jakož i jména jejich pověřených zástupců a změny těchto údajů, identifikační údaje stavby podle projektu, přehled smluv včetně dodatků, seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby, seznam dokumentace stavby, změn a doplňků, přehled zkoušek) a denní záznamy.
- 9.9. Zhotovitel se zavazuje u konstrukcí a prací před jejich zakrytím vyzvat oprávněného zástupce objednatele k účasti na kontrole před zakrytím. O kontrole a stavu zakrývaných konstrukcí provedou oprávnění zástupci obou smluvních stran zápis do stavebního deníku. Pokud provede zhotovitel zakrytí bez uvedené kontroly a odsouhlasení oprávněným zástupcem objednatele, je povinen odkrýt konstrukce a práce v takovém rozsahu a na svůj náklad, aby umožnil kontrolu objednateli.
- 9.10. Zhotovitel se zavazuje účastnit se pracovních jednání a kontrolních dnů. Pracovní jednání budou organizovány technickým dozorem podle potřeby. Zhotovitel zajistí účast stavbyvedoucího nebo zástupce stavbyvedoucího na každém kontrolním dnu. Zhotovitel se zavazuje dodržovat na staveništi (pracovišti) předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a ostatní právní předpisy s tím související.
- 9.11. Zhotovitel se zavazuje nahradit objednateli škody, které vznikly na majetku objednatele při provádění díla zhotovitelem nebo vznikly objednateli z důvodu poškození majetku nebo práv třetích osob.
- 9.12. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny platné zákonné předpisy, vyhlášky, nařízení, normy a stavební a jiné povolení, které se vztahují k předmětu zakázky.
- 9.13. Zhotovitel vybuduje deponie materiálu tak, aby jejich výstavbou nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích, a po ukončení prací uvede dočasně užívané plochy do původního stavu.
- 9.14. Zhotovitel odpovídá za čistotu a pořádek na staveništi i na přilehlých komunikacích při výjezdu automobilů a strojů zúčastněných při stavbě.
- 9.15. Provozní, sociální, případně i výrobní zařízení staveniště si zabezpečuje zhotovitel. Náklady na vybudování, provoz a údržbu, likvidaci a čištění zařízení staveniště jsou součástí smluvní ceny.
- 9.16. Opatření z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, jakož i protipožární opatření, vyplývající z povahy prací, zajišťuje na svých pracovištích zhotovitel, včetně přechodu přes výkopy a přístupu do již existujících objektů. Odpady vznikající během provádění díla bude zhotovitel likvidovat v souladu s příslušnými právními předpisy. Dle právních předpisů o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami (zákon o ovzduší) ve znění pozdějších předpisů nesmí být při realizaci stavby překročeny limity znečišťujících látek a okolí nadměrně zatěžováno prachem, hlukem a zápachem.
- 9.17. Zhotovitel provede opatření pro zabránění ohrožení a kontaminaci spodních i povrchových vod např. ropnými a jinými produkty.
- 9.18. Zhotovitel bude při realizaci předmětu plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou péčí, bude respektovat dohody oprávněných zástupců smluvních stran, rozhodnutí a vyjádření dotčených orgánů státní správy. Pokud tyto dohody a rozhodnutí budou mít vliv na předmět plnění nebo na termín dohotovení, musí být provedeny písemně a součástí dohody bude i způsob úpravy ceny, případně termínu plnění. Takováto dohoda bude podkladem pro vypracování dodatku k této smlouvě.
- 9.19. Zhotovitel zabezpečí vedení realizace stavby fyzickou osobou s příslušnou autorizací ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů.

- 9.20. Dohodou smluvních stran se vylučuje možnost postoupení pohledávek zhotovitele vůči objednateli z této smlouvy na třetí osobu.

X. Komplexní vyzkoušení

- 10.1. Komplexní vyzkoušení je povinen zajistit zhotovitel s vědomím, že odpovědnost za úspěšný průběh zkoušek přijímá zhotovitel v rozsahu předmětu svého plnění.
- 10.2. Komplexním vyzkoušením je zhotovitel povinen prokázat kvalitu smlouveného předmětu díla jako celku, a to jak správnost řešení projektu provedení montáže, tak funkci strojů a zařízení jednotlivě i ve vzájemných funkčních vazbách, dosažení hodnot jakostně technických ukazatelů uvedených v projektové dokumentaci, včetně garantovaných hodnot, technických a uživatelských standardů stavby.
- 10.3. Před ukončením komplexního vyzkoušení je povinen zhotovitel za účasti objednatele provést případná příslušná měření, kterými prokáže dosažení garantovaných hodnot předmětu díla.
- 10.4. O ukončení komplexního vyzkoušení sepiší smluvní strany této smlouvy protokol.
- 10.5. Náklady neúspěšného komplexního vyzkoušení z důvodů na straně zhotovitele je povinen uhradit objednateli zhotovitel v prokázaném rozsahu, pokud komplexní vyzkoušení bude neúspěšné z důvodů na straně objednatele, pak nese náklady komplexního vyzkoušení objednatel.
- 10.6. Případné vady a nedodělky, které budou zjištěny během komplexního vyzkoušení, a za něž nese odpovědnost zhotovitel, je tyto povinen odstranit na svůj náklad neprodleně při co nejmenších prostojích, nejpozději však do 3 pracovních dnů po ukončení komplexního vyzkoušení.
- 10.7. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti s koordinátorem BOZP ve fázi realizace, jímž bude osoba určená objednatelem.

XI.

Předání a převzetí předmětu díla

- 11.1. Předpokladem a podmínkou předání smlouveného předmětu díla zhotovitelem objednateli je úspěšné ukončení komplexního vyzkoušení.
- 11.2. Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace, která je přílohou zadávací dokumentace. Dílo bude provedeno podle platných zákonných předpisů, vyhlášek, nařízení, norem a stavebních či jiných povolení.
- 11.3. Zhotovitel odpovídá za to, že dokončené dílo bude funkční a provozuschopné a bude dosahovat parametrů stanovených projektem. Tam, kde nejsou parametry stanoveny projektem, musí dokončené dílo nebo jeho části dosahovat parametrů obvyklých. Převzetí díla jako celku je ze strany objednatele podmíněno dosažením všech předepsaných parametrů.
- 11.4. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené na zhotovovaném díle po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností zadavateli nebo třetí osobě na majetku, tzn., že v případě jakéhokoli narušení či poškození majetku (např. vjezdů, chodníků, objektů, prostranství, inženýrských sítí) je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.
- 11.5. Zhotovitel je povinen vyklidit venkovní i vnitřní prostory, kde se dílo provádělo, do předání díla na své náklady a provést úklid včetně likvidace zařízení staveniště. Části budov a pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí díla, ale budou stavbou dotčeny, je zhotovitel povinen uvést po ukončení prací do předchozího stavu.

- 11.6. O předání díla bude sepsán protokol, který podepíší oprávnění zástupci obou smluvních stran. Zhotovitel se zavazuje předložit k protokolu jako jeho nedílnou součást všechny související doklady a to zejména:
- seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyce;
 - originál stavebního deníku(ů) a kopie změnových listů;
 - atesty, prohlášení o shodě a doklady o provedených zkouškách a revizní zprávy;
 - veškeré další doklady požadované ke kolaudaci nebo uvedené v čl. II této smlouvy.
- Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.
- 11.7. Dílo objednatel převezme i tehdy, když v protokolu o odevzdání a převzetí budou uvedeny drobné vady a nedodělky, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými, nebrání plynulému a bezpečnému provozu (užívání) díla. Tyto drobné vady a nedodělky musí být uvedeny v protokolu o odevzdání a převzetí díla. V protokolu o odevzdání a převzetí díla bude rovněž stanoven termín odstranění v něm uvedených vad a nedodělků a soupis provedených změn a odchylek od projektu. K převzetí vyzve zhotovitel objednatele 2 pracovní dny přede dnem předání díla.
- 11.8. Odmítne-li objednatel předmět díla nabízený zhotovitelem k předání a převzetí, jsou smluvní strany této smlouvy povinny sepsat zápis, ve kterém uvede objednatel důvody nepřevzetí díla a zhotovitel své stanovisko k nim. Po odstranění případných nedostatků, za které nese odpovědnost zhotovitel, a pro které objednatel odmítl dílo převzít, se bude přejímací řízení opakovat v nezbytném rozsahu. Důvodem nepřevzetí díla může být pouze jeho nefunkčnost bránící provozu díla nebo nedodržení garantovaných parametrů, technických a uživatelských standardů stavby uvedených v projektové dokumentaci stavby a v zadávací dokumentaci veřejné zakázky pro výběr zhotovitele.

XII. Záruka za dílo

- 12.1. Zhotovitel poskytuje objednateli na smluvený předmět díla záruku. Záruční doba začíná běžet od data předání a převzetí smluveného předmětu díla, uvedeného v Protokolu o předání a převzetí předmětu díla, a bude činit **60 měsíců**. Tato záruka se vztahuje též na vodovodní baterie.
- 12.2. Záruční lhůta na dodávky výrobků vyjma vodovodních baterií, dále pak strojů a technologických zařízení, na něž výrobce vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce **24 měsíců**. Zhotovitel poskytuje záruku na výrobky, jak je specifikováno v této smlouvě.
- 12.3. Zhotovitel odpovídá za to, že smluvené dílo nemá právní vady.
- 12.4. Objednatel oznámí zhotoviteli písemně, bez zbytečného odkladu, po zjištění vady z díla, zjištěné v záruční době. V oznámení vadu popíše nebo uvede, jak se projevuje.
- 12.5. Zhotovitel je povinen odstranit oznámené vady na vlastní náklady, neprodleně po oznámení o vadě, maximálně však ve lhůtě do 5 pracovních dnů, nevyžádá-li si odstranění vady vzhledem k jejímu rozsahu nebo technické složitosti lhůtu delší, a to buď výměnnou vadného dílu za nový bezvadný nebo opravou.
- 12.6. Objednatel je oprávněn odstranit vadu na náklady zhotovitele bez újmy svých práv ze záruky, jestliže dá zhotovitel objednateli k takové opravě písemný souhlas nebo jestliže zhotovitel neodstranil vadu ve lhůtě podle bodu 5. tohoto článku bez závažného důvodu písemně sděleného objednateli.
- 12.7. Náklady na odstranění vady, které je povinen z titulu své odpovědnosti uhradit zhotovitel, zahrnují cenu stavební opravy, náhradních vyměňovaných dílů, náklady na pracovní sílu při demontáži, opravě a opětovné montáži, náklady na dopravu pro opravu použitých dílů a další náklady, které vzniknou v souvislosti s vadou a jejím odstraněním. (např. přerušením provozu)

- 12.8. Dvojit opakování téže vady zakládá právo objednatele požadovat odstranění vady výměnou vadného dílu za nový, bezvadný a povinnost zhotovitele vadu takovým způsobem odstranit.
- 12.9. Za vady prokazatelně způsobené nesprávnou obsluhou nebo údržbou, odporující návodu na obsluhu a údržbu, předaného objednateli zhotovitelem, zhotovitel neodpovídá. Je však povinen vady odstranit na žádost objednatele a na jeho náklady a to pouze vady ohlášené do konce záruční lhůty.
Zhotovitel neodpovídá za vady, pokud tyto byly způsobeny nekvalifikovanými zásahy na straně objednatele.
- 12.10. Na díly vyměňované v rámci záruky poskytuje zhotovitel novou záruku, v původní poskytnuté délce, za stejných podmínek uvedených v tomto článku.
- 12.11. Záruční doba se prodlužuje o dobu odstraňování vad zhotovitelem, které byly způsobeny porušením jeho povinností a které svým charakterem neumožnily předmět díla objednateli řádně užívat.
- 12.12. Ke každé vadě oznámené objednatelem sepíše smluvní strany protokol, v němž uvedou způsob a termíny odstranění vad, zda zhotovitel uznává svou odpovědnost a konstatují prodloužení záruční doby ve smyslu bodu 11. tohoto článku smlouvy.
- 12.13. Na žádost objednatele je povinen zhotovitel vadu odstranit ve lhůtě uvedené v bodu 5 tohoto článku, i když odpovědnost za ni neuznává. V případě odstranění vad, za něž nenese odpovědnost zhotovitel, náklady na jejich odstranění zaplatí objednatel.

XIII.

Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody

- 13.1. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu se řídí ustanoveními občanského zákoníku v platném znění.
- 13.2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na předmětu díla až do okamžiku předání a převzetí díla objednatelem.
- 13.3. Úplné vlastnictví k předmětu díla a nebezpečí škody na něm přechází na objednatele dnem předání a převzetí smlouveného předmětu díla.
- 13.4. Zhotovitel odpovídá objednateli za veškeré prokázané škody, které způsobí objednateli nebo jiné osobě v souvislosti s prováděním smlouveného díla včetně škod vzniklých úplnou nebo částečnou nefunkčností nebo nedodržením garantovaných hodnot a škod z jiných vad.
- 13.5. Zhotovitel nenese škodu na předmětu díla, kterou způsobil objednatel prokazatelně svým zaviněním.

XIV.

Smluvní sankce a pokuty a bankovní záruky

- 14.1. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **10.000 Kč** za každý i započatý kalendářní den prodlení s dokončením díla.
- 14.2. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu
- ve výši **3.000 Kč** za každý i započatý kalendářní den prodlení s odstraněním vad a nedodělků díla, a to za každou vadu nebo nedodělek díla zapsaný v předávacím protokolu, pokud ji neodstraní ve lhůtě **sjednané v předávacím protokolu**;
- ve výši **3.000 Kč** za každý i započatý kalendářní den prodlení s odstraněním vady díla, a to za každou vadu díla zjištěnou objednatelem v záruční době, pokud ji neodstraní ve lhůtě **5 pracovních dnů** po oznámení o vadě;
- ve výši **3.000 Kč** za každý i započatý kalendářní den prodlení s vyklizením staveniště dle čl. 7.3.

Výše sjednané smluvní pokuty se sjednávají bez ohledu na zavinění povinné osoby a jejich sjednání se nedotýká nároku na náhradu škody, který lze uplatňovat vedle sjednané smluvní pokuty.

- 14.3. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení s jejím zaplacením v termínu splatnosti. Takto sjednaná smluvní pokuta kompenzuje zhotoviteli úroky z prodlení, které již nemohou být vedle smluvní pokuty uplatněny.
- 14.4. Smluvní pokutu uvedenou v odst. 14.1. je oprávněn objednatel započítat vůči ceně díla v poslední faktuře.

XV. Odstoupení od smlouvy

- 15.1. Každá smluvní strana této smlouvy je oprávněna od smlouvy odstoupit při jejím podstatném porušení druhou smluvní stranou. Za podstatné porušení smlouvy zhotovitelem se považuje skutečnost, že:
- zhotovitel bez právního důvodu přerušil zhotovování nebo zastavil provádění díla na dobu delší než 10 pracovních dnů
 - zhotovitel při provádění díla použil výrobky a materiály, které nevykazují minimálně předepsané technické specifikace, technické a uživatelské standardy díla specifikované v projektové dokumentaci a zadávací dokumentaci k výběru zhotovitele díla a této smlouvy.
 - zhotovitel nedodrží stanovené termíny dle odstavce III. Doba plnění dle této smlouvy
 - zhotovitel poruší ustanovení článku IX. Smluvní závazky zhotovitele.
- 15.2. Za podstatné porušení smlouvy objednatelem se považuje zastavení placení provedených prací ve smyslu čl. V této smlouvy pro nedostatek finančních prostředků.

XVI. Ostatní ujednání

- 16.1. Zhotovitel není oprávněn bez písemného souhlasu objednatele převést svá práva (pohledávky) nebo závazky z této smlouvy na jinou osobu.
- 16.2. Zhotovitel se zavazuje zajistit archivaci všech dokumentů min. 10 let od finančního ukončení projektu.
- 16.3. Tato smlouva může být změněna nebo doplněna výlučně dohodou objednatele a zhotovitele formou písemných číslovaných dodatků k této smlouvě, podepsaných statutárními zástupci smluvních stran.
- 16.4. Bude-li jakékoliv ustanovení shledáno neplatným, neúčinným nebo neúplným, nebude tím dotčena platnost nebo účinnost ostatních ustanovení této smlouvy. Smluvní strany písemnou dohodou nahradí toto ustanovení takovou úpravou smluvního stavu, která se nejvíce blíží účelu smlouvy a jejímu záměru.
- 16.5. Zhotovitel musí zabezpečit objednateli ochranu proti škodám ze všech nároků a požadavků vzniklých porušením autorských a patentových práv. Pokud budou pro provedení díla takováto práva, známky nebo jména použita, je zhotovitel povinen si na vlastní náklady opatřit potřebné licence.
- 16.6. Každá smluvní strana určuje tyto osoby oprávněné za ni jednat ve věci této smlouvy v tomto rozsahu pověření:

Za objednatele ve věcech

a) smluvních:

b) technických (TDI):

Mgr. Břetislav Hrdlička, starosta

Jaroslav Houska, investiční technik, tel.: 724 351 320

Za zhotovitele ve věcech

a) smluvních: Ing. Tomáš Kočí, statutární ředitel, tel.: 604 851 159
b) technických: Luboš Polák, výrobní ředitel, tel.: 605 200 240
c) stavbyvedoucí: Jiří Pirný, stavitel, tel.: 605 200 241

Veškeré písemnosti ve věci této smlouvy musí být zasílány na adresu sídla obou smluvních stran.

- 16.7. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech výtiscích s tím, že objednatel si ponechá vyhotovení 1 a 2, zhotovitel 3 a 4.
- 16.8. Není-li v ustanoveních této smlouvy stanoveno jinak, řídí se tento smluvní vztah občanským zákoníkem ve znění platném ke dni uzavření smlouvy a příslušnými právními předpisy v době realizace díla.
- 16.9. Všechny spory a problémy, vyplývající z této smlouvy nebo v souvislosti s ní, budou strany řešit především vzájemnou dohodou při respektování vzájemné dobré vůle a víry obou stran.
- 16.10. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
- 16.11. Smluvní strany souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v evidenci smluv vedené městem Strakonice, která bude veřejně přístupná a bude obsahovat údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že tato smlouva může být bez jakéhokoli omezení zveřejněna, a to včetně všech případných příloh a dodatků. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti, uvedené v této smlouvě nepovažují za své obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
- 16.12. Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města Strakonice dne 11.5.2016 pod č. usnesení RM 2082/2016.


Ve Strakonici dne

9.6.2016


.....
Zhotovitel

Ve Strakonici dne

9.6.2016


.....
Objednatel
**MĚSTO⁴⁰
Strakonice**

Nedílnou přílohu této smlouvy tvoří:

1. Oceněný položkový rozpočet dle předložené nabídky při hodnocení zakázky.

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: N16-SAL-043

Stavba: MŠ Školní, čp. 80, Strakonice

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

Objednavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtů	1 027 375,49
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	1 027 375,49
---------------------	---------------------

DPH základní	21,00%	ze	1 027 375,49	215 743,85
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	1 243 124,34
-------------------	----------	------------	---------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: N16-SAL-043

Stavba: MŠ Školní, čp. 80, Strakonice

Místo:

Datum:

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		1 027 375,49	1 243 124,34
001	Rekonstrukce sociálního zařízení	1 027 375,49	1 243 124,34
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		1 027 375,49	1 243 124,34

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: MŠ Školní, čp. 80, Strakonice

Objekt: 001 - Rekonstrukce sociálního zařízení

JKSO:

Místo:

Objednavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

1 027 375,49

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

1 027 375,49

DPH základní	21,00%	ze	1 027 375,49
snížená	15,00%	ze	0,00

215 748,85

0,00

Cena s DPH

v CZK

1 243 124,34

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: MŠ Školní, čp. 80, Strakonice

Objekt: 001 - Rekonstrukce sociálního zařízení

Místo:

Datum:

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	1 027 375,49
3 - Svislé a kompletní konstrukce	17 846,37
4 - Vodorovné konstrukce	8 574,83
61 - Upravy povrchů vnitřní	106 115,49
63 - Podlahy a podlahové konstrukce	2 248,06
94 - Lešení a stavební výtahy	3 477,58
95 - Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	122 443,79
96 - Bourání konstrukcí	22 647,77
97 - Prorážení otvorů	19 703,89
99 - Staveništní přesun hmot	3 448,77
711 - Izolace proti vodě	35 201,77
713 - Izolace tepelné	509,55
720 - Zdravotechnická instalace	340 583,24
735 - Otopná tělesa	8 361,46
771 - Podlahy z dlaždic a obklady	64 882,96
776 - Podlahy povlakové	4 965,17
777 - Podlahy ze syntetických hmot	12 804,25
781 - Obklady keramické	130 541,18
783 - Nátěry	31 833,18
784 - Malby	21 848,01
M21 - Elektromontáže	12 117,60
D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot	9 834,98
VN - Vedlejší náklady	39 885,59
ON - Ostatní náklady	7 500,00

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 1 027 375,49

ROZPOČET

Stavba:

MŠ Školní, čp. 80, Strakonice

Objekt: 001 - Rekonstrukce sociálního zařízení

Místo:

Datum:

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 027 375,49

3 - Svislé a kompletní konstrukce

17 846,37

1	K	342291121	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami	m	25,840	72,00	1 860,48
---	---	-----------	---	---	--------	-------	----------

Obezdivky :

"pavilon A-1NP : " 3,22*2

6,440

"pavilon A-2NP : " 3,24*2

6,480

"pavilon B-1NP : " 3,22*2

6,440

"pavilon B-2NP : " 3,24*2

6,480

Součet

25,840

2	K	346244353	Obezdivka koupelnových van ploch rovných tl 75 mm z pórobetonových přesných příčekovek hladkých Ytong	m2	18,224	566,56	10 324,99
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------

Obezdivky instalačních šachet :

"pavilon A-1NP : " 3,22*(0,30*2+0,6)

3,864

"pavilon A-2NP : " 3,24*(0,30*2+0,6)

3,888

"pavilon B-1NP : " 3,22*(0,30*2+0,6)

3,864

"pavilon B-2NP : " 3,24*(0,30*2+0,6)

3,888

Obezdivka sprch.koutu :

"pavilon A-1NP : " 0,40*(0,9+0,8)

0,680

"pavilon A-2NP : " 0,40*(0,9+0,8)

0,680

"pavilon B-1NP : " 0,40*(0,9+0,8)

0,680

"pavilon B-2NP : " 0,40*(0,9+0,8)

0,680

Součet

18,224

3	K	346971122	Izolace pod příčky proti šíření zvuku jednoduchá z MC a lepenky š do 200 mm	m	4,800	57,36	275,33
---	---	-----------	---	---	-------	-------	--------

"pavilon A-1NP : " (0,30*2+0,6)

1,200

"pavilon A-2NP : " (0,30*2+0,6)

1,200

"pavilon B-1NP : " (0,30*2+0,6)

1,200

"pavilon B-2NP : " (0,30*2+0,6)

1,200

Součet

4,800

4	K	347015113	Předstěna SDK, tl.65mm, ocel. kce CW, 1x RBI 12,5mm	m2	10,336	521,05	5 385,57
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

Opláštění instalačních potrubí :

"pavilon A-1NP : " 3,22*0,20*2*2

2,576

"pavilon A-2NP : " 3,24*0,20*2*2

2,592

"pavilon B-1NP : " 3,22*0,20*2*2

2,576

"pavilon B-2NP : " 3,24*0,20*2*2

2,592

Součet

10,336

4 - Vodorovné konstrukce

8 574,83

5	K	416022123	Podhled SDK, ocel. dvouúrov. křížový rošt, 1x RBI 12,5	m2	10,195	572,00	5 831,54
6	K	R401001	Osazování stropních desek PZD	m2	10,300	183,48	1 889,84

použity vybourané :

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"pavilon A-1NP : " 1,25+3,90		5,150		
			"pavilon B-1NP : " 1,25+3,90		5,150		
			Součet		10,300		
7	M	M40101	Deska stropní plná PZD	m2	0,727	1 173,94	853,45
			náhrada poškozených :				
			"pavilon A-1NP - 1x120/30/9cm : " 1,2*0,3*1		0,360		
			"pavilon B-1NP - 1x120/30/9cm : " 1,2*0,3*1		0,360		
					0,000		
			"ztrátové : " 0,01*0,72		0,007		
			Součet		0,727		

61 - Upravy povrchů vnitřní

106 115,49

8	K	611325422	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 30%	m2	89,860	122,00	10 962,92
			"pavilon A-1NP : " 14,16+5,83+1,01+1,39		22,390		
			"pavilon A-2NP : " 14,25+5,84+2,00		22,090		
			"pavilon B-1NP : " 14,15+6,24+0,97+1,62		22,980		
			"pavilon B-2NP : " 14,20+6,10+2,10		22,400		
			Součet		89,860		
9	K	611311131	Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	89,860	140,25	12 602,87
			"pavilon A-1NP : " 14,16+5,83+1,01+1,39		22,390		
			"pavilon A-2NP : " 14,25+5,84+2,00		22,090		
			"pavilon B-1NP : " 14,15+6,24+0,97+1,62		22,980		
			"pavilon B-2NP : " 14,20+6,10+2,10		22,400		
			Součet		89,860		
10	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	108,740	62,00	6 741,88
			začištění omítek kolem nových obkladů a keram.soklů :				
			pavilon A-1NP :				
			A1.01 : (4,3+3,1/3+0,30) 4-0,0 3-1 8+0 15*7*7		13,550		
			"A1.02 : " (2,93+2,0)*2-0,8*2-1,8+0,15*2*2		7,060		
			"A1.03 : " (1,27+0,8)*2-0,6		3,540		
			"A1.04 : " (1,27+1,1)*2-0,6-0,8*3+0,15*2		2,040		
			pavilon A-2NP :				
			A2.01 : (4,3+3,1/3+0,30) 4-0,0 3-1 8+0 15*7*7		13,550		
			"A2.02 : " (2,93+2,0)*2-0,6-0,8-1,8+0,15*2*2		7,260		
			"A2.03 : " (1,27+2,0)*2-0,6-0,9+0,15*2		5,340		
			pavilon B-1NP :				
			B1.01 : (4,3+3,1/3+0,30) 4-0,0 3-1 8+0 15*7*7		13,550		
			"B1.02 : " (2,93+2,15)*2-0,8*2+0,15*2*2		9,160		
			"B1.03 : " (1,27+0,77)*2-0,6		3,480		
			"B1.04 : " (1,27+1,28)*2-0,6*2-0,8*+0,15*2		3,660		
			pavilon B-2NP :				
			B2.01 : (4,3+3,1/3+0,30) 4-0,0 3-1 8+0 15*7*7		13,550		
			"B2.02 : " (2,93+2,1)*2-0,6-0,8-1,8+0,15*2*2		7,460		
			"B2.03 : " (1,27+2,1)*2-0,6-0,9+0,15*2		5,540		
			Součet		108,740		
11	K	622321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená ručně	m2	140,579	178,42	25 082,11
12	K	622322141	Vápenocementová lehčená omítka štuková dvouvrstvá vnějších stěn nanášená ručně	m2	8,476	249,71	2 116,54
			na nové příčky :				
			"pavilon A-1NP : " (3,22-1,60)*(0,30*2+0,70)		2,106		
			"pavilon A-2NP : " (3,24-1,60)*(0,30*2+0,70)		2,132		
			"pavilon B-1NP : " (3,22-1,60)*(0,30*2+0,70)		2,106		
			"pavilon B-2NP : " (3,24-1,60)*(0,30*2+0,70)		2,132		
			Součet		8,476		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
13	K	612325412	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy do 30%	m2	242,119	95,00	23 001,31
14	K	612325111	Vápenocementová hladká omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm	m2	4,313	591,15	2 549,63
15	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	208,389	92,30	19 234,30
16	K	611142001	Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	21,964	174,10	3 823,93

potažení nových zděných příček :

"pavilon A-1NP : " 3,22*(0,30*2+0,70+0,20*2) 5,474

"pavilon A-2NP : " 3,24*(0,30*2+0,70+0,20*2) 5,508

"pavilon B-1NP : " 3,22*(0,30*2+0,70+0,20*2) 5,474

"pavilon B-2NP : " 3,24*(0,30*2+0,70+0,20*2) 5,508

Součet 21,964

63 - Podlahy a podlahové konstrukce

2 248,06

17	K	631311121	Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým plochy do 1 m2 tloušťky do 80 mm	m3	0,565	2 826,00	1 596,69
18	K	631319011	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení povrchu	m3	0,175	695,00	121,63
19	K	632451024	Vyrovnávací potěr tl do 50 mm z MC 15 provedený v pásu	m2	2,430	218,00	529,74

vyrovnání vnitřních parapetů :

"pavilon A-1NP : " 0,15*1,8*2 0,540

"pavilon A-2NP : " 0,15*(1,8*2+0,9) 0,675

"pavilon B-1NP : " 0,15*1,8*2 0,540

"pavilon B-2NP : " 0,15*(1,8*2+0,9) 0,675

Součet 2,430

94 - Lešení a stavební výtahy

3 477,58

20	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	89,860	38,70	3 477,58
----	---	-----------	--	----	--------	-------	----------

95 - Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách

122 443,79

21	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	120,330	15,00	1 804,95
----	---	-----------	---	----	---------	-------	----------

89,86+30,47 120,330

Součet 120,330

22	K	R952001	DOD+MT dávkovač tekutého mýdla, ozn. D1	kus	24,000	473,17	11 356,08
----	---	---------	---	-----	--------	--------	-----------

"pavilon A-1NP : " 6 6,000

"pavilon A-2NP : " 6 6,000

"pavilon B-1NP : " 6 6,000

"pavilon B-2NP : " 6 6,000

Součet 24,000

23	K	R952002	DOD+MT WC stěrka, souprava zavesná, ozn. D2	kus	4,000	1 323,17	5 292,68
----	---	---------	---	-----	-------	----------	----------

"pavilon A-1NP : " 1 1,000

"pavilon A-2NP : " 1 1,000

"pavilon B-1NP : " 1 1,000

"pavilon B-2NP : " 1 1,000

Součet 4,000

24	K	R952003	DOD+MT zrcadlo 2900x400 mm, ozn. D3	kus	4,000	3 957,63	15 830,52
----	---	---------	-------------------------------------	-----	-------	----------	-----------

"pavilon A-1NP : " 1 1,000

"pavilon A-2NP : " 1 1,000

"pavilon B-1NP : " 1 1,000

"pavilon B-2NP : " 1 1,000

Součet 4,000

25	K	R952004	DOD+MT zrcadlo 400x400 mm, ozn. D4	kus	4,000	349,60	1 398,40
----	---	---------	------------------------------------	-----	-------	--------	----------

"pavilon A-1NP : " 1 1,000

"pavilon A-2NP : " 1 1,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"pavilon B-1NP :"	1	1,000		
			"pavilon B-2NP :"	1	1,000		
			Součet		4,000		
26	K	R952005	DOD+MT stěnový háček, ozn. D5	kus	4,000	219,17	876,68
			"pavilon A-1NP :"	1	1,000		
			"pavilon A-2NP :"	1	1,000		
			"pavilon B-1NP :"	1	1,000		
			"pavilon B-2NP :"	1	1,000		
			Součet		4,000		
27	K	R953001	DOD+MT dělicí záchodová stěna, ozn. Z1	kus	16,000	3 645,28	58 324,48
28	K	R954001	DOD+MT věšáčková konstrukce levá, ozn. T1	kus	4,000	2 619,00	10 476,00
29	K	R954002	DOD+MT věšáčková konstrukce pravá, ozn. T1	kus	4,000	2 619,00	10 476,00
30	K	R954003	DMT, repase, zpětná MT krytu topení, ozn. T2	kus	8,000	826,00	6 608,00

96 - Bourání konstrukcí

22 647,77

31	K	962031136	Bourání příček z tvárníc nebo příčkových tl do 150 mm	m2	30,036	47,53	1 427,61
			Instalační šachty :				
			"pavilon A-1NP :"	3,22*((0,3*2+0,6)+0,5+0,4)	6,762		
			"pavilon A-2NP :"	3,24*((0,30*2+0,5)+0,6+0,4)	6,804		
			"pavilon B-1NP :"	3,22*((0,3*2+0,6)+0,8+0,7)	8,694		
			"pavilon B-2NP :"	3,24*((0,30*2+0,5)+0,6+0,7)	7,776		
			Součet		30,036		
32	K	965042121	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 1 m2	m3	0,643	765,00	491,90
33	K	985131311	Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáči	m2	89,860	33,00	2 965,38
			"pavilon A-1NP :"	14,16+5,83+1,01+1,39	22,390		
			"pavilon A-2NP :"	14,25+5,84+2,00	22,090		
			"pavilon B-1NP :"	14,15+6,24+1,62+0,97	22,980		
			"pavilon B-2NP :"	14,20+6,10+2,10	22,400		
			Součet		89,860		
34	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2	m2	89,860	53,10	4 771,57
			"pavilon A-1NP :"	14,16+5,83+1,01+1,39	22,390		
			"pavilon A-2NP :"	14,25+5,84+2,00	22,090		
			"pavilon B-1NP :"	14,15+6,24+1,62+0,97	22,980		
			"pavilon B-2NP :"	14,20+6,10+2,10	22,400		
			Součet		89,860		
35	K	R961001	Demontáž prefabrikovaných krycích desek 0,12 t pro použití, s očištěním a uložením na staveništní skládce	m2	10,300	226,38	2 331,71
			"pavilon A-1NP :"	1,25+3,90	5,150		
			"pavilon B-1NP :"	1,25+3,90	5,150		
			Součet		10,300		
36	K	965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2	89,860	88,60	7 961,60
37	K	R969001	DMT věšáčkové konstrukce	kus	6,000	100,00	600,00
			"pavilon A-1NP :"	2	2,000		
			"pavilon A-2NP :"	2	2,000		
			"pavilon B-1NP :"	2	2,000		
			Součet		6,000		
38	K	R969002	Demontáž záchodových zástěn	kus	16,000	80,00	1 280,00
			"pavilon A-1NP :"	4	4,000		
			"pavilon A-2NP :"	4	4,000		
			"pavilon B-1NP :"	4	4,000		
			"pavilon B-2NP :"	4	4,000		
			Součet		16,000		
39	K	R969003	Demontáž zrcadel do 0,50 m2	kus	23,000	28,00	644,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"pavilon A-1NP :"		6,000		
			"pavilon A-2NP :"		5,000		
			"pavilon B-1NP :"		6,000		
			"pavilon B-2NP :"		6,000		
			Součet		23,000		
40	K	R969004	DMT krytu topení, do suti	kus	2,000	87,00	174,00

"pavilon A-2NP :" 1 | 1,000 | | |

"pavilon B-2NP :" 1 | 1,000 | | |

Součet

2,000

97 - Prorážení otvorů

19 703,89

41	K	977151122	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 130 mm do stavebních materiálů	m	1,800	2 510,00	4 518,00
----	---	-----------	---	---	-------	----------	----------

průstupy stropem :

"pavilon A :" 0,30*3 | 0,900 | | |

"pavilon B :" 0,30*3 | 0,900 | | |

Součet

1,800

42	K	977312112	Řezání stávajících betonových mazanin vyztužených hl do 100 mm	m	10,200	170,10	1 735,02
----	---	-----------	--	---	--------	--------	----------

zařízení podlahové mazaniny :

"pavilon A-1NP :" 0,9+1,4+1,085+0,30+1,415 | 5,100 | | |

"pavilon B-1NP :" 0,9+1,4+1,085+0,30+1,415 | 5,100 | | |

Součet

10,200

43	K	978011141	Otlučení vnitřních omítek MV nebo MVC stropů o rozsahu do 30 %	m2	89,860	20,61	1 852,01
44	K	978013141	Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn v rozsahu do 30 %	m2	242,190	16,47	3 988,87
45	K	978057331	Odsekání obkladů ze schodišťových konstrukcí z desek z kamene podstupnic	m	31,500	47,70	1 502,55

odsekání keramických soklíků :

pavilon A-1NP :

"A1.02 :" 2,0*2+2,93-0,8*2+0,15*1 | 5,480 | | |

"A1.04 :" (1,1+1,27)*2-0,8*2-0,6*2+0,15*2 | 2,240 | | |

pavilon A-2NP :

"A2.02 :" 2,0+1,2+2,93-0,8*2+0,15*2 | 4,830 | | |

"A2.03 :" 1,0*2+1,27-0,6 | 2,670 | | |

pavilon B-1NP :

"B1.02 :" 2,15*2+2,93-0,8*2+0,15*1 | 5,780 | | |

"B1.04 :" (1,28+1,27)*2-0,8*2-0,6*2+0,15*2 | 2,600 | | |

pavilon B-2NP :

"B2.02 :" 2,1+1,3+2,93-0,8*2+0,15*2 | 5,030 | | |

"B2.03 :" 1,1*2+1,27-0,6 | 2,870 | | |

Součet

31,500

46	K	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	141,376	43,20	6 107,44
----	---	-----------	--	----	---------	-------	----------

99 - Staveništní přesun hmot

3 448,77

47	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	18,642	185,00	3 448,77
----	---	-----------	--	---	--------	--------	----------

711 - Izolace proti vodě

35 201,77

48	K	711111002	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena lakem asfaltovým	m2	10,300	10,64	109,59
----	---	-----------	--	----	--------	-------	--------

nová hydroizolace v místech vyobrazovaných podlah :

"pavilon A-1NP :" 1,25+3,90 | 5,150 | | |

"pavilon B-1NP :" 1,25+3,90 | 5,150 | | |

Součet

10,300

49	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovně NAIP	m2	10,300	86,31	888,99
----	---	-----------	---	----	--------	-------	--------

nová hydroizolace v místech vyobrazovaných podlah :

"pavilon A-1NP :" 1,25+3,90 | 5,150 | | |

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"pavilon B-1NP : " 1,25+3,90		5,150		
			<i>Součet</i>		<i>10,300</i>		
50	K	711131811	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné	m2	10,300	11,03	113,61
			"pavilon A-1NP : " 1,25+3,90		5,150		
			"pavilon B-1NP : " 1,25+3,90		5,150		
			<i>Součet</i>		<i>10,300</i>		
53	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	120,898	35,17	4 251,98
			<i>podlaha s vytažením na stěny :</i>				
			"pavilon A-1NP : " 14,16+5,83+1,01		21,000		
			0,20*(5,775+2,5+0,30+2,93+2,0+1,27+0,8)*2		6,230		
			"sprcha : " 1,0*(0,9+0,81+0,30)		2,010		
			"pavilon A-2NP : " 14,25+5,84+2,00		22,090		
			0,20*(2,5+5,775+0,30+2,93+2,0+1,27+2,0)*2		6,710		
			"sprcha : " 1,0*(0,9+0,81+0,30)		2,010		
			"pavilon B-1NP : " 14,15+6,24+0,97		21,360		
			0,20*(5,775+2,5+0,30+2,93+2,15+1,27+0,77)*2		6,278		
			"sprcha : " 1,0*(0,9+0,81+0,30)		2,010		
			"pavilon B-2NP : " 14,20+6,10+2,10		22,400		
			0,20*(5,775+2,5+0,30+2,93+2,1+1,27+2,1)*2		6,790		
			"sprcha : " 1,0*(0,9+0,81+0,30)		2,010		
			<i>Součet</i>		<i>120,898</i>		
54	K	711111052	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena 2x nátěr tekutou lepenkou - vč. dodávky hydroizolační stěrky	m2	120,900	146,31	17 688,88
55	K	711212601	Těsnící pás do spoje podlaha - stěna	m	138,040	44,10	6 087,56
			"pavilon A-1NP : "		31,150		
			(5,775+2,5+0,30+2,93+2,0+1,27+0,8)*2				
			"sprcha : " 1,0*2		2,000		
			"pavilon A-2NP : "		33,550		
			(5,775+2,5+0,30+2,93+2,0+1,27+2,0)*2				
			"sprcha : " 1,0*2		2,000		
			"pavilon B-1NP : "		31,390		
			(5,775+2,5+0,30+2,93+2,15+1,27+0,77)*2				
			"sprcha : " 1,0*2		2,000		
			"pavilon B-2NP : "		33,950		
			(5,775+2,5+0,30+2,93+2,1+1,27+2,1)*2				
			"sprcha : " 1,0*2		2,000		
			<i>Součet</i>		<i>138,040</i>		
56	K	R7111001	Napojení na stávající hydroizolaci, tekutou izolací	m	26,000	161,98	4 211,48
			<i>nová hydroizolace v místě vybouraných podlah :</i>				
			"pavilon A-1NP : "		13,000		
			(0,9+1,4)*2+(1,4+0,3+1,415+1,085)*2				
			"pavilon B-1NP : "		13,000		
			(0,9+1,4)*2+(1,4+0,3+1,415+1,085)*2				
			<i>Součet</i>		<i>26,000</i>		
57	M	11163111R	Lak asfaltový izolační penetrační	kg	3,399	35,00	118,97
			0,330*10,30		3,399		
			<i>Součet</i>		<i>3,399</i>		
58	M	62833154R	Pás asfaltovaný oxidovaný těžký se skelnou tkaninou 4,0 mm	m2	11,845	110,00	1 302,95
			10,30		10,300		
			"ztrátne : " 0,15*10,30		1,545		
			<i>Součet</i>		<i>11,845</i>		
59	K	998711102	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 12 m	t	0,585	731,21	427,76

713 - Izolace tepelné

509,55

60	K	713121211	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými okrajovými pásy	m	26,000	14,18	368,68
----	---	-----------	---	---	--------	-------	--------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
kolům doplňovaných podlah : "pavilon A-1NP :" (0,9+1,4)*2+(1,4+0,3+1,415+1,085)*2 "pavilon B-1NP :" (0,9+1,4)*2+(1,4+0,3+1,415+1,085)*2 Součet							
61	M	28375327R	Pásek dilatační okrajový š. 80 mm tl. 5 mm	m	28,600	4,90	140,14
			26,00		26,000		
			"ztrátové :"		0,10*26,00		
			Součet		23,600		
62	K	998713102	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	t	0,001	734,50	0,73

720 - Zdravotechnická instalace

340 583,24

63	K	R72001	Zdravotechnická instalace - viz. samostatný rozpočet	ks	1,000	327 483,88	327 483,88
63	K	R72001	Zdravotechnická instalace vč. stavebních přípojmoc - 4% z ceny dodávky	%	0,040	327 483,88	13 099,36

735 - Otopná tělesa

8 361,46

64	K	735111810	Demontáž otopného tělesa litinového článkového	m2	34,440	46,52	1 602,15
			"pavilon A-1NP :"		0,2555*(12+18)		7,665
			"pavilon A-2NP :"		0,255*(5+13+20)		9,690
			"pavilon B-1NP :"		0,255*(18+12)		7,650
			"pavilon B-2NP :"		0,255*(20+12+5)		9,435
			Součet		34,440		
65	K	735191901	Vyzkoušení otopných těles ocelových po opravě tlakem	m2	34,440	70,35	2 422,85
			"pavilon A-1NP :"		0,2555*(12+18)		7,665
			"pavilon A-2NP :"		0,255*(5+13+20)		9,690
			"pavilon B-1NP :"		0,255*(18+12)		7,650
			"pavilon B-2NP :"		0,255*(20+12+5)		9,435
			Součet		34,440		
66	K	735191904	Vyčištění otopných těles litinových proplachem vodou	m2	34,440	17,59	605,80
			"pavilon A-1NP :"		0,2555*(12+18)		7,665
			"pavilon A-2NP :"		0,255*(5+13+20)		9,690
			"pavilon B-1NP :"		0,255*(18+12)		7,650
			"pavilon B-2NP :"		0,255*(20+12+5)		9,435
			Součet		34,440		
67	K	735191905	Odvzdušnění otopných těles	kus	10,000	35,17	351,70
			"pavilon A-1NP :"		2		2,000
			"pavilon A-2NP :"		3		3,000
			"pavilon B-1NP :"		2		2,000
			"pavilon B-2NP :"		3		3,000
			Součet		10,000		
68	K	735191910	Napuštění vody do otopných těles	m2	34,440	17,59	605,80
			"pavilon A-1NP :"		0,2555*(12+18)		7,665
			"pavilon A-2NP :"		0,255*(5+13+20)		9,690
			"pavilon B-1NP :"		0,255*(18+12)		7,650
			"pavilon B-2NP :"		0,255*(20+12+5)		9,435
			Součet		34,440		
69	K	735192911	Zpětná montáž otopných těles článkových litinových	m2	34,440	35,17	1 211,25
			"pavilon A-1NP :"		0,2555*(12+18)		7,665
			"pavilon A-2NP :"		0,255*(5+13+20)		9,690
			"pavilon B-1NP :"		0,255*(18+12)		7,650
			"pavilon B-2NP :"		0,255*(20+12+5)		9,435
			Součet		34,440		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
70	K	735494811	Vypuštění vody z otopných těles	m2	34,440	29,50	1 015,98
			"pavilon A-1NP : " 0,2555*(12+18)		7,665		
			"pavilon A-2NP : " 0,255*(5+13+20)		9,690		
			"pavilon B-1NP : " 0,255*(18+12)		7,650		
			"pavilon B-2NP : " 0,255*(20+12+5)		9,435		
			Součet:		34,440		
71	K	998735102	Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 12 m	t	0,600	909,89	545,93

771 - Podlahy z dlaždic a obklady

64 882,96

72	K	771591111	Podlahy penetrace podkladu - vč. penetrace	m2	89,860	27,20	2 444,19
			"pavilon A-1NP : " 14,16+5,83+1,01+1,39		22,390		
			"pavilon A-2NP : " 14,25+5,84+2,00		22,090		
			"pavilon B-1NP : " 14,15+6,24+0,97+1,62		22,980		
			"pavilon B-2NP : " 14,20+6,10+2,10		22,400		
			Součet:		89,860		
73	K	771474113	Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 120 mm	m	4,840	82,35	398,57
74	K	771479001R00	Řezání dlaždic keramických pro soklíky	m	4,840	46,91	227,04
			"pavilon A-1NP : "				
			"A1.04 : " (1,1+1,27)*2-0,8*2-0,6*2+0,15*2		2,240		
			"pavilon B-1NP : "				
			"B1.04 : " (1,28+1,27)*2-0,8*2-0,6*2+0,15*2		2,600		
			Součet:		4,840		
75	K	771577114R00	Lišta hliníková přechodová, různá výška	m	7,600	185,88	1 412,69
76	K	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	139,780	16,20	2 264,44
			"pavilon A-1NP : "				
			(5,775+2,5+0,30+2,93+2,0+0,8+1,27+1,27+1,1)		35,890		
			"pavilon A-2NP : "				
			(5,775+2,5+0,30+2,93+2,0+1,27+2,0)*2		33,550		
			"pavilon B-1NP : "				
			(5,775+2,5+0,30+2,93+2,1+0,77+1,27+1,27+1,28)*2		36,390		
			"pavilon B-2NP : "				
			(5,775+2,5+0,30+2,93+2,1+2,1+1,27)*2		33,950		
			Součet:		139,730		
77	K	771591191	Příplatek k podlahám za diagonální kladení dlažby	m2	89,860	18,20	1 635,45
			"pavilon A-1NP : " 14,16+5,83+1,01+1,39		22,390		
			"pavilon A-2NP : " 14,25+5,84+2,00		22,090		
			"pavilon B-1NP : " 14,15+6,24+0,97+1,62		22,980		
			"pavilon B-2NP : " 14,20+6,10+2,10		22,400		
			Součet:		89,860		
78	K	771579196	Příplatek k montáži podlah keramických za spárování tmelem dvousložkovým	m2	89,860	17,50	1 572,55
			"pavilon A-1NP : " 14,16+5,83+1,01+1,39		22,390		
			"pavilon A-2NP : " 14,25+5,84+2,00		22,090		
			"pavilon B-1NP : " 14,15+6,24+0,97+1,62		22,980		
			"pavilon B-2NP : " 14,20+6,10+2,10		22,400		
			Součet:		89,860		
79	K	771574312	Montáž podlah keramických režných hladkých lepených rychletuhnoucím flexi lepidlem do 12 ks/ m2	m2	89,860	306,00	27 497,16
			"pavilon A-1NP : " 14,16+5,83+1,01+1,39		22,390		
			"pavilon A-2NP : " 14,25+5,84+2,00		22,090		
			"pavilon B-1NP : " 14,15+6,24+0,97+1,62		22,980		
			"pavilon B-2NP : " 14,20+6,10+2,10		22,400		
			Součet:		89,860		
80	K	771577831VL1	Podlahový profil dilatační hliník/guma	m	7,200	276,84	1 993,25
81	K	771579790VL1	Příplatek za spárořez	m2	89,860	11,07	994,59
			"pavilon A-1NP : " 14,16+5,83+1,01+1,39		22,390		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"pavilon A-2NP : " 14,25+5,84+2,00		22,090		
			"pavilon B-1NP : " 14,15+6,24+0,97+1,62		22,980		
			"pavilon B-2NP : " 14,20+6,10+2,10		22,400		
			Součet		89,360		
82	M	M7711001	Dlaždice keramická šedá 33,3x33,3 cm	m2	99,422	235,32	23 395,99
			"pavilon A-1NP : " 13,8+6,0+1,1+1,7		22,600		
			"pavilon A-2NP : " 13,9+6,0+2,1		22,000		
			"pavilon B-1NP : " 13,7+6,4+1,0+2,0		23,100		
			"pavilon B-2NP : " 13,8+6,2+2,2		22,200		
			"soklíky : " 0,10*4,84		0,484		
					0,000		
			"ztravné : " 0,10*90,38		9,038		
			Součet		99,422		
83	K	998771102	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	t	2,309	453,46	1 047,04

776 - Podlahy povlakové

4 965,17

84	K	776401800	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	29,600	11,00	325,60
			"pavilon A-1NP, šatna děti : " (2,445+5,755)*2-0,8*2		14,800		
			"pavilon B-1NP, šatna děti : " (2,445+5,755)*2-0,8*2		14,800		
			Součet		29,600		
85	K	776411000	Lepení obvodových soklíků nebo lišt pryžových řezaných, vč. dodávky soklíku	m	30,540	22,93	700,28
			"pavilon A-1NP, šatna děti : " (2,445+5,755)*2-0,8*2		15,270		
			"pavilon B-1NP, šatna děti : " (2,445+5,755)*2-0,8*2		15,270		
			Součet		30,540		
86	K	776521100	Lepení pásů povlakových podlah plastových	m2	30,470	83,50	2 544,25
			"pavilon A-1NP, šatna děti : " 15,30		15,300		
			"pavilon B-1NP, šatna děti : " 15,17		15,170		
			Součet		30,470		
87	K	776551830	Demontáž povlakových podlah vnitřních plošných	m2	30,470	3,14	95,68
			"pavilon A-1NP, šatna děti : " 15,30		15,300		
			"pavilon B-1NP, šatna děti : " 15,17		15,170		
			Součet		30,470		
88	K	776525115	Spoj podlah z plastů svařováním za studena	m	36,564	35,50	1 298,02
			1,20*30,47/1,000		36,564		
			Součet		36,564		
89	K	998776202	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m	%	0,027	49,64	1,34

777 - Podlahy ze syntetických hmot

12 804,25

90	K	777551112	Podlahy lité tloušťky 5 mm Nivelit plus	m2	89,860	130,00	11 681,80
138	K	777651900	opravy podlah nátěry penetračními sokrat 2802	m2	89,860	11,45	1 028,90
91	K	998777202	Přesun hmot procentní pro podlahy lité v objektech v do 12 m	%	0,736	127,11	93,55

781 - Obklady keramické

130 541,18

92	K	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m2	179,580	27,20	4 884,58
93	K	781414112	Montáž obkladaček vnitřních pórovinných pravoúhlých do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	179,584	306,00	54 952,70
			"pavilon A-1NP : "				
			"A1.01 : " 1,60*(2,5+5,775+0,30)*2		27,440		
			-0,8*1,60*3+0,15*1,6*2-1,8*(1,60-0,85)+0,15*(1,8+0,75*2)		-4,215		
			"A1.02 : " 1,60*(2,93+2,0)*2		15,776		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			-0,8*1,6*2+0,15*1,6*2-1,8*(1,60-1,45)+0,15*(1,8+0,15*2)		-2,035		
			"A1.03 : " 1,60*(1,27+0,8)*2		6,624		
			-0,6*1,60		-0,960		
			pavilon A-2NP :				
			"A2.01 : " 1,60*(2,5+5,775+0,30)*2		27,440		
			-0,8*1,60*3+0,15*1,6*2-1,8*(1,60-0,85)+0,15*(1,8+0,75*2)		-4,215		
			"A2.02 : " 1,60*(2,93+2,0)*2		15,776		
			-0,8*1,6*2+0,15*1,6*2-1,8*(1,60-1,45)+0,15*(1,8+0,15*2)		-2,035		
			"A2.03 : " 1,60*(1,27+2,0)*2		10,464		
			-0,6*1,6-0,9*(1,60-1,45)+0,15*(1,8+0,15*2)		-0,780		
			pavilon B-1NP :				
			"B1.01 : " 1,60*(2,5+5,775+0,30)*2		27,440		
			-0,8*1,60*3+0,15*1,6*2-1,8*(1,60-0,85)+0,15*(1,8+0,75*2)		-4,215		
			"B1.02 : " 1,60*(2,93+2,15)*2		16,256		
			-0,8*1,6*2+0,15*1,6*2-1,8*(1,60-1,45)+0,15*(1,8+0,15*2)		-2,035		
			"B1.03 : " 1,60*(1,27+0,77)*2		6,528		
			-0,6*1,60		-0,960		
			pavilon B-2NP :				
			"B2.01 : " 1,60*(2,5+5,775+0,30)*2		27,440		
			-0,8*1,60*3+0,15*1,6*2-1,8*(1,60-0,85)+0,15*(1,8+0,75*2)		-4,215		
			"B2.02 : " 1,60*(2,93+2,1)*2		16,096		
			-0,8*1,6*2+0,15*1,6*2-1,8*(1,60-1,45)+0,15*(1,8+0,15*2)		-2,035		
			"B2.03 : " 1,60*(1,27+2,1)*2		10,784		
			-0,6*1,6-0,9*(1,60-1,45)+0,15*(1,8+0,15*2)		-0,780		
			Součet		179,534		
94	K	781419706	Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně	m2	12,864	28,37	364,95
			sprchový kout :				
			"pavilon A-1NP : " 1,6*(0,9+0,81+0,30)		3,216		
			"pavilon A-2NP : " 1,6*(0,9+0,81+0,30)		3,216		
			"pavilon B-1NP : " 1,6*(0,9+0,81+0,30)		3,216		
			"pavilon B-2NP : " 1,6*(0,9+0,81+0,30)		3,216		
			Součet		12,864		
95	K	781419707	Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - podélně, univerzální silikon	m	100,800	46,10	4 646,88
			podél okna a dveří :				
			"pavilon A-1NP : "				
			1,6*2*6+(1,8+0,75*2)+(1,8+0,15*2)		24,600		
			"pavilon A-2NP : "				
			1,6*2*6+(1,8+0,75*2)+(1,8+0,15*2)+(0,9+0,15*2)		25,800		
			"pavilon B-1NP : "				
			1,6*2*6+(1,8+0,75*2)+(1,8+0,15*2)		24,600		
			"pavilon B-2NP : "				
			1,6*2*6+(1,8+0,75*2)+(1,8+0,15*2)+(0,9+0,15*2)		25,800		
			Součet		100,800		
96	K	781419711	Příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl	m2	179,580	9,22	1 655,73
97	K	781497132	Lišta nerezová rohová k obkladům	m	71,400	163,81	11 696,03
			"pavilon A-1NP : " 11,0+7,0		18,000		
			"pavilon A-2NP : " 11,0+7,0+1,2		19,200		
			"pavilon B-1NP : " 9,5+7,0		16,500		
			"pavilon B-2NP : " 9,5+7,0+1,2		17,700		
			Součet		71,400		
98	K	781419700	Příplatek za spárořez	m2	179,580	11,07	1 987,95
99	M	M7811001	Obkládačka keramická bílá 20x40 cm	m2	121,990	249,10	30 387,71

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"pavilon A-1NP :"		13,0+8,1+4,8		25,900
			"pavilon A-2NP :"		13,0+8,3+7,4		28,700
			"pavilon B-1NP :"		13,0+8,4+4,7		26,100
			"pavilon B-2NP :"		14,0+8,5+7,7		30,200
							0,000
			"ztratné :"		0,10*110,90		11,090
			Součet				121,990
100	M	M7811002	Obkládačka keramická bílá 20x20 cm	m2	18,810	192,92	3 628,83
			"pavilon A-1NP :"		2,6+1,6		4,200
			"pavilon A-2NP :"		2,6+1,7		4,300
			"pavilon B-1NP :"		2,6+1,7		4,300
			"pavilon B-2NP :"		2,6+1,7		4,300
							0,000
			"ztratné :"		0,10*17,10		1,710
			Součet				13,810
101	M	M7811003	Obkládačka keramická zelená 20x40 cm	m2	5,230	274,54	1 449,57
			"pavilon A-1NP :"		2,5+1,6+0,7		4,800
			"ztratné :"		0,10*4,80		0,480
			Součet				5,230
102	M	M7811004	Obkládačka keramická oranžová 20x20 cm	m2	4,620	274,54	1 268,37
			"pavilon A-1NP :"		2,6+1,6		4,200
			"ztratné :"		0,10*4,20		0,420
			Součet				4,620
103	M	M7811005	Obkládačka keramická modrá 20x40 cm	m2	5,830	274,54	1 600,57
			"pavilon A-2NP :"		2,5+1,7+1,1		5,300
			"ztratné :"		0,10*5,30		0,530
			Součet				5,830
104	M	M7811006	Obkládačka keramická žlutá 20x20 cm	m2	4,730	274,54	1 298,57
			"pavilon A-2NP :"		2,6+1,7		4,300
			"ztratné :"		0,10*4,30		0,430
			Součet				4,730
105	M	M7811007	Obkládačka keramická žlutozelená 20x40 cm	m2	5,390	274,54	1 479,77
			"pavilon B-1NP :"		2,5+1,7+0,7		4,900
			"ztratné :"		0,10*4,90		0,490
			Součet				5,390
106	M	M7811008	Obkládačka keramická oranžovočervená 20x20 cm	m2	4,730	316,94	1 499,13
			"pavilon B-1NP :"		2,6+1,7		4,300
			"ztratné :"		0,10*4,30		0,430
			Součet				4,730
107	M	M7811009	Obkládačka keramická červená 20x40 cm	m2	5,830	414,46	2 416,30
			"pavilon B-2NP :"		2,5+1,7+1,1		5,300
			"ztratné :"		0,10*5,30		0,530
			Součet				5,830
108	M	M7811010	Obkládačka keramická modrá 20x20 cm	m2	4,730	234,26	1 108,05
			"pavilon B-2NP :"		2,6+1,7		4,300
			"ztratné :"		0,10*4,30		0,430
			Součet				4,730
109	K	998781202	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	%	3,337	1 263,26	4 215,49

783 - Nátěry

31 833,18

110	K	783201811	Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí oškrábáním	m2	24,200	23,48	568,22
			Zárubné :				
			"T3 :"		0,250*(0,80+2,05*2)*13		15,925
			"T4 :"		0,250*(0,60+2,05*2)*5		5,875
			"T5 :"		0,250*(0,80+2,05*2)*1		1,225
			"T6 :"		0,250*(0,60+2,05*2)*1		1,175

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Součet					24,200		
111	K	783225100	Nátěry syntetické kovových doplňkových konstrukcí barva standardní dvojnásobné a 1x email	m2	24,200	102,20	2 473,24
"zárubně :"					24,20		
Součet					24,200		
112	K	783325114	Nátěry syntetické žebrových trub barva dražší lesklý povrch 2x antikorozi a 2x email	m2	34,440	235,20	8 100,29
"pavilon A-1NP :"					0,2555*(12+18)		7,665
"pavilon A-2NP :"					0,255*(5+13+20)		9,690
"pavilon B-1NP :"					0,255*(18+12)		7,650
"pavilon B-2NP :"					0,255*(20+12+5)		9,435
Součet					34,440		
113	K	783401811	Odstranění nátěrů z kovových potrubí do DN 50	m	35,400	3,06	108,32
"pavilon A :"					2*(3,3+1,0+1,0+0,8+1,7+0,8)		17,200
"pavilon B :"					2*(3,3+1,0+2,0+2,0+0,8)		18,200
Součet					35,400		
114	K	783425422	Nátěry syntetické potrubí do DN 50 barva dražší matný povrch 1x antikorozi, 1x základní, 2x email	m	35,400	41,68	1 475,47
115	K	783601813	Odstranění nátěrů z dřevěných dveří a zárubní oškrábáním s obroušením	m2	58,312	34,34	2 002,43
"T3 :"					0,80*1,97*2*13		40,976
"T4 :"					0,60*1,97*2*5		11,820
"T5 :"					0,80*1,97*2*1		3,152
"T6 :"					0,60*1,97*2*1		2,364
Součet					53,312		
116	K	783624930	Opravy nátěrů syntetických truhlářských konstrukcí dvojnásobné a 1x email a 2x tmel	m2	58,310	208,60	12 163,47
117	K	783991910	Přemístění okenních nebo dveřních křídel pro zhotovení nátěrů vodorovné do 50 m	kus	20,000	8,83	176,60
"T3-T6 :"					13+5+1+1		20,000
Součet					20,000		
118	K	783991930	Přemístění okenních nebo dveřních křídel pro zhotovení nátěrů svislé za jedno podlaží	kus	8,000	4,10	32,80
"dveře 2NP :"					3+3+1+1		8,000
Součet					3,000		
119	K	783992930	Příplatek k přemístění ZKD vyvěšení a zavěšení dveřních nebo okenních	m2	58,310	17,34	1 011,10
120	K	783301800	Odstranění nátěrů z otopných těles oškrábáním, zbroušení těles	m2	34,440	108,05	3 721,24

784 - Malby

21 848,01

121	K	783801812	Odstranění nátěrů z omítek stěn oškrábáním s obroušením	m2	373,174	19,30	7 202,26
122	K	784111101	Penetrace podkladu nátěrem 1 x	m2	329,648	18,64	6 144,64
"STROPY :"					89,86		89,860
STĚNY :							
pavilon A - 1NP :							
"A1.01 :"					(3,22-1,60)*(2,5+5,775)*2		26,811
"A1.02 :"					(3,22-1,60)*(2,93+2,0)*2		15,973
"A1.03 :"					(3,22-1,60)*(0,8+1,27)*2		6,707
"A1.04 :"					3,22*(1,1+1,27)*2		15,263
pavilon A-2NP :							
"A2.01 :"					(3,24-1,60)*(2,5+5,775)*2		27,142
"A2.02 :"					(3,24-1,60)*(2,93+2,0)*2		16,170
"A2.03 :"					(3,24-1,60)*(2,0+1,27)*2		10,726
pavilon B-1NP :							
"B1.01 :"					(3,22-1,60)*(2,5+5,775)*2		26,811
"B1.02 :"					(3,22-1,60)*(2,93+2,15)*2		16,459
"B1.03 :"					(3,22-1,60)*(0,77+1,27)*2		6,610

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"B1.04 : " 3,22*(1,28+1,27)*2		16,422		
			pavilon B-2NP :				
			"B2.01 : " (3,24-1,60)*(2,5+5,775)*2		27,142		
			"B2.02 : " (3,24-1,60)*(2,93+2,1)*2		16,498		
			"B2.03 : " (3,24-1,60)*(2,1+1,27)*2		11,054		
			Součet		329,648		
123	K	784111701	penetrace podkladu nátěrem na sadrokarton	m2	15,370	22,25	341,98
			"SDK : " 5,17+10,20		15,370		
			Součet		15,370		
124	K	784115312	Malba tekutá směs, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	345,020	18,25	6 296,62
			"omítky : " 329,65		329,650		
			"SDK : " 15,37		15,370		
			Součet		345,020		
139	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	329,648	5,65	1 862,51

M21 - Elektromontáže

12 117,60

125	K	R211001	DMT a zpětná MT stropního svítidla se zapojením, vč. uskladnění	kus	22,000	296,10	6 514,20
			"pavilon A-1NP : " 6		6,000		
			"pavilon A-2NP : " 5		5,000		
			"pavilon B-1NP : " 6		6,000		
			"pavilon B-2NP : " 5		5,000		
			Součet		22,000		
126	K	R211002	DMT a zpětná MT nástěnného svítidla se zapojením, vč. uskladnění	kus	4,000	230,40	921,60
			"pavilon A-1NP : " 1		1,000		
			"pavilon A-2NP : " 1		1,000		
			"pavilon B-1NP : " 1		1,000		
			"pavilon B-2NP : " 1		1,000		
			Součet		4,000		
127	K	R211003	DMT a zpětná MT vypínačů se zapojením, vč. uskladnění	kus	18,000	260,10	4 681,80
			"pavilon A-1NP : " 6		6,000		
			"pavilon A-2NP : " 3		3,000		
			"pavilon B-1NP : " 6		6,000		
			"pavilon B-2NP : " 3		3,000		
			Součet		18,000		

D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot

9 834,98

128	K	997221131	Vodorovná doprava vybouraných hmot nošením do 50 m	t	13,055	134,10	1 750,68
129	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	26,110	41,92	1 094,53
130	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	522,205	2,70	1 409,95
131	K	979990102	Poplatek za skládku suti - směs betonu a cihel	t	26,110	135,00	3 524,85
132	K	997211111	Svislá doprava suti na v 3,5 m	t	21,518	75,00	1 613,85
133	K	997211119	Příplatek ZKD 3,5 m výšky u svislé dopravy suti	t	21,518	20,50	441,12

VN - Vedlejší náklady

39 885,59

134	K	005121 R	Zařízení staveniště	%	1,970	9 799,90	19 305,80
135	K	005122 R	Provozní vlivy	%	2,100	9 799,90	20 579,79

ON - Ostatní náklady

7 500,00

136	K	00523 R	Zkoušky a revize	ks	1,000	2 500,00	2 500,00
137	K	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	ks	1,000	5 000,00	5 000,00

Cást: B-01-05 Demontážní práce

Cást: B-01-05 Demontážní práce

Demontážní práce celkem

20 337.84 Kč

CENIK: 800-721 Zdravotně technické instalace

Cást: A-01 Vnitřní kanalizace

číslo položky	Popis položky	m.j.	množ.	jednotková cena		cena celkem
				materiál	montáž	
1	17-1109					
	721 17 - Plastové hrdlové potrubí z tvrdého PVC typ KG-systém, opatřené v naformovaném nástrčném hrdle manžetovým těsnicím DN 100 (cena za metráž vč.tvarovek)	m	10	193,50 Kč	32,40 Kč	2 259,00 Kč
	Specifikace 721 17 Plastové tvarovky kanalizačního PVC potrubí typ KG-systém, opatřené v naformovaném nástrčném hrdle manžetovým těsnicím kroužkem dvojité gumové těsnění KGUG100 do hrdla					
2	17-x043	ks	23	28,80 Kč		662,40 Kč
	721 17 - Plastové HT potrubí pro norkou odpadní vodu typ HT-systém, těsněné v hrdle manžetovým těsnicím kroužkem					
3	17-4101	m	20	112,50 Kč	22,50 Kč	2 700,00 Kč
4	17-4102	m	7	131,40 Kč	27,00 Kč	1 108,80 Kč
5	17-4103	m	10	180,20 Kč	31,50 Kč	1 917,00 Kč
6	17-4104	m	55	292,50 Kč	36,00 Kč	18 067,50 Kč
7	17-4112	ks	6		61,20 Kč	367,20 Kč
	Specifikace 721 17 Ostatní plastové tvarovky					
8	17-x064	ks	4	61,20 Kč		244,80 Kč
9	17-x065	ks	4	77,40 Kč		309,60 Kč
10	17-x073	ks	6	136,80 Kč		820,80 Kč
11	17-x079	ks	6	774,00 Kč		4 644,00 Kč
12	17-x082	ks	6	324,00 Kč		1 944,00 Kč
	722 18 - Ochrana potrubí					
13	18-1114	m	20	5,40 Kč	10,80 Kč	324,00 Kč
14	18-1116	m	7	5,40 Kč	16,20 Kč	151,20 Kč
15	18-1117	m	10	5,40 Kč	19,80 Kč	252,00 Kč
16	18-1118	m	55	5,40 Kč	25,20 Kč	1 683,00 Kč
	721 19 - Zřízení přípojek na potrubí					
17	19-4104	ks	24		61,20 Kč	1 468,80 Kč
18	19-4105	ks	4		77,40 Kč	309,60 Kč
19	19-4109	ks	24		103,50 Kč	2 484,00 Kč
	721 29 - Ostatní					
20	29-0111	m	102	0,90 Kč	5,40 Kč	642,60 Kč
	zkouška těsnosti kanalizace vodou do DN 125					
	Vnitřní kanalizace mezisoučet					42 360,30 Kč
	Ostatní vícenáklady					
21	9,7E+08	m	12		39,60 Kč	475,20 Kč
22	6,1E+08	m	12	46,80 Kč		561,60 Kč
23	9,8E+08	t	0,48		99,90 Kč	47,95 Kč
24	9,8E+08	t	0,48		13,50 Kč	6,48 Kč
25	9,8E+08	t	0,48		82,80 Kč	39,74 Kč
26	9,8E+08	t	9,12		2,70 Kč	24,62 Kč
27	9,8E+08	t	0,48		88,20 Kč	42,34 Kč
28	979,082	t	0,96		5,40 Kč	5,18 Kč
29	9,8E+08	t	0,48		46,80 Kč	22,46 Kč
30	9,8E+08	t	0,48		5,40 Kč	2,59 Kč
31	9,8E+08	t	0,48		135,00 Kč	64,80 Kč
	998 72 - Přesun hmot					
32	72-1102	t	0,37	406,80 Kč		151,89 Kč
	kanalizace vnitřní v objektech výšky do 12 m					
	Kanalizace celkem					43 805,16 Kč

CENIK: 800-722 Zdravotně technické instalace
Část: A-02 Vnitřní vodovod

číslo položky		Popis položky	m.j.	množ.	jednotková cena		cena celkem
					materiál	montáž	
722 17 - Plastové polypropylenové potrubí							
typové řady PP-R3 (provedení Standard) PN16							
1	17-1432	PPR 20	m	45	81,00 Kč	50,40 Kč	5 913,00 Kč
2	17-1435	PPR 25	m	105	90,00 Kč	61,20 Kč	15 876,00 Kč
3	17-1438	PPR 32	m	85	127,80 Kč	64,80 Kč	16 371,00 Kč
4	17-1441	PPR 40	m	32	151,20 Kč	77,40 Kč	7 315,20 Kč
722 17 - Pevné body plast.potr., upevnění							
5	17-1482	upevnění plast. potrubí PPR 20 (tepl.média 60°C)	m	45	23,40 Kč	16,20 Kč	1 782,00 Kč
6	17-1483	upevnění plast. potrubí PPR 25 (tepl.média 60°C)	m	105	25,20 Kč	18,00 Kč	4 536,00 Kč
7	17-1484	upevnění plast. potrubí PPR 32 (tepl.média 60°C)	m	85	28,80 Kč	19,80 Kč	4 131,00 Kč
8	17-1485	upevnění plast. potrubí PPR 40 (tepl.média 60°C)	m	32	32,40 Kč	21,60 Kč	1 728,00 Kč
722 18 - Ochrana potrubí							
Termoizolační pásy bez samolepícího uzávěru							
9	18-1118	montáž do DN 25	m	235		14,40 Kč	3 384,00 Kč
10	18-1134	montáž do DN 50	m	32		16,20 Kč	518,40 Kč
Specifikace 722 18							
Termoizolační pásy tl. stěny 6 mm							
11	18-x001	hadice 22/6 mm	m	20	7,20 Kč		144,00 Kč
12	18-x002	hadice 28/6 mm	m	35	10,80 Kč		378,00 Kč
13	18-x003	hadice 35/6 mm	m	50	16,20 Kč		810,00 Kč
14	18-x004	hadice 42/6 mm	m	8	20,70 Kč		165,60 Kč
Termoizolační pásy tl.stěny 13 mm							
15	18-x101	hadice 22/13 mm	m	25	17,10 Kč		427,50 Kč
16	18-x102	hadice 28/13 mm	m	62	21,60 Kč		1 339,20 Kč
17	18-x103	hadice 35/13 mm	m	35	32,40 Kč		1 134,00 Kč
18	18-x104	hadice 42/13 mm	m	8	34,20 Kč		273,60 Kč

		Tepelně izolační potrubní pouzdra s AL.kaširováním, (prům.tl.izolace) pro potrubí v podlahovém instalačním kanálu					
19	18-x111	27/40 mm	m	8	58,50 Kč		468,00 Kč
20	18-x113	42/40 mm	m	16	63,40 Kč		1 094,40 Kč
722 19 - Přípojky ke strojům a zařízením							
21	19-0401	vyvedení a upevnění výustek DN 15	ks	84		144,00 Kč	12 096,00 Kč
722 22 - Armatury závitové (s jedním závitem)							
22	22-0111	nástěnka G1/2"	ks	84	61,20 Kč	13,50 Kč	6 274,80 Kč
722 23 - Armatury závitové (se dvěma závitů)							
Kulové kohouty (oboustranný vnitřní závit)							
23	23-0212	R 250D G3/4"	ks	2	133,20 Kč	22,50 Kč	311,40 Kč
24	23-0213	R 250D G1"	ks	8	236,70 Kč	28,80 Kč	2 124,00 Kč
25	23-0214	R 250D G5/4"	ks	4	412,20 Kč	34,20 Kč	1 785,60 Kč
Ostatní montáže							
26	23-9103	montáž vodovod.armatur se dvěma závitů G1"	ks	12	0,90 Kč	23,80 Kč	356,40 Kč
Specifikace 722 23							
27	23-001	Termostatický směšovač Charakteristika produktu: Termostatický směšovač pro min. 6 odběrných míst, s tělem 1", se šroubením, zpětnými klapkami a filtry, (vstupy 3/4" G vnitřní závit, výstup 1" G vnitřní závit) v případě nedodávky studené vody se uzavře Technické údaje: Maximální provozní tlak: 10 bar Minimální tlak: 0,5 bar Doporučený tlak: 1 - 5 bar Maximální teplota teplé vody na vstupu: 85°C Stupnice na rukojeti: 20 - 50°C Rozpětí regulace: 20 - 65°C Kv: 2,5m3/h Bezpečnostní zádržka: 38°C Napojení: vstupy 3/4" G vnitřní závit a výstup 1" G vnitřní závit, zpětné klapky a filtry I elo smesovace Mosaz UNI EN12166 CW617/N pískované a chromované O kroužek NBR Vnitřní součástky UNI EN12164 CW61 filtr mechanických nečistot (mosazné provedení)					
28	23-002		ks	4	2 871,00 Kč		11 484,00 Kč
			ks	8	568,80 Kč		4 550,40 Kč
722 29 - Ostatní							
29	29-0226	tlaková zkouška potr. závitového do DN 50	m	267	0,90 Kč	5,40 Kč	1 682,10 Kč
30	29-0234	proplach a desinfekce potrubí do DN 80	m	267	1,80 Kč	12,60 Kč	3 844,80 Kč
Vnitřní vodovod mezisoučet							112 298,40 Kč
Ostatní specifikace							
31	9,7E+08	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin beton tl.přes 100 mm(příprava pro instalaci ležaté kanál.)	m3	0,49	765,00 Kč		374,85 Kč
32	9,7E+08	Bourání podlah z dlaždic keramických	m2	4,9	53,10 Kč		260,19 Kč
33	722-101	odstranění PZD překladů stáv.instačního kanálu	kus	11	92,70 Kč		1 019,70 Kč
34	9,7E+08	Vysekání rýh ve zdi cihelné 7 x 20 cm	m	120	39,60 Kč		4 752,00 Kč
35	6,1E+08	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou z SMS	m	120	46,30 Kč		5 556,00 Kč
36	9,8E+08	Svislá doprava suti a vybouraných hmot (podlaží)	t	2,17	99,90 Kč		216,78 Kč
37	9,8E+08	Svislá doprava suti a vybouraných hmot (ZKD)	t	2,17	13,50 Kč		29,30 Kč
38	9,8E+08	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	2,17	32,80 Kč		179,68 Kč
39	9,8E+08	Odvoz suti a vybour.hmt na skl. ZKD 1 km přes 1	t	41,2	2,70 Kč		111,32 Kč
40	9,8E+08	Vnitrostaveništní doprava suti a vybour.hmot do 10	t	2,17	88,20 Kč		191,39 Kč
41	979,082	Vnitro.doprava suti a vybour.hmot ZKD 5m přes 10	t	4,34	5,40 Kč		23,44 Kč
42	9,8E+08	Nakládání suti a vybour.hmot	t	2,17	46,80 Kč		101,56 Kč
43	9,8E+08	Uložení suti na skládku s hrubým urovnáním	t	2,17	5,40 Kč		11,72 Kč
44	9,8E+08	poplatek za uložení suti na skládku	t	2,17	135,00 Kč		292,95 Kč
998 72 - Přesun hmot							
45	72-2102	vodovod vnitřní v objektech výšky do 12 m	t	0,38	406,80 Kč		153,33 Kč

Vodovod celkem

125 632,60 Kč

CENIK: 800-725 Zdravotně technické instalace
Část: A-05 Zařizovací předměty

číslo položky	Popis položky	m.j.	množ.	jednotková cena		cena celkem
				materiál	montáž	
-	rozpis jednotlivých zařizovacích předmětů a armatur označených míst spotřeby v projektové dokumentaci uveden v samostatné textové části slouží zároveň jako součást výpisu materiálů této					
-	typový rozpis jednotlivých míst spotřeby bude v projektové dokumentaci použit v následujícím					
1 725-001	A1	soub	4	2 118,60 Kč		8 474,40 Kč
2 725-002	A2	soub	20	1 837,80 Kč		36 756,00 Kč
3 725-003	B1	soub	20	1 520,10 Kč		30 402,00 Kč
4 725-005	C1	soub	4	5 875,20 Kč		23 500,80 Kč
5 725-006	D1	soub	4	3 832,20 Kč		15 328,80 Kč
Specifikace zařizovací předměty mezisoučet						114 462,00 Kč
6 11-9305	725 11 - Klozety mont.klozetů diturvit. komplet ostatních typů	soub	20	19,80 Kč	225,00 Kč	4 896,00 Kč
7 21-9201	725 21 - Umyvadla montáž umyvadel ostatních typů	soub	24	12,60 Kč	198,00 Kč	5 054,40 Kč
8 24-9101	725 24 - Sprchy montáž sprch ostatních typů	soub	4	27,00 Kč	774,00 Kč	3 204,00 Kč
9 33-2330	725 33 - Výlevky výlevka diturvitová - montáž	soub	4		252,00 Kč	1 008,00 Kč
10 81-9401	725 81 - Nástěnné ventily montáž ventilů rohových ost.typů G1/2" (s trubičkou)	soub	24	3,60 Kč	32,40 Kč	864,00 Kč
11 81-9402	montáž ventilů rohových ost.typů G1/2" (bez	soub	48	1,80 Kč	27,00 Kč	1 382,40 Kč
12 82-9301	725 82 - Baterie umyvadlové a dřezové montáž bat.stojánkových ost.typů	soub	24	9,00 Kč	55,80 Kč	1 555,20 Kč
13 82-x9301	montáž bat.nástěnných G1/2x150 ost.typů	soub	4	13,50 Kč	61,20 Kč	298,80 Kč
14 84-9202	725 84 - Baterie sprchové mont.baterií sprch.nástěnných ost.typů G1/2x150 termostatických	soub	4	16,20 Kč	61,20 Kč	309,60 Kč
15 86-9101	725 86 - Ostatní zápachové uzávěrky mont.zápach uzávěrky umyvadlové do DN 40	ks	24	1,80 Kč	46,80 Kč	1 166,40 Kč
16 98-0121	725 98 - Dvířka dvířka kovová lakovaná rozm. 50/30 cm	ks	4	136,80 Kč	29,80 Kč	662,40 Kč
17 98-0122	dvířka plastová z PH rozm. 15/30 cm	ks	4	127,80 Kč	29,80 Kč	626,40 Kč
18 98-0132	dvířka kovová vanová nerez rozm. 20/40 cm	ks	2	166,50 Kč	29,80 Kč	390,60 Kč

Zařizovací předměty mezisoučet

135 880,20 Kč

19 72-5102	998 72 - Přesun hmot zařizovací předměty v objektech výšky do 12 m	t	0,2	9 000,00 Kč		1 828,08 Kč
------------	--	---	-----	-------------	--	-------------

Zařizovací předměty celkem

137 708,28 Kč

REKAPITULACE

Akce: MATERSKÁ ŠKOLA ul.ŠKOLNÍ, č.p.80, STRAKONICE,
REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZÁŘIZENÍ
obor: Technika prostředí staveb
část: ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

B-01-05 Demontážní práce
800-721 Vnitřní kanalizace
800-722 Vnitřní vodovod
800-725 Zařizovací předměty

20 337,84 Kč
43 805,16 Kč
125 632,60 Kč
137 708,28 Kč

Rekapitulace celkem (bez DPH)

327 483,88 Kč

Základ daně
DPH 21%

327 483,88 Kč
68 771,61 Kč

Cena celkem vč.DPH

396 255,49 Kč
