

„Sběrný dvůr Strakonice“

CZ.1.02/4.1.00/10.08651

Číslo smlouvy zhotovitele : 1936

Číslo smlouvy objednatele:

DODATEK Č.1
K SMLouvě O Dílo

**vypracovaná ve smyslu §536 až 565 Obchodního zákoníku
č. 513/1991 Sb. v platném znění**

I.

Smluvní strany

Objednatel:

Město Strakonice

Sídlo: Velké nám. 2, 386 21 Strakonice
zastoupené: Ing. Pavlem Vondrysem, starostou města
IČ: 00251810
DIČ: CZ 00251810
bankovní spojení: ČSOB, a.s. pobočka Strakonice
č.úctu: 1768038/0300

zástupce ve věcech technických a realizačních: Ing. Oldřich Švehla

dále jen objednatel

Zhotovitel:

obchodní jméno: PROTOM Strakonice, s.r.o.
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl
C, vložka 711
sídlo: Písecká 290, 386 01 Strakonice
statutární zástupce: Miroslav Procházka, jednatel
IČ: 43841252
DIČ: CZ43841252
bankovní spojení: ČSOB Strakonice
číslo účtu: 812803773/0300
tel. ústř. 383 313 920
fax: 383 313 933

zástupce ve věcech technických, smluvních a realizačních:
ve věcech smluvních: Miroslav Procházka, jednatel
ve věcech technických a realizačních: František Peterka, výrobní ředitel
dále jen zhotovitel



„Sběrný dvůr Strakonice“
CZ.1.02/4.1.00/10.08651

Tímto dodatkem č. 1 se doplňují a mění články a body Smlouvy o dílo č. 2011 – 329.



II.

Předmět plnění

2.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje zhotovit pro objednatele stavbu:

„Sběrný dvůr – Strakonice, p.p.č. 1208/5, 2178“

2.6. Rozsah díla se mění a rozšiřuje o práce dle položkového rozpočtu přiloženého k tomuto dodatku č. 1.

III.

Doba plnění

3.1. Zhotovitel se zavazuje zahájit, realizovat a předat smluvený předmět díla objednateli v těchto termínech :

- **ukončení realizace a předání smluveného předmětu díla do 30.06. 2012**
(důvodem je rozšíření předmětu díla o silniční mostovou váhu ZL 2)

IV.

Cena za dílo

4.1. Cena za kompletní touto smlouvou smluvené dílo, definované v čl. II., byla stanovena dohodou smluvních stran ve smyslu Zákona o cenách č. 526/1990 Sb., ve znění změn a doplňků na základě provedeného výběrového řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. v platném znění dle nabídky zhotovitele, dále dle dodatku č. 1 (příloha č. 1 dodatku č.1) a činí

Dle SOD :	11 800 015 Kč v úrovni bez DPH
ZL1:	-463 703 Kč v úrovni bez DPH
ZL2:	602 121 Kč v úrovni bez DPH
ZL3:	1 491 Kč v úrovni bez DPH
ZL4:	11 229 Kč v úrovni bez DPH
Dodatek č. 1 celkem	151 138 Kč v úrovni bez DPH
Cena díla celkem :	11 951 153 Kč v úrovni bez DPH

(slovy: jedenáctmilionůdevětsetpadesátjednatísícstopadesát tři korun českých).

K této ceně bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši 20 %, tj.: 2 390 230 Kč

Celková cena včetně DPH činí:

14 341 383 Kč



„Sběrný dvůr Strakonice“
CZ.1.02/4.1.00/10.08651

(slovy: čtrnáctmilionůtřistačtyřicetjednatisíctřistaosmdesátčtyři korun českých)

Navýšení ceny díla s ohledem na změny: změna skladby úpravy podloží sběrného dvora (ZL 1), rozšíření předmětu díla o silniční mostovou váhu (ZL 2), změny povrchu chodníku v návaznosti na vjezdy (ZL 3), úprava odvodnění ocelového přístřešku (ZL 4) o 151 138,- Kč bez DPH, tzn. 181 365,- Kč včetně DPH.

XVI.
Ostatní ujednání

16.5 Každá smluvní strana určuje tyto osoby oprávněné za ni jednat ve věci této smlouvy v tomto rozsahu pověření:

Za objednatele ve věcech

b) technických (TDI): Ing. Oldřich Švehla ☎ 383 700 322 ✉ oldrich.svehla@mu-st.cz

16.11. Uzavření tohoto dodatku č.1 ke smlouvě o dílo bylo schváleno Radou města Strakonice dne 25.4.2012 pod č. usnesení 1616/2012.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, tímto dodatkem nedotčená, zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech výtiscích s tím, že objednatel si ponechá vyhotovení 1 a 2, zhotovitel 3 a 4.

Ve Strakonicih dne 11. 5. 2012

(21)
PROTON
STAVEBNÍ A OBCHODNÍ SPOLEČNOST
STRAKONICE
Plzecká 290, 386 01 Strakonice
DIČ: CZ43841252, Tel: 383 813 920

.....
Zhotovitel

Ve Strakonicih dne 14.5. 2012

.....
Objednatel

MĚSTO₂₃
Strakonice

Nedílnou přílohu tohoto dodatku č.1 ke smlouvě o dílo tvoří :

1) Položkový rozpočet dodatku č. 1

Rekapitulace prací - dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo:

Sběrný dvůr - Strakonice, p.p.č. 1208/5, 2178

Změnový list	cena víceprací	cena méněprací	cena dodatku č. 1 bez DPH	DPH 20%	cena dodatku č. 1 s DPH
změnový list č. 1	0	-463 703	-463 703	-92 741	-556 444
změnový list č. 2	602 121	0	602 121	120 424	722 545
změnový list č. 3	1 491	0	1 491	298	1 789
změnový list č. 4	11 229	0	11 229	2 246	13 475
schváleno RM dne 25.4.2012	614 841	-463 703	151 138	30 227	181 365
Cellkem	614 841	-463 703	151 138	30 227	181 365

(21)
APRON[®]
 STAVEBNÍ / OBCHODNÍ SPOLEČNOST
 STRAKONICE
 Pšecická 290, 386 01 Strakonice
 DIČ: CZ43841252, Tel.: 383 313 920

Položkový výkaz výměr

Registrační číslo projektu:

Název projektu: Sběrný dvůr - Strakonice, p.p.č. 1208/5, 2178, ZL 1 - změna skladby podloží sběrného dvora CZ.1.02/4.1.00/10.08651

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
Rozdíl oproti SoD celkem Kč						
001: Zemní práce						
1.	SP	Převedení vody potrubím DN do 100	m	- 150,0	181,00	- 27 150
2.	SP	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	- 360,0	67,00	- 24 120
3.	SP	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	- 30,0	48,30	- 1 449
4.	SP	Úprava zemin vápnem	m3	1 737,5	240,50	417 869
5.	SP	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	- 24,0	240,00	- 5 760
6.	SP	Příplatek za lepičnost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	m3	- 12,0	21,90	- 263
7.	SP	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	- 27,65	571,00	- 15 788
8.	SP	Příplatek za lepičnost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	- 15,86	162,00	- 2 569
9.	SP	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	- 22,12	880,00	- 19 466
10.	SP	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	- 433,0	31,60	- 13 683
11.	SP	Vodorovné přemístění výkopku z hornin tř. 5 až 7 do 500 m	m3	- 600,0	67,40	- 40 440
12.	SP	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	- 433,0	25,00	- 10 825
13.	SP	Nakládání výkopku z hornin tř. 5 až 7 přes 100 m3	m3	- 300,0	71,90	- 21 570
14.	SP	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhuštěných do 100 % PS	m3	1 879,35	66,50	124 977
15.	SP	Uložení sypaniny na skládky	m3	350,0	14,90	5 215
16.	SP	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním	m3	- 24,0	87,60	- 2 102
17.	SP	Úprava pláně v zářezech se zhuštěním	m2	2 704,83	23,80	64 375
18.	SP	Úprava pláně na násypch v hornině tř. 1 až 4 bez zhuštění	m2	- 3 613,23	5,30	- 19 150
19.	SP	Úprava pláně na násypch v hornině tř. 1 až 4 se zhuštěním	m2	2 998,44	11,30	33 882
20.	SP	Plošná úprava terénu zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 200 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	- 5 509,83	15,10	- 83 198
21.	SP	Zhuštění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých (d) do 0,8	m2	- 2 704,83	6,80	- 18 393
22.	SP	Zřízení vrstvy z geotextilie o sklonu do 1:5 š nad 3 do 7,5 m	m2	- 5 509,83	15,00	- 82 647
23.	SP	Drcení stavebního odpadu z demolic ze zdiva z betonu prostého s naložením a oddělením kovu	t	- 555,0	87,00	- 48 285
24.	H	Pojivo hydraulické pro stabilizaci	t	101,54	3 500,00	355 390
25.	H	Separální netkaná geotextilie	m2	- 6 060,81	21,80	- 132 126
26.	SP	Odstranění kamenů větších než 150mm z vrstev násypu, včetně odvozu kamene	m2	7 890,0	8,30	65 487

005: Komunikace						
27.	SP	Vodorovné přemístění sypaniny z horniny tř 1 až 4 po suchu do 2000 m	m3	314,0	113,00	35 482
28.	SP	Nakládání výkopku z hornin tř. 5 až 7 přes 100 m3	m3	314,0	71,90	22 577
29.	SP	Podklad z mechanicky zpevněné zeminy MZ tl 200 mm	m2	- 11 019,65	25,40	- 279 899
30.	SP	Podklad nebo podsyp ze struskového štěrku tl 100 mm	m2	- 5 509,83	13,40	- 73 832
31.	SP	Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny tl 300 mm	m2	- 1 666,67	19,10	- 31 833
32.	SP	Podklad z vibrovaného štěrku SV tl 300 mm	m2	- 3 843,16	223,30	- 858 178
33.	SP	Podklad zpevněné plochy z kameniva drceného - zařízení - bez dodávky materiálu !!	m3	1 062,57	149,30	158 642
34.	H	Kamenivo drcené hrubé frakce 63-125 MN	t	495,54	250,00	123 885
35.	SP	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živiným	t	- 2 852,32	5,00	- 14 262

Poř. Typ Kód Popis

MJ

Výměra

Jedn. cena

Cena

008: Trubní vedení

36.	SP	211561111	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm	m3	- 49,78	833,00	- 41 467
37.	SP	212752212	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výkop	m	92,18	137,00	12 629
38.	SP	998312021	Přesun hmot pro odvodnění drenáží s výplní rýh	t	- 62,0	142,00	- 8 804

- 37 642

VRN: Vedlejší rozpočtové náklady

39.	SP	07	Zařízení staveniště	%	1,5	- 4 568,50	- 6 853
-----	----	----	---------------------	---	-----	------------	---------

- 6 853

Položkový výkaz výměr

Registrační číslo projektu:
CZ.1.02/4.1.00/10.08651

Název projektu: Sběrný dvůr - Strakonice, p.p.č. 1208/5, 2178, ZL 2 - silniční mostní váha

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztrátne	Výměra	Jedn. cena	Cena
Rozdíl oproti SoD celkem Kč								
001: Zemní práce								
1.	SP	131301101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 (4,5*11,5+5,2*12,2)/2*(1,1-0,46)	m3	36,861	-	36,861	338,00
2.	SP	132301101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 Pro drenáž : 11,5*0,6*0,85	m3	5,865	-	5,865	880,00
3.	SP	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopu z horniny tř. 1 až 4 Přebytečná zemina : 36,861-5,712-2,07	m3	29,079	-	29,079	31,60
4.	SP	167101101	Nakládání výkopu z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 Přebytečná zemina : 36,861-5,712-2,07	m3	29,079	-	29,079	166,00
5.	SP	171201201	Uložení sypaniny na skládky Přebytečná zemina : 36,861-5,712-2,07	m3	29,079	-	29,079	14,90
6.	SP	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním Pro drenáž : 11,5*0,6*(0,85-0,3-0,3) Okolo základů váhy : (4,5*11,5+5,2*12,2)/2*(1,1-0,46)-12,54-0,456 (9,98*3,44+9,14*3,04)/2*0,64	m3	5,712	-	5,712	87,60
7.	SP	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu Pro drenáž : 11,5*0,6*0,3	m3	2,07	-	2,07	343,00
8.	SP	175101109	Příplatek k obsypu potrubí sypaninou uloženou do 3 m od kraje výkopu za prohození sypaniny	m3	2,07	-	2,07	203,00
002: Základy								
9.	SP	213311113	Polštáře zhutněné pod základy z kameniva drceného frakce 16 až 63 mm 11*3,8*0,3	m3	12,54	-	12,54	1 160,00
10.	SP	213311131	Polštáře zhutněné pod základy z kameniva drceného frakce 0 až 4 mm Vrchní vrstva : 2*3,8*2*0,03	m3	0,456	-	0,456	474,00
11.	SP	274122011	Montáž ŽB základových pásů, prahů nebo věnců hmotnosti do 1,5 t - neoceněno, součástí ceny kompletu vázící mechaniky	kus	1,0	-	1,0	-
12.	SP	274122031	Montáž ŽB základových pásů, prahů nebo věnců hmotnosti do 5 t - neoceněno, součástí ceny kompletu vázící mechaniky	kus	4,0	-	4,0	-
13.	SP	0029-0010	Dodávka železobetonových prefabrikátů základové konstrukce podle kusuovníku - neoceněno, součástí ceny kompletu vázící mechaniky	kpl	1,0	-	1,0	-
004: Vodorovné konstrukce								
14.	SP	423131143	Osazení železobetonového dílce mostní váhy na ložiska shora hmotnosti do 25 t - neoceněno, součástí ceny kompletu vázící mechaniky	kus	1,0	-	1,0	-

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztrátné	Výměra	Jedn. cena	Cena
15.	SP	429-0010						-
		Dodávka prefabrikovaného železobetonového dílce mostní vály - včetně sadý nárazníků na tlumení horizontálního pohybu mostů - neoceněno, součástí ceny kompletu vázící mechaniky	kpl	1,0	-	1,0	-	-

005: Komunikace

16.	SP	564751111	Podklad z kameniva hrubého drenového vel. 32-63 mm tl 150 mm	m2	- 32,818	-	- 32,818	86,10	- 19 894
			Odpočet původní živé plochy : -9,54*3,44		- 32,818				- 2 826
17.	SP	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	-	-	-	-	-
18.	SP	565145121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š přes 3 m	m2	- 32,818	-	- 32,818	186,00	- 6 104
19.	SP	573231111	Posítk živčiny spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2	m2	- 32,818	-	- 32,818	8,20	- 269
20.	SP	577144121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	- 32,818	-	- 32,818	170,70	- 5 602
21.	SP	577145122	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	- 32,818	-	- 32,818	155,20	- 5 093

008: Trubní vedení - drenáž

22.	SP	211531111	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 32 mm	m3	8,208	-	8,208	821,00	21 346
			(11+11,5*2+5*2+0,8*2)*0,6*0,3		8,208				6 739
23.	SP	211971110	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2	m2	27,36	-	27,36	19,30	528
			(11+11,5*2+5*2+0,8*2)*0,6		27,36				
24.	H	69366055	Textilie GEOFIL TEX 63 63/30 300 g/m2 do š 8,8 m	m2	27,36	10,00	30,096	21,80	656
25.	SP	212755214	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože	m	45,6	-	45,6	41,40	1 888

11+11,5*2+5*2+0,8*2

26.	SP	2129-0010	Dodávka a montáž odbočky na drenážní potrubí DXEA 100/45	kus	1,0	-	1,0	215,00	215
27.	SP	2129-0020	Dodávka a montáž obločky 90st na drenážní potrubí DXB 100	kus	4,0	-	4,0	235,00	940
28.	SP	2129-0030	Dodávka a montáž T kusu na drenážní potrubí DXT 100	kus	2,0	-	2,0	225,00	450
29.	SP	894812212	Revizní a čističí šachta z PP šachtové dno DN 425/150 pravý nebo levý přítok	kus	1,0	-	1,0	2 700,00	2 700
30.	SP	894812231	Revizní a čističí šachta z PP DN 425 šachtová roura korugovaná bez hrdla světlé hloubky 1250 mm	kus	1,0	-	1,0	1 600,00	1 600
31.	SP	894812242	Revizní a čističí šachta z PP DN 425 šachtová roura teleskopická světlé hloubky 750 mm	kus	1,0	-	1,0	1 240,00	1 240
32.	SP	894812262	Revizní a čističí šachta z PP DN 425 poklop litinový plný do teleskopické trubky (40 l)	kus	1,0	-	1,0	4 390,00	4 390

0082: Kabelovody

33.	MP	132411519	Hloubení nezapažených rýh ručně šířky 50 cm hloubky 90 cm hornina třídy 4	m	48,0	-	48,0	662,00	45 214
34.	MP	174411519	Zásyp rýh ručně šířky 50 cm hloubky 90 cm hornina třídy 4	m	48,0	-	48,0	39,40	1 891
35.	MP	210010019	Montáž trubek plastových ohebných D 48 mm uložených volně	m	58,0	-	58,0	19,30	1 119
36.	H	34571351	Trubka elektroinstalační ohebná Kopoflex, HDPE+LDPE KF 09050	m	58,0	10,00	63,8	18,70	1 193

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	
37.	MP	210220021	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi páskou do 120 mm2 v průmyslové výstavbě	m	40,0	-	40,0	30,40	1 216
38.	H	35442062	Páska zemní 30 x 4 mm FeZn - hmotnost 0,953kg/m	kg	38,12	8,00	41,17	27,60	1 136
		40*0,953			38,12				
39.	MP	210220302	Montáž svorek hromosvodných typu ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02 se 3 a více šrouby	kus	4,0	-	4,0	54,70	219
40.	H	35441986	Svorka odbočovací a spojovací SR 2a pro pásek 30x4 mm FeZn	kus	4,0	-	4,0	15,80	63
41.	MP	451572110	Lože kabelů z písku nebo šterkopísku tl 10 cm bez zakrytí	m	48,0	-	48,0	112,00	5 376
42.	MP	459961111	Krytí kabelů výstražnou fólií z PVC šířky 20 cm	m	48,0	-	48,0	10,40	499
43.	MP	744231110	Montáž vodičů Cu izolovaný sk.1 dle 1 kV žíla 0,35-35 mm2 volně	m	48,0	-	48,0	10,60	509
44.	H	34140823	Vodič silový s Cu jádrem CY 1,50 mm2	m	48,0	10,00	52,8	4,10	216
090: Váhy a vážní zařízení									493 830
45.	SP	099-0010	Dodávka a montáž vážící mechaniky komplet - snímače, propojení, propojovací a seřizovací box, / vyhodnocovací jednotka včetně datazpracujícího procesoru, PC-skříň, obrazovky, klávesnice, tiskárny - komplet vč. prefa základu	kpl	1,0	-	1,0	493 830,00	493 830
099: Přesun hmot HSV									12 534
46.	SP	998144471	Přesun hmot pro montované betonové nádrže, jímky a zásobníky v do 25 m	t	78,336	-	78,336	160,00	12 534
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady									8 898
47.	ON	07	Zařízení staveniště	%	1,5	-	1,5	5 932,22	8 898

Položkový výkaz výměr

Název projektu: Sběrný dvůr - Strakonice, p.p.č. 1208/5, 2178, ZL 3 - změny povrchu chodníku v návaznosti na jízdy
Registrační číslo projektu: CZ.1.02/4.1.00/10.08651

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
Rozdíl oproti SoD celkem Kč						
001: Zemní práce						
1.	SP	122202202/00	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m ³ v hornině tř. 3	m ³	79,00	868
2.	SP	122202209/00	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost	m ³	22,80	501
3.	SP	162301101/00	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m ³	31,60	72
4.	SP	171201201/00	Uložení sypaniny na skládky	m ³	14,90	200
						94
005: Komunikace						
5.	SP	564752111/00	Podklad z vibrovaného štěrku ŠV tl 150 mm	m ²	121,80	601
6.	SP	564851111/00	Podklad ze štěrku SD tl 150 mm	m ²	27,44	- 3 425
7.	SP	564851113/00	Podklad ze štěrku SD tl 170 mm	m ²	14,4	1 913
8.	SP	564851114/00	Podklad ze štěrku SD tl 180 mm	m ²	14,4	1 119
9.	SP	565145221	Podklad z obalovaného kameniva OKS ACp 16 tl 60 mm š nad 3 m	m ²	13,72	1 685
10.	SP	573231111/00	Postřik živinový spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m ²	m ²	13,72	2 552
11.	SP	577144121/00	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m ²	13,72	113
						2 342
12.	SP	577145122/00	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m ²	13,72	2 129
13.	SP	591211111/00	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těžkého tl 50 mm	m ²	14,4	4 997
14.	SP	596211112/00	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 300 m ²	m ²	- 40,68	- 8 299
15.	SP	916561111	Osazení záhonového obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	- 6,0	- 810
16.	SP	917762111	Osazení chodníkového obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	6,0	1 356
17.	SP	917862111	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	- 1,72	- 244
18.	H	59217504	Obrubník BEST-MONO II, přírodní 100x15/12x25 cm	kus	- 8,08	- 680
19.	H	59217508	Obrubník BEST-MONO II R2 vnější r=200 cm, délka vnějšího oblouku 78 cm 78x15/12x25 cm přírodní	kus	8,13	2 106
20.	H	59217509	Obrubník BEST-LINEA 50x8x25 cm přírodní	kus	- 12,12	- 567
21.	H	59217510	Obrubník betonový silniční nájezdový 100x15x15 cm	kus	6,06	600
22.	H	59245268	Dlažba BEST-KLASIKO 20 x 10 x 6 cm barevná	m ²	- 45,84	- 8 939
23.	H	59245309	Dlažba BEST-KLASIKO pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm přírodní	m ²	4,35	1 997
24.	SP	998223011/00	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným	t	3,6	583

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	
25.	SP	998223092/00	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytlem dlaždeným za zvětšený přesun do 2000 m	t	3,6	12,00	43
26.	SP	998225111/00	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytlem z kamene, monolitickým betonovým nebo živčným	t	6,31	5,00	32
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady							
27.	SP	07	Zařízení staveniště	%	1,5	14,69	22

Položkový výkaz výměr

Název projektu: Sběrný dvůr - Strakonice, p.p.č. 1208/5, 2178, ZL 4 - úprava odvodnění ocelového přístřešku

Registrační číslo projektu: CZ.1.02/4.1.00/10.08651

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
Rozdíl oproti SoD celkem Kč								
001: Zemní práce								
1.	SP	132301101						11 229
2.	SP	162301101						6 193
3.	SP	171201201						
4.	SP	174101101						
5.	SP	175101101						
6.	SP	175101109						
004: Vodorovné konstrukce								
7.	SP	451572111						432
008: Trubní vedení								
8.	SP	871275221						6 880
9.	SP	871315221						- 2 445
10.	SP	877315221						5 896
11.	H	28611391						243
12.	SP	877275211						251
13.	H	28611356						264
14.	H	28611358						80
15.	SP	877265271						101
16.	H	28611822						121
17.	SP	998276101						358
764: Konstrukce klempířské								
18.	SP	764751112						- 2 800
19.	SP	764751113						- 2 400
20.	SP	764751142						1 905
21.	SP	764751152						- 960
22.	SP	764761231						- 2 120
23.	SP	764752132						- 276

P	Kód	Popis	MJ		Výměra bez ztr.		Ztrátě		Výměra		Jedn. cena		Cena

1	55350160	Koleno odpadové úhel 60°, 120 mm	kus		2,0	-			2,0		383,00		766
---	----------	----------------------------------	-----	--	-----	---	--	--	-----	--	--------	--	-----

P	998764101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	t		- 0,004	-			- 0,004		680,00		- 3
---	-----------	--	---	--	---------	---	--	--	---------	--	--------	--	-----

VRN: Vedlejší rozpočtové náklady

N	07	Zařízení staveniště	%		1,5	-			1,5		110,63		166
---	----	---------------------	---	--	-----	---	--	--	-----	--	--------	--	-----