



## Dodatek č.2 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 025/2013

Název stavby: „Komunikace a inženýrské sítě průmyslové zóny Jelenka ve Strakonících“

**Objednatel:** Město Strakonice, Velké nám. 2, 386 21 Strakonice  
IČ: 00251810 DIČ: CZ00251810  
Bankovní spojení: ČSOB, a.s. Strakonice, č.ú.: 1768038/0300  
Zastoupení:  
ve věcech smluvních: Mgr. Ing. Pavel Vondrys, starosta  
ve věcech technických: Ing. Jan Blahout, investiční technik  
tel: 383 700 325, fax: 383 324 535, e-mail: [jan.blahout@mu-st.cz](mailto:jan.blahout@mu-st.cz)

**Zhotovitel:** Silnice Klatovy a.s., Videňská 190, 339 01 Klatovy  
zapsaná v OR u Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 221  
IČ: 45357307 DIČ: CZ45357307  
Bank.spojení: Raiffeisenbank a.s., č.ú.: 1063004492/5500  
Zastoupení:  
ve věcech smluvních: Ing. Ladislav Koláčný, předseda představenstva a.s.  
ve věcech technických: p. Jiří Bureš, vedoucí stavební výroby  
p. Pavel Novák, stavbyvedoucí (777 700 708)  
tel.: 376 311 209, 376 524 360, fax: 376 313 897, e-mail: [zakazkado@silnice-klatovy.cz](mailto:zakazkado@silnice-klatovy.cz)

*Tímto dodatkem se z důvodu změny rozsahu předmětu plnění a po dohodě obou smluvních stran smlouva o dílo mění následovně:*

### II. Předmět plnění

Předmět plnění se rozšiřuje o provedení víceprací v rozsahu stanoveném položkovými rozpočty (přílohy tohoto dodatku).

### IV. Cena za dílo

Z důvodu změny rozsahu předmětu plnění se částka ceny za dílo navyšuje o 400 584,09 Kč bez DPH.

Cena po změně:	<b>Cena bez DPH</b>	<b>6 290 542,30 Kč</b>
	<b>DPH 21%</b>	<b>1 321 013,89 Kč</b>
	<b>Cena včetně DPH</b>	<b>7 611 556,19 Kč</b>

Ostatní náležitosti smlouvy o dílo se nemění.


Tento dodatek je vypracován ve pěti vyhotoveních, z nichž tři obdrží objednatel a dvě zhotovitel, je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 025/2013 ze dne 10.05.2013.

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno radou města Strakonice dne 27.11.2013 pod č. usnesení 3334/2013.

**Silnice Klatovy a.s.** Zhotovitel:  
Videňská 190, 339 01 Klatovy  
zapsáno v OR - Krajský soud Plzeň  
oddíl B, vložka 221

IČ: 45357307 DIČ: CZ45357307  
Ing. Ladislav Koláčný  
předseda představenstva  
Silnice Klatovy a.s.

Objednatel:

  
Mgr. Ing. Pavel Vondrys  
starosta  
Město Strakonice

**MĚSTO<sup>36</sup>  
Strakonice**

V Klatovech dne: 27.11. 2013

Ve Strakonících dne: 27.11.2013

## Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Komunikace a inženýrské sítě průmyslové zóny Jelenka ve Strakonících  
Objednatel: Město Strakonice  
Zhotovitel: Silnice Klatovy a.s.

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH základní	Cena s DPH
423032- 813028	Komunikace a inženýrské sítě průmyslové zóny Jelenka ve Strakonících	400 584,09	84 122,67	484 706,76
1	Vjezd do garáže - vícepráce	24 737,90	5 194,96	29 932,86
2	Vytrhání asfaltu - vícepráce	70 081,68	14 717,15	84 798,83
3	Vytrhání panelů - vícepráce	158 605,50	33 307,16	191 912,66
4	Sanace dna rýhy dl. 18m - vícepráce	27 540,00	5 783,40	33 323,40
5	Spadiště - vícepráce	38 463,60	8 077,36	46 540,96
6	Oprava chodníku v oblouku - vícepráce	81 155,41	17 042,64	98 198,05

# ROZPOČET

Stavba: Komunikace a inženýrské sítě průmyslové zóny Jelenka ve Strakonících

Objekt: Komunikace - I. část - vjezd do garáže - vícepráce

zak.č - nab.č: 423032-813028E1.-7

Objednatel: Město Strakonice

Zpracoval: Holeček

Zhotovitel: Silnice Klatovy a.s.

Datum: 4.11.2013

P.č	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7

HSV

Práce a dodávky HSV

24 737,90

1	113107136	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu vyztuženého sítěmi tl 150 mm	m2	18,000	550,00	9 900,00
2	181101102	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhuťněním	m2	18,000	4,80	86,40
3	567134111	Podklad z podkladového betonu tř. PB I (C20/25) tl 200 mm	m2	18,000	565,00	10 170,00
4	919735123	Řezání stávajícího betonového krytu hl do 150 mm	m	9,000	197,00	1 773,00
5	997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km	t	4,100	87,00	356,70
6	997002519	Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot	t	139,400	9,50	1 324,30
7	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	4,100	85,00	348,50
8	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	4,100	190,00	779,00

Celkem bez DPH

24 737,90

DPH 21%

5 194,96

Celkem vč. DPH

29 932,86

# ROZPOČET

Stavba: Komunikace a inženýrské sítě průmyslové zóny Jelenka ve Strakonících

Objekt: Komunikace - I. část - vytrhání asfaltu - vícepráce

zak.č. - nab.č.: 423032-813028\E1.-5

Objednatel: Město Strakonice

Zpracoval: Holeček

Zhotovitel: Silnice Klatovy a.s.

Datum: 4.11.2013

P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7

1	113107242	Odstranění podkladu nad 200 m2, živičného tl.4 cm	m2	-275,000	24,00	-6 600,00
2	113151215	Frézování krytu nad 500 m2, bez překážek, tl.6 cm	m2	-275,000	30,60	-8 415,00
3	113107242	Odstranění podkladu nad 200 m2, živičného tl.4 cm	m2	799,000	24,00	19 176,00
4	113107185	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živičných tl 250 mm	m2	104,000	137,00	14 248,00
5	997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km	t	139,799	87,00	12 162,51
6	997002519	Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot	t	700,779	9,50	6 657,40
7	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	139,799	85,00	11 882,92
8	979099145	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	139,799	150,00	20 969,85

Celkem bez DPH

**70 081,68**

DPH 21%

**14 717,15**

Celkem vč. DPH

**84 798,83**

# ROZPOČET

Stavba: Komunikace a inženýrské sítě průmyslové zóny Jelenka ve Strakonících

Objekt: Komunikace - I. část - vytrhání panelů - vícepráce

zak.č - nab.č: 423032-813028\E1-6

Objednatel: Město Strakonice

Zpracoval: Holeček

Zhotovitel: Silnice Klatovy a.s.

Datum: 2.10.2013

P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7

HSV

Práce a dodávky HSV

158 605,50

1	014101	Poplatky za skládku	m3	-208,500	50,00	-10 425,00
2	113106241	Rozebrání vozovek ze silničních dílců	m2	690,000	33,50	23 115,00
3	979094441	Očištění vybouraných silničních dílců s původním spárováním z kameniva těženého	m2	690,000	38,90	26 841,00
4	997241611	Nakládání nebo překládání vybouraných hmot	t	281,500	423,00	119 074,50

Celkem bez DPH

158 605,50

DPH 21%

33 307,16

Celkem vč. DPH

191 912,66

# ROZPOČET

Stavba: Komunikace a inženýrské sítě průmyslové zóny Jelenka ve Strakonících

Objekt: Kanalizace - I. část - sanace dna rýhy dl.18m - vícepráce

zak.č - nab.č: 423032-81302BIE6-4

Objednatel: Město Strakonice

Zpracoval: Holeček

Zhotovitel: Silnice Klatovy a.s.

Datum: 2.10.2013

P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7

1	119001552	Sanace dna rýhy lomovým kamenem a kamenivem	m3	32,400	850,00	27 540,00
---	-----------	---	----	--------	--------	-----------

Celkem bez DPH

27 540,00

DPH 21%

5 783,40

Celkem vč. DPH

33 323,40

# ROZPOČET

Stavba: Komunikace a inženýrské sítě průmyslové zóny Jelenka ve Strakonících  
 Objekt: Kanalizace - část. I - spadiště - vícepráce

zak.č - nab.č: 423032-8130281E6.-2

Objednatel: Město Strakonice  
 Zhotovitel: Silnice Klatovy a.s.

Zpracoval: Holeček  
 Datum: 4.11.2013

PC	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7

HSV Práce a dodávky HSV

38 463,60

8 Trubní vedení

38 463,60

1	896212211	Spadiště kanalizační z betonu kruhové boční dno z čediče 90° horní potrubí DN 250 nebo 300	kus	1,000	18 100,00	18 100,00
2	5922430015	Dno šachtové na potrubí DN800 - obložení čedičem	kus	1,000	19 354,00	19 354,00
3	5922430018	Šachtový díl skruž TBS-Q 1200/1000/150 SP - obložení čedičem	kus	1,000	13 574,00	13 574,00
4	5922430001	Šachtový díl skruž TBS-Q 1200/250/150 SP - obložení čedičem	kus	1,000	3 491,00	3 491,00
5	871373121	Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výkop sklon do 20 % DN 300	m	1,700	96,00	163,20
6	2861120007	Trubka KG 300/1000 SN8	kus	2,000	1 240,00	2 480,00
7	877373123	Montáž tvarovek jednoosých na potrubí z trub z PVC těsněných kroužkem otevřený výkop. DN 300	kus	2,000	53,20	106,40
8	2861120031	Koleno KG 300/45	kus	2,000	1 110,00	2 220,00
9	89422-1116	Šachty kanalizační na potrubí DN 800 z bet dílců	ks	-1,000	10 629,00	-10 629,00
10	mat10	skruž rovná v=1,0m	ks	-1,000	1 590,00	-1 590,00
11	mat5	šachtové dno na potr. DN 800	ks	-1,000	8 136,00	-8 136,00
12	mat8	skruž rovná v=0,25m	ks	-1,000	670,00	-670,00

Celkem bez DPH

38 463,60

DPH 21%

8 077,36

Celkem vč. DPH

46 540,96

# ROZPOČET

Stavba: Komunikace a inženýrské sítě průmyslové zóny Jelenka ve Strakonících  
 Objekt: Oprava chodníku v oblouku

zak.c - nab.č: 423032-81302811

Objednatel: Město Strakonice

Zhotovitel: Silnice Klatovy a.s.

Zpracoval: Holeček

Datum: 19.11.2013

PC	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7
1	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic	m2	51,500	40,90	2 106,35
2	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	27,000	44,50	1 201,50
3	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	25,000	31,60	790,00
4	979024443	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních	m	20,000	24,10	482,00
5	979054451	Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého	m2	20,000	42,80	856,00
6	132301102	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.4 nad 100 m3	m3	4,200	172,00	722,40
7	132301109	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.4	m3	2,100	36,60	76,86
8	162701103	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 8000 m	m3	4,200	24,00	100,80
9	167101102	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	4,200	2,00	8,40
10	171201201	Uložení sypaniny na skládku	m3	4,200	3,00	12,60
11	014101	Poplatky za skládku	m3	4,200	50,00	210,00
12	181101102	Úprava pláně v záfezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	50,000	4,80	240,00
13	561081121	Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy (Road Mix) tl do 500 mm plochy do 5000 m2 - 5% vápeného pojiva	m2	50,000	179,00	8 950,00
14	564861111	Podklad ze štěrkodrti s posypem po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	44,000	121,00	5 324,00
15	564811111	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky - lože kam drt 4 cm	m2	44,000	46,00	2 024,00
16	59245308	Dlažba typ klasiko přírodní 20x10x6	m2	22,000	100,00	2 200,00
17	596215021	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	44,000	180,50	7 942,00
18	564871111	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 18 cm	m2	50,000	105,00	5 250,00
19	564871111	Podklad ze štěrku s posypem po zhutnění tloušťky 18 cm	m2	50,000	110,00	5 500,00
20	573111112	Postřik živičný infiltr.0,3 kg/m2	m2	50,000	1,00	50,00
21	565161211	Podklad kamen. obal. asfaltem tř.II OKS nad 3 m,tl.7 cm	m2	50,000	119,00	5 950,00
22	573211111	Postřik živičný spojovací z asfaltu PS, A 0,3 kg/m2	m2	50,000	9,70	485,00
23	577134221	Asf beton ABS II tl 50mm >3m	m2	50,000	188,00	9 400,00
24	573211111	Postřik živičný spojovací z asfaltu PS, A 0,3 kg/m2	m2	50,000	9,70	485,00
25	577146121	Asf beton ABVH I tl 50mm >3m	m2	50,000	158,00	7 900,00
26	917862111	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z B 12,5	m	25,000	192,00	4 800,00
27	59217460	Obrubník silniční dvouvrstvý ABO 1-150 100x15x300cm	kus	7,000	120,00	840,00
28	916561111	Osazení záhon.obrubníků do lože z B 12,5 s opěrou	m	22,000	156,00	3 432,00
29	59217512	Obrubník zahradní přírodní 50x8x25 cm	kus	10,000	46,00	460,00
30	997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km	t	4,900	87,00	426,30
31	997002519	Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot	t	166,600	9,50	1 582,70
32	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	4,900	85,00	416,50
33	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	4,900	190,00	931,00

Celkem bez DPH

DPH 21%

Celkem vč. DPH

81 155,41

17 042,64

98 198,05