

Číslo smlouvy zhotovitele :

Číslo smlouvy objednatele: **2016 - 00329**

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 ve spojení s § 2371 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Občanský zákoník" nebo „OZ“) mezi následujícími smluvními stranami (dále jen „Smlouva“)

I. Smluvní strany

Objednatel:

Město Strakonice

Sídlo: Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice
zastoupené: Mgr. Břetislav Hrdlička, starosta
IČO: 00251810
DIČ: CZ00251810

bankovní spojení: ČSOB
č.účtu: **[182050112/0300]**

zástupce ve věcech technických a realizačních: Ing. Oldřich Švehla

*dále jen **objednatel***

Zhotovitel:

obchodní jméno: SABBIA s.r.o.
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v ČB, vložka 4028, oddíl C
sídlo: Neumannova 158, 383 01 Prachatice
statutární zástupce: Ing. Jan Rosa, jednatel
zmocněný zástupce: ----- na základě plné moci ze dne -----
IČ: 60851724
DIČ: CZ60851724
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. Prachatice
číslo účtu: 660 346 349/0800
tel. ústř. 775 385 538
fax:

zástupce ve věcech technických, smluvních a realizačních: Ing. Jan Rosa

*dále jen **zhotovitel***

II.

Předmět a rozsah díla

2.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje zhotovit pro objednatele následující dílo:
zhotovení stavby „**Oprava jižní fasády čp. 1 – Strakonice, Velké náměstí**“

- a) specifikované smlouvou o dílo, a zadávací dokumentací, tj. výzvou o veřejnou zakázku malého rozsahu stavby, projektovou dokumentací, vypracovanou projektovou kanceláří Jiří Urbánek, Hraniční 70, Přední Ptákovice, 386 01, v 8/2015, slepým rozpočtem, souhlasem s provedením ohlášených prací č.j. MUST/055626/2015/SÚ/nov z 23.11.2015 a závazným stanoviskem č.j. MUST/047841/2015/SÚ/ryc z 29.10.2015.
- b) zpracování dokumentace skutečného provedení stavby (restaurátorské zprávy).

2.2. Zhotovením stavby se rozumí úplné a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, zejména:

- a) zajištění nezbytných opatření nutných pro neporušení veškerých inženýrských sítí během výstavby;
- b) zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich neporušení během stavby a zpětné písemné předání jejich správcům;
- c) vytýčení stavby dle projektu oprávněným geodetem jako dokladu ke kolaudaci – souřadnice dle zadávací dokumentace;
- d) zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na staveništi a v okolí staveniště, zejména čištění znečištěných vozovek a příjezdových cest, dodržování platných předpisů;
- e) zajištění povolení k užívání veřejných prostranství a rozkopávkám, vč. poplatků a případných pokut za delší než dohodnutý čas užívání;
- f) umístění či přemístění dopravního značení, souvisejícího s prováděním stavby, dle předpisů o pozemních komunikacích, tj. zajištění stanoveného značení, povolení uzavírek a stanovení objízdných tras, včetně umístění a údržby dopravního značení po dobu výstavby;
- g) vedení stavebních a montážních deníků, provádění kontrolních měření a zkoušek,
- h) ostraha stavby a staveniště, péče o rozestavěné objekty, jejich ošetřování, zabezpečení stavby v zimních měsících, provádění zimních opatření. Zhotovitel je povinen zachovávat na staveništi čistotu a pořádek, na své náklady odstraňuje odpady, nečistoty vzniklé prováděním prací. Doklady o způsobu likvidace odpadů, vzniklých výstavbou jsou součástí dokladů, předávaných v rámci předání a převzetí stavby;
- i) respektování podmínek daných stavebním zákonem – zejména: oznámení zahájení prací, přizvání ke kontrole a protokolární předání po provedení křížení, souběhu u správců sítí a vodotečí apod.;
- j) zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně zajištění energií a napojení na inženýrské sítě. Zahrnuje i zajištění případného stavebního povolení či jiných dokladů nezbytných k zahájení prací na zařízení staveniště, vč. poplatků;
- k) účast na jednáních ve věci provádění a povolování stavby, kontrolních dnech stavby, na kolaudačním řízení apod.;
- l) zabezpečení a předání geodetického zaměření skutečného provedení stavby, zákres do podkladu katastrální mapy, podklad pro geometrický plán, vše ve výkresové i digitální formě;
- m) zajištění a kompletace nutných zkoušek a revizí dle platných předpisů a ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu), včetně protokolů, zejména elektro, zkoušek hutnění pro komunikace, vodotěsnost nádrží a potrubí, povolení orgánů státní správy pro nakládání s vodami nutných k provedení hydrostatických zkoušek nádrží apod., monitoring dle požadavků provozovatele zařízení;
- n) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (dle zák. č. 22/1997 Sb., v platném znění – prohlášení o shodě) a ostatní doklady, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a parametrů;

- o) dodavatel zajistí odstranění vad a nedodělků z přejímacího a kolaudačního řízení v dohodnutých termínech;
 - p) zpracování dílenské a výrobní dokumentace;
 - q) zhotovitel prokáže, že stavba vykazuje projektované parametry;
- 2.3. Dokumentace skutečného provedení stavby bude provedena podle následujících zásad:
- a) do projektové dokumentace schválené stavebním úřadem budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla, která bude zhotoviteli předána nejpozději k datu předání a převzetí staveniště ve dvou vyhotoveních.
 - b) ty části projektové dokumentace, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“;
 - c) každý výkres (v tištěné formě) dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením zpracovatele dokumentace skutečného provedení stavby, jeho podpisem, datem a razítkem zhotovitele;
 - d) u výkresů obsahujících změnu proti projektové dokumentaci schválené stavebním úřadem bude umístěn odkaz na doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou objednatele a její souhlasné stanovisko případně na doklad, jímž byla změna povolena příslušným stavebním úřadem či jinou jej nahrazující autoritou.
 - e) Dokumentaci skutečného provedení stavby zhotovitel předá objednateli 2x v tištěné formě a v elektronické formě v PDF
- 2.4. V případech, kdy projekt stavby (případně i soupis prací s výkazem výměr) obsahuje požadavky nebo odkazy na jednotlivá obchodní jména, zvláštní označení podniků, zvláštní označení výrobků nebo obchodních materiálů, připouští objednatel použití i obdobných řešení, za předpokladu dodržení minimálně stejných nebo lepších předepsaných parametrů uvedených v projektu. Tato obdobná řešení musí být doložena předepsanými parametry jako u výrobků uvedených v projektu a předem odsouhlasena objednatelem.
- 2.5. Zhotovitel je povinen přizpůsobit dílo, stavební a technologickou část předmětu díla geologickému složení podloží staveniště i stávajícím nadzemním a podzemním inženýrským sítím.
- 2.6. Smluvený předmět díla musí odpovídat technickým a uživatelským standardům stavby - příslušným státním normám a předpisům ČR a EU.
- 2.7. Stavba bude považována za dokončenou bude-li:
- podepsán protokol o předání a převzetí díla odpovědnými zástupci zhotovitele a objednatele.

III. Doba plnění

- 3.1. Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla do 3 pracovních dní ode dne předání staveniště objednatelem.

Zhotovitel se zavazuje dílo dokončit do **10.10.2016, za podmínky přerušení prací a vyklizení staveniště na dobu konání 22. Mezinárodního dudáckého festivalu (MDF), tj. od 25.8.2016 do 28.8.2016, včetně (zakryté lešení může být ponecháno).**

- 3.2. Harmonogram stavebních prací je přílohou č. 2 této smlouvy, který splňuje tyto podmínky.
- 3.3. Pokud zhotovitel dokončí dílo před dohodnutým termínem, zavazuje se objednatel převzít dílo před sjednanou dobou.
- 3.4. Zhotovitele se zavazuje dodržet následující dílčí termíny plnění Veřejné zakázky, které jsou:
- a) vyklizení staveniště na dobu konání 22. Mezinárodního dudáckého festivalu (MDF), tj. **od 25.8.2016 do 28.8.2016, včetně (zakryté lešení může být ponecháno).**

IV. Cena za dílo

4.1. Cena za kompletní touto smlouvou smluvené dílo, definované v čl. II., byla stanovena dohodou smluvních stran ve smyslu Zákona o cenách č. 526/1990 Sb., ve znění změn a doplňků na základě provedeného výběrového řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. v platném znění dle nabídky zhotovitele a činí

a) Cena celkem bez DPH	948.189,59 Kč
DPH celkem:	199.119,90 Kč
Celkem včetně DPH:	1.147.309,49 Kč

4.2 Tato cena se sjednává dohodou smluvních stran jako nejvýše přípustná.

4.3. V ceně jsou zahrnuty i veškeré náklady vynaložené zhotovitelem v souvislosti s provedením celého díla.

4.4. Zhotovitel je odpovědný za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými daňovými předpisy.

4.5. Ke změně sjednané ceny může dojít pouze na základě dohody obou smluvních stran. Výše sjednané ceny může být změněna pouze za níže uvedených podmínek:

- a) pokud v průběhu realizace zakázky dojde ke změnám sazeb DPH. V tomto případě bude celková nabídková cena upravena podle výše sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění;
- b) pokud se při realizaci díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy známy a zhotovitel je nezávinný ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu.

4.6. Součástí této smlouvy je oceněný soupis prací s výkazem výměr objednatele, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

Jednotkové ceny použité při tvorbě rozpočtu v sobě zahrnují zejména:

- veškeré náklady na zhotovení bezvadně funkčně způsobilého díla, jehož zhotovení je předmětem smlouvy,
- veškeré náklady pro zajištění bezpečné práce, ochrany materiálů, součástí a dalších předmětů pro realizaci díla,
- náklady na připomoci, pažení, přesuny hmot a skládkování, včetně poplatků za dopravu, uložení sutě a zeminy na skládku,
- náklady na zhotovení a odstranění vzorků, předepsané zkoušky a atesty podle příslušných předpisů nebo potřebných pro prokázání bezchybné funkce díla,
- náklady na ochranu díla až do převýšky,
- náklady na úpravu dokumentace vyvolanou zvláštními návrhy zhotovitele a na zpracování dokumentace skutečného provedení stavby,
- náklady na zhotovení a demontáž zařízení staveniště a veškerých výkonů sloužících ke zhotovení díla a pro užívání díla dále potřebných.
- náklady na úhradu specialistů pro provedení zkoušek, které jsou pro provoz díla potřebné.
- náklady na dopravně inženýrské opatření (DIO) po dobu výstavby včetně projednání s dotčenými orgány.

4.7. Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis formou změnového řízení, jehož konečným výstupem bude projednaný a odsouhlasený změnový list, předložit objednateli k odsouhlasení a objednatel je povinen se k nim bez odkladu vyjádřit. V případě, že takto neučiní do 14 pracovních dnů od jejich řádného nahlášení, má se za to, že objednatel s takto předloženým

soupisem souhlasí a budou zhotoviteli proplaceny. Tyto práce budou provedeny v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.

4.8. Zhotovitel provede ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, jež mají být provedeny navíc, s odpočtem těch prací, jež mají být vypuštěny či nahrazeny, jednotkovými cenami položkových rozpočtů. Nelze-li změnu ceny vymezit podle jednotkových cen sborníku ÚRS Praha, a.s., lze použít dohodnutých hodinových sazeb.

V.

Platební podmínky

5.1. Smluvní strany po odsouhlasení obou stran se dohodly, že předmět díla dle této smlouvy bude realizován bez záloh.

5.2. Sjednaná cena za dílo bude hrazena objednatelem na základě dílčích měsíčních faktur vystavených zhotovitelem dle skutečného provedení na základě vzájemně odsouhlasených soupisů provedených prací a dodávek a zjišťovacích protokolů zpracovaných podle jednotlivých stavebních objektů formou odpočtu položek od celkového sestavení nabídkového rozpočtu stavby. Písemnou podobu zjišťovacího protokolu předloží formou vzoru TDI a zhotovitel ji bude akceptovat. Zjišťovací protokol bude odpovídat požadavkům poskytovatele dotace. Podmínkou akceptace předloženého zjišťovacího protokolu je vždy předložení dokladů o nakládání s odpady a přebytečnou zeminou, provedení tlakových zkoušek potrubí a šachet a geometrické zaměření provedené části díla oprávněným geodetem. Bez těchto dokladů nebude zahájena kontrola fakturované části díla. Termíny předkládání zjišťovacích protokolů a ostatních dokladů bude dohodnuta s objednatelem, resp. TDI.

5.3. Objednatel uhradí faktury až do výše **90%** sjednané celkové ceny. Zbývající část, tj. **10 %** ze sjednané ceny, uhradí zadavatel po odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla.

5.4. Sjednaná cena za dílo bude uhrazena objednatelem na základě konečné faktury vystavené Zhotovitelem do 10 dnů po ukončení a převzetí předmětu díla, uvedeného v Protokolu o předání a převzetí. Součástí konečné faktury bude celkový soupis všech faktur a provedeno konečné vyúčtování.

5.5. Podkladem pro úhradu smluvní ceny dodaného díla je faktura, která musí mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb. o DPH ve znění pozdějších předpisů (dále jen „faktura“). Kromě náležitostí stanovených právními předpisy je zhotovitel povinen uvést ve faktuře i tyto údaje:

- a) číslo a datum vystavení faktury,
- b) název projektu
- c) číslo stavby, číslo smlouvy a datum jejího uzavření,
- d) vlastnoruční podpis osoby, která fakturu vyhotovila, včetně kontaktního telefonu,
- e) vlastnoruční podpis oprávněného zástupce objednatele stvrzující požadované skutečnosti, včetně výše fakturované částky,
- f) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí odkaz na číslo smlouvy),
- g) označení banky a číslo účtu, na který musí být zapláceno,
- h) lhůta splatnosti faktury,
- i) IČ a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo,
- j) soupis skutečně provedených prací odsouhlasený objednatelem včetně zjišťovacího protokolu,
- k) faktura bude předložena ve dvou originálních vyhotoveních

5.6. Splátlost faktur za provedené práce a dodávky se stanovuje v délce 30 dnů po doručení faktury objednateli.

5.7. Objednatel je oprávněn faktury, které nebudou splňovat tyto náležitosti, a jejichž věcný obsah nebude v souladu s potvrzeným soupisem provedených prací a dodávek, ve lhůtě splatnosti vrátit. Zhotovitel je povinen vystavit novou fakturu s novým termínem splatnosti.

5.8. Vystavení dílčích faktur nemá vliv na záruky zhotovitele ani na zodpovědnost zhotovitele za případné škody na zhotoveném díle.

5.9 Neuskutečněné hmotné dodávky, práce nebo výkony vč. spotřeby vstupního materiálu není zhotovitel oprávněn fakturovat a objednatel není povinen uhradit.

5.10 Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů, tj. zhotovitel je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům ze strany poskytovatele dotace a pověřených orgánů a vytvořit výše uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly vztahující se k předmětu díla poskytnout jim součinnost.

5.11. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály účetních dokladů, originály projektové dokumentace a dalších dokladů souvisejících s realizací projektu po dobu 10 let od ukončení financování projektu. Doklady budou uchovány způsobem uvedeným v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a v zákoně č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

VI.

Podmínky provádění díla

6.1. Smluvený předmět díla bude realizován na určeném staveništi pro předmět plnění. Staveniště je vyhrazeno plochou, která bude přesně určena a předána zhotoviteli zápisem o předání staveniště.

6.2. Podpisem smlouvy o dílo zhotovitel potvrzuje, že jsou mu známy všechny důležité a podstatné informace týkající se:

- a) charakteru staveniště včetně geotechnických podmínek,
- b) hydrogeologických a klimatických podmínek,
- c) rozsahu a povahy činností, vybavení zhotovitele, zařízení a materiálů nezbytných pro řádnou realizaci předmětu díla včetně odstranění všech vad
- d) obsahu obecně závazné právní úpravy, jakož i dalších norem a praktických postupů, jakož i rozhodnutí státních nebo relevantních orgánů nezbytných pro řádnou realizaci předmětu díla,
- e) reakce na jeho požadavky ohledně možnosti přístupů na staveniště i k dalším důležitým plochám a objektům, ubytování, možnosti užívání a údržby zařízení, jeho personálu, požadavku na dodávky energií, dopravy, dodávky vody a dalších služeb.

6.3. Účastníci smlouvy si navzájem poskytnou součinnosti za účelem získávání dalších informací, případně ověřování správnosti stávajících informací, shora specifikovaných. Zjistí-li objednatel jakékoliv nové důležité informace charakteru specifikovaného v bodu 6.2, sdělí je neprodleně zhotoviteli. Zhotovitel je povinen rovněž – v případě, je-li to technicky možné – ověřit správnost všech podstatných obdržených informací a tyto informace dle možností aktualizovat. Zhotovitel je oprávněn okamžitě po podpisu smlouvy o dílo zahájit prověřování správnosti stavu obdržených informací přímo na staveništi i na jiných dotčených místech a objednatel – bude-li to v jeho možnostech – je povinen mu tuto činnost umožnit, zhotovitel je však povinen respektovat nutnost zachování řádného provozu zařízení souvisejícího s předmětem díla, jakož i právo nebo povinnost objednatele utajovat některé skutečnosti v souladu s obecně závaznou právní úpravou. Náklady této kontrolní činnosti nese zhotovitel.

6.4. Ke vstupu na staveniště v průběhu jejího provádění jsou bez omezení oprávněny osoby objednatele vyjmenované ve stavebním deníku za podmínky dodržování bezpečnostních předpisů.

6.5. Zhotovitel je povinen umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům subjektů dle čl. V. odst 5.10. Smlouvy vstup do objektů a na pozemky dotčené projektem a jeho realizací a umožnit jim přístup k veškeré dokumentaci projektu. Dále je příjemce povinen za účelem ověřování plnění podmínek poskytovatele dotace poskytovat uvedeným subjektům požadované informace a dokumentaci.

6.5. Řádné provedení díla bude prokázáno doložením provedených dohodnutých zkoušek dle příslušných technických norem, předepsaných schvalovacích atestů, certifikátů, revizních zkoušek, geodetického zaměření apod. Rovněž budou doloženy doklady prokazující technické specifikace a technické a uživatelské standardy stavby.

6.6. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednavatelem k provedení díla ve smyslu občanského zákoníku.

6.7. Objednatel je oprávněn kontrolovat předmět díla na určitém stupni jeho provádění a to dle dohodnutého časového rozvrhu, v každém případě vždy, kdy bude dílo při dalším pracovním postupu zakryto. V takovém případě je zhotovitel objednatele povinen písemně vyzvat minimálně 2 pracovní dny předem k provedení kontroly. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, či se nevyjádří do 3 pracovních dnů a vyžaduje-li to další postup prací, může zhotovitel pokračovat v realizaci smluvního díla.

6.8. Zhotovitel zajistí užívání zdrojů (elektřina, voda) nutných k provedení díla plně na své náklady.

6.9. Zhotovitel vede stavební deník. Pro jeho vedení platí přiměřeně zásady uvedené ve vyhlášce č. 499/2006.

6.10. Smluvní strany se dohodly, že průběh provádění díla a plnění této smlouvy bude pravidelně kontrolován a vzájemně koordinován po stránce věcné, časové a finanční společnými kontrolními dny. Kontrolních dnů jsou povinni se účastnit pověření zástupci objednatele, zhotovitele a přizvané osoby.

Zhotovitel povede o průběhu všech kontrolních dnů, učiněných zjištěních, přijatých závěrech a jejich plnění písemné záznamy. Přijaté závěry jsou závazné pro obě strany.

VII.

Smluvní závazky objednatele

7.1. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště do 7 kalendářních dnů ode dne podpisu smlouvy.

7.2. O předání staveniště vyhotoví objednatel zápis, který podepíše oprávněný zástupce objednatele a po převzetí staveniště odpovědný zástupce zhotovitele.

7.3. Zhotovitel se zavazuje zajistit pořádek na staveništi i na používané komunikaci a chodníku a zajistit po dobu výstavby střežení staveniště. Po dokončení díla dle čl. 11.7 smlouvy vyklidí do 5 kalendářních dnů staveniště a předá ho písemně objednateli.

7.4. Objednatel odevzdá zhotoviteli staveniště prosté všech závad a nároků třetích osob tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět práce v rozsahu a za podmínek stanovených projektovou dokumentací.

VIII.

Bezpečnost, ochrana zdraví a požární ochrana na staveništi

8.1. Bezpečnost, ochranu zdraví a protipožární ochranu při provádění díla je zhotovitel povinen zajišťovat v souladu s příslušnými platnými bezpečnostními, hygienickými a protipožárními předpisy.

IX.

Smluvní závazky zhotovitele

9.1. Zhotovitel potvrzuje, že je oprávněn v souladu s platnými právními předpisy k provedení díla a je pojištěn pro případ vzniku škody.

9.2. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu účinnosti této smlouvy bude mít sjednanou pojistnou smlouvu na:

- pojištění na škodu způsobenou třetím osobám – kryje škody na věcech (vzniklé poškozením, zničením nebo pohřešováním) a na zdraví (úrazem nebo nemocí):
 - a) způsobené provozní činností,
 - b) způsobené vadným výrobkem,
 - c) vzniklé v souvislosti s poskytovanými službami,
 - d) vzniklé v souvislosti s vlastnictvím nemovitostí,
 - e) vzniklé na věcech zaměstnanců;
- stavebně montážní pojištění – vztahuje se na škody na stavbě, konstrukci budovaného díla, montovaných strojích nebo technologických celcích, montážních a stavebních strojích a na zařízeních staveniště z těchto příčin:
 - a) požárem, výbuchem, přímým úderem blesku, nárazem nebo zřícením letadla, jeho části nebo jeho nákladu,
 - b) záplavou, povodní, vichřicí, krupobitím, sesouváním půdy, zřícením skal nebo zemin, sesouváním nebo zřícením sněhových lavin, tíhou sněhu nebo námrazy,
 - c) pádem pojištěné věci, nárazem,
 - d) pádem stromů, stožárů a jiných předmětů,
 - e) vodou vytékající z vodovodních zařízení,
 - f) neodborným zacházením, nesprávnou obsluhou, úmyslným poškozením, nešikovností, nepozorností a nedbalostí.

Zhotovitel je povinen být pojištěn na škodu způsobenou třetím osobám a zhotovitel musí mít stavebně montážní pojištění.

Pojistnou smlouvu je zhotovitel povinen kdykoliv na požádání předložit objednateli k nahlédnutí.

Povinnost obou pojištění se v plné míře vztahuje také v plné míře na podzhotovitele.

9.3. Zhotovitel uvádí, že k datu podpisu této smlouvy provedl kontrolu projektové dokumentace, zpracovanou Jiřím Urbánkem, Hraniční 70, Přední Ptákovice, 386 01.

9.4. Zhotovitel se zavazuje provést prověření inženýrských sítí ve spolupráci se správcí těchto sítí a přijme opatření zamezující jejich poškození během práce na díle.

9.5. Zhotovitel si prověřil převzatou dokumentaci a nebude uplatňovat žádné náklady vyplývající z rozdílu mezi předaným výkazem výměr a dokumentací pro provádění stavby.

9.6. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (subdodavatelé). Zhotovitel odpovídá za činnost subdodavatele tak, jako by dílo prováděl sám.

9.7. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých subdodavatelských smlouvách splnění povinností vyplývajících zhotoviteli ze smlouvy o dílo a to přiměřeně k povaze a rozsahu subdodávky.

9.8. Zhotovitel je povinen předložit Objednateli seznam jeho subdodavatelů s uvedením druhu prací a rozsahu jejich subdodávky. Objednatel si vyhrazuje schválení subdodavatelů. V případě, že zhotovitel hodlá při realizaci změnit subdodavatele prostřednictvím, kterého prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je povinen použít subdodavatele s požadovanou kvalifikací. Objednatel je oprávněn vyžádat si doklady prokazující splnění požadované kvalifikace. V případě osob pověřených zhotovitelem vedením stavby – stavbyvedoucí, si objednatel vyhrazuje právo schvalovat změny na příslušných pozicích. Zhotovitel je oprávněn navrhnout objednateli ke schválení nového člena realizačního týmu ovšem pouze osobu se stejnou kvalifikací a odborným vzděláním.

9.9. Zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech subdodavatelů včetně výše jejich podílu na akci.

9.10. Zhotovitel je povinen zajistit každodenní přítomnost osob pověřených zhotovitelem vedením stavby – stavbyvedoucí, zástupce stavbyvedoucího. Po dobu jejich nepřítomnosti je Zhotovitel povinen zajistit adekvátní zástupce (tj. se stejnou kvalifikací a odpovídající znalostí realizovaného díla). Objednatel má právo vyžádat si předložení dokladů ověřujících danou kvalifikaci a právo schvalovat zástupce za osoby pověřené vedením stavby v době jejich nepřítomnosti.

9.11. Zhotovitel se zavazuje vést stavební deník jako doklad o průběhu stavby, a to ode dne převzetí staveniště do dne řádného předání dokončeného díla objednateli. Do stavebního deníku se zavazuje zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek od projektu,... atp.

9.12. Stavební deník obsahuje úvodní listy (základní list – název a sídlo objednatele, projektanta, zhotovitele, jakož i jména jejich pověřených zástupců a změny těchto údajů, identifikační údaje stavby podle projektu, přehled smluv včetně dodatků, seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby, seznam dokumentace stavby, změn a doplňků, přehled zkoušek) a denní záznamy.

9.13. Denní záznamy stavebního deníku se píšou do knihy s očíslovanými listy, a to jedním pevným a dvěma perforovanými, na dva oddělitelné průpisy.

9.14. Zhotovitel se zavazuje jeden průpis uložit bezpečně tak, aby v případě ztráty nebo zničení stavebního deníku byl průpis k dispozici oběma smluvním stranám.

9.15. Součástí povinností zhotovitele je realizace zkoušek. O výsledku zkoušek předloží zhotovitel do 10 dnů od realizace zkoušky objednateli zápis a doklad o zkoušce.

9.16. Zhotovitel se zavazuje u konstrukcí a prací před jejich zakrytím vyzvat oprávněného zástupce objednatele k účasti na kontrole před zakrytím. O kontrole a stavu zakrývaných konstrukcí provedou oprávnění zástupci obou smluvních stran zápis do stavebního deníku. Pokud provede zhotovitel zakrytí bez uvedené kontroly a odsouhlasení oprávněným zástupcem objednatele, je povinen odkrýt konstrukce a práce v takovém rozsahu a na svůj náklad, aby umožnil kontrolu objednateli.

9.17. Zhotovitel se zavazuje účastnit se pracovních jednání a kontrolních dnů. Pracovní jednání budou organizována technickým dozorem a budou probíhat jednou týdně. Kontrolní dny budou organizovány technickým dozorem objednatele a to pravidelně jeden krát měsíčně, v případě potřeby i v kratších intervalech. Zhotovitel zajistí účast stavbyvedoucího a zástupce stavbyvedoucího na každém kontrolním dnu. Objednatel pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným. Zhotovitel je povinen zapsat termín konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku.

9.18. Zhotovitel se zavazuje dodržovat na staveništi (pracovišti) předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a ostatní právní předpisy s tím související.

9.19. Zhotovitel se zavazuje nahradit objednateli škody, které vznikly na majetku objednatele při provádění díla zhotovitelem nebo vznikly objednateli z důvodu poškození majetku nebo práv třetích osob.

9.20. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny platné zákonné předpisy, vyhlášky, nařízení, normy a stavební a jiné povolení, které se vztahují k předmětu zakázky.

9.21. Zhotovitel vybuduje deponie materiálu tak, aby jejich výstavbou nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích, a po ukončení prací uvede dočasně užívané plochy do původního stavu.

9.22. Zhotovitel odpovídá za čistotu a pořádek na staveništi i na přilehlých komunikacích při výjezdu automobilů a strojů zúčastněných při stavbě.

9.23. Provozní, sociální, případně i výrobní zařízení staveniště si zabezpečuje zhotovitel. Náklady na vybudování, provoz a údržbu, likvidaci a čištění zařízení staveniště jsou součástí smluvní ceny.

9.24. Opatření z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, jakož i protipožární opatření, vyplývající z povahy prací, zajišťuje na svých pracovištích zhotovitel, včetně přechodů přes výkopy a přístupu do již existujících objektů. Odpady vznikající během provádění díla bude zhotovitel likvidovat v souladu se zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s vyhláškou č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. Dle zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami (zákon o ovzduší) ve znění pozdějších předpisů nesmí být při realizaci stavby překročeny limity znečišťujících látek a okolí nadměrně zatěžováno prachem, hlukem a zápachem.

9.25. Zhotovitel provede opatření pro zabránění ohrožení a kontaminaci spodních i povrchových vod např. ropnými a jinými produkty.

9.26. Zhotovitel bude při realizaci předmětu plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou péčí, bude respektovat dohody oprávněných zástupců smluvních stran, rozhodnutí a vyjádření dotčených orgánů státní správy. Pokud tyto dohody a rozhodnutí budou mít vliv na předmět plnění nebo na termín dohotovení, musí být provedeny písemně a součástí dohody bude i způsob úpravy ceny, případně termínu plnění. Takováto dohoda bude podkladem pro vypracování dodatku k této smlouvě.

9.27. Zhotovitel zabezpečí vedení realizace stavby fyzickou osobou s příslušnou autorizací ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů.

9.28. Zhotovitel a ani s ním osoba propojená (dle občanského zákoníku) nesmí vykonávat na stavbě, která je předmětem plnění této smlouvy, dle § 46d odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, technický dozor.

X.

Komplexní vyzkoušení

10.1. Komplexní vyzkoušení je povinen zajistit zhotovitel s vědomím, že odpovědnost za úspěšný průběh zkoušek přijímá zhotovitel v rozsahu předmětu svého plnění.

10.2. Komplexním vyzkoušením je zhotovitel povinen prokázat kvalitu smlouveného předmětu díla jako celku, a to jak správnost řešení projektu provedení montáže, tak funkci strojů a zařízení jednotlivě i ve vzájemných funkčních vazbách, dosažení hodnot jakostně technických ukazatelů uvedených v projektové dokumentaci, včetně garantovaných hodnot, technických a uživatelských standardů stavby.

10.3. Před ukončením komplexního vyzkoušení je povinen zhotovitel za účasti objednatele provést případná příslušná měření, kterými prokáže dosažení garantovaných hodnot předmětu díla.

10.4. O ukončení komplexního vyzkoušení sepiší smluvní strany této smlouvy protokol.

- 10.5. Náklady neúspěšného komplexního vyzkoušení z důvodů na straně zhotovitele je povinen uhradit objednateli zhotovitel v prokázaném rozsahu, pokud komplexní vyzkoušení bude neúspěšné z důvodů na straně objednatele, pak nese náklady komplexního vyzkoušení objednatel.
- 10.6. Případné vady a nedodělky, které budou zjištěny během komplexního vyzkoušení, a za něž nese odpovědnost zhotovitel, je tyto povinen odstranit na svůj náklad neprodleně při co nejmenších prostojích, nejpozději však do **10** pracovních dnů po ukončení komplexního vyzkoušení.
- 10.6. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti s koordinátorem BOZP ve fázi realizace, jímž bude Jiří Urbánek, Hraniční 70, Přední Ptákovice, 386 01 Strakonice

XI.

Předání a převzetí předmětu díla

- 11.1. Předpokladem a podmínkou předání smlouveného předmětu díla zhotovitelem objednateli je úspěšné ukončení komplexního vyzkoušení.
- 11.2. Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace, zpracované Jiřím Urbánkem, Hraniční 70, Přední Ptákovice, 386 01. Stavba bude provedena podle platných zákonných předpisů, vyhlášek, nařízení, norem a stavebních či jiných povolení.
- 11.3. Zhotovitel odpovídá za to, že dokončené dílo bude funkční a provozuschopné a bude dosahovat parametrů stanovených projektem. Tam kde nejsou parametry stanoveny projektem musí dokončené dílo nebo jeho části dosahovat parametrů obvyklých. Převzetí díla jako celku je ze strany objednatele podmíněno dosažením všech předepsaných parametrů.
- 11.4. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené na zhotovovaném díle po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností zadavateli nebo třetí osobě na majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, chodníků, objektů, prostranství, inženýrských sítí) je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.
- 11.5. Zhotovitel je povinen vyklidit venkovní i vnitřní prostory, kde se dílo provádělo, do předání díla na své náklady a provést úklid včetně likvidace zařízení staveniště. Části budov a pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí díla, ale budou stavbou dotčeny, je zhotovitel povinen uvést po ukončení prací do předchozího stavu.
- 11.6. Objednatel přebere provedené práce a dodávky na základě výzvy zhotovitele. O předání díla bude vyhotoven písemný zápis o odevzdání a převzetí dokončených prací podepsaný zástupci obou smluvních stran.
- 11.7. O předání díla bude sepsán protokol, který podepíší oprávnění zástupci obou smluvních stran. Zhotovitel se zavazuje předložit k protokolu jako jeho nedílnou součást všechny související doklady a to zejména:
- a) dokumentace skutečného provedení díla ve dvojím vyhotovení tištěném a jednom vyhotovení na CD v elektronické formě, PDF
 - b) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů včetně prohlášení o shodě;
 - c) zápisy a výsledky předepsaných měření;
 - d) zápisy a výsledky o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách;
 - e) zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací;
 - f) originál stavebního deníku(ů) a kopie změnových listů;
 - g) atesty, prohlášení o shodě a doklady o provedených zkouškách a revizní zprávy;
 - h) veškeré další doklady požadované ke kolaudaci nebo uvedené v čl. II této smlouvy.

Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.

11.8. Atesty výrobků a materiálů postupně zabudovaných, které mohou ovlivnit celkovou kvalitu stavby budou předkládány zástupci objednatele k nahlédnutí před zakrytím prací.

11.9. Dílo objednatel převezme i tehdy, když v protokolu o odevzdání a převzetí budou uvedeny drobné vady a nedodělky, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými, nebrání plynulému a bezpečnému provozu (užívání) díla. Tyto drobné vady a nedodělky musí být uvedeny v protokolu o odevzdání a převzetí díla. V protokolu o odevzdání a převzetí díla bude rovněž stanoven termín odstranění v něm uvedených vad a nedodělků.

11.10. Zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat zejména :

- a) zhodnocení jakosti díla;
- b) identifikační údaje o díle a jeho částech;
- c) případnou dohodu o slevě z ceny;
- d) prohlášení zhotovitele, že dílo předává objednateli, a že dodržel při provedení díla veškeré platné právní předpisy, a že předává dílo v řádné kvalitě úplně a provozuschopné;
- e) soupis příloh;
- f) soupis provedených změn a odchylek od projektu.

Zjistí-li se vady díla již při předávání, budou vyznačeny v zápise o předání.

11.11. K převzetí vyzve zhotovitel objednatele 14 kalendářních dní přede dnem předání díla.

11.12. Místem předání díla je: Město Strakonice.

11.13. Odmítne-li objednatel předmět díla nabízený zhotovitelem k předání a převzetí, jsou smluvní strany této smlouvy povinny sepsat zápis, ve kterém uvede objednatel důvody nepřevzetí díla a zhotovitel své stanovisko k nim. Po odstranění případných nedostatků, za které nese odpovědnost zhotovitel, a pro které objednatel odmítl dílo převzít se bude přejímací řízení opakovat v nezbytném rozsahu. Důvodem nepřevzetí díla může být pouze jeho nefunkčnost bránící provozu díla nebo nedodržení garantovaných parametrů, technických a uživatelských standardů stavby uvedených v projektové dokumentaci stavby a v zadávací dokumentaci veřejné zakázky pro stanovení zhotovitele dle zákona č. 137/2006 Sb. v platném znění.

XII.

Záruka za dílo

12.1. Zhotovitel poskytuje objednateli na smluvený předmět díla záruku. Záruční doba začíná běžet od data předání a převzetí smlouveného předmětu díla, uvedeného v Protokolu o předání a převzetí předmětu díla a bude činit:

60 měsíců

12.2. Zhotovitel poskytuje záruku na smluvený kompletní předmět díla, jak je specifikováno v této smlouvě

12.3. Záruční lhůta na dodávky strojů a technologických zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce **24 měsíců**.

12.4. Zhotovitel odpovídá za to, že smluvené dílo nemá právní vady.

12.5. Objednatel oznámí zhotoviteli písemně, bez zbytečného odkladu, po jejich zjištění vady z díla, zjištěné v záruční době. V oznámení vadu popíše nebo uvede, jak se projevuje.

12.6. Zhotovitel je povinen odstranit oznámené vady na vlastní náklady, neprodleně po oznámení o vadě, maximálně však ve lhůtě do **10** pracovních dnů, nevyžádá-li si odstranění vady vzhledem k jejímu rozsahu nebo technické složitosti lhůtu delší, a to buď výměnnou vadného dílu za nový bezvadný nebo opravou.

12.7. Objednatel je oprávněn odstranit vadu na náklady zhotovitele bez újmy svých práv ze záruky, jestliže dá zhotovitel objednateli k takové opravě písemný souhlas nebo jestliže zhotovitel neodstraní vady ve lhůtě podle bodu 6 tohoto článku bez závažného důvodu písemně sděleného objednateli.

12.8. Náklady na odstranění vady, které je povinen z titulu své odpovědnosti uhradit zhotovitel, zahrnují cenu stavební opravy, náhradních vyměňovaných dílů, náklady na pracovní sílu při demontáži, opravě a opětovné montáži, náklady na dopravu pro opravu použitých dílů a další náklady, které vzniknou v souvislosti s vadou a jejím odstraněním. (např. přerušением provozu)

12.9. Dvojí opakování téže vady zakládá právo objednatele požadovat odstranění vady výměnou vadného dílu za nový, bezvadný a povinnost zhotovitele vadu takovým způsobem odstranit.

12.10. Za vady prokazatelně způsobené nesprávnou obsluhou nebo údržbou, odporující návodu na obsluhu a údržbu, předaného objednateli zhotovitelem, zhotovitel neodpovídá. Je však povinen vady odstranit na žádost objednatele a na jeho náklady a to pouze vady ohlášené do konce záruční lhůty.

Zhotovitel neodpovídá za vady, pokud tyto byly způsobeny nekvalifikovanými zásahy na straně objednatele.

12.11. Na díly vyměňované v rámci záruky poskytuje zhotovitel novou záruku, v původní poskytnuté délce, za stejných podmínek uvedených v tomto článku.

12.12. Záruční doba se prodlužuje o dobu odstraňování vad zhotovitelem, které byly způsobeny porušením jeho povinností a které svým charakterem neumožnily předmět díla objednateli řádně užívat.

12.13. Ke každé vadě oznámené objednatelům sepíše smluvní strany protokol, v němž uvedou způsob a termíny odstranění vad, zda zhotovitel uznává svou odpovědnost a konstatují prodloužení záruční doby ve smyslu bodu 11 tohoto článku smlouvy.

12.14. Na žádost objednatele je povinen zhotovitel vadu odstranit ve lhůtě uvedené v bodu 6 tohoto článku, i když odpovědnost za ni neuznává. V případě odstranění vad, za něž nenese odpovědnost zhotovitel, náklady na jejich odstranění zaplatí objednatel.

XIII.

Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody

13.1. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu se řídí ustanoveními občanského zákoníku v platném znění. Vlastnictví přejde na objednatele po dokončení díla tj.dle čl.II bod 2.7 této smlouvy.

13.2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na předmětu díla až do okamžiku předání a převzetí díla objednatelům.

13.3. Úplné vlastnictví k předmětu díla a nebezpečí škody na něm přechází na objednatele dnem předání a převzetí smlouveného předmětu díla.

13.4. Zhotovitel odpovídá objednateli za veškeré prokázané škody, které způsobí objednateli nebo jiné osobě v souvislosti s prováděním smlouveného díla včetně škod vzniklých úplnou nebo částečnou nefunkčností nebo nedodržením garantovaných hodnot a škod z jiných vad.

13.5. Zhotovitel nenese škodu na předmětu díla, kterou způsobil objednatel prokazatelně svým zaviněním.

XIV.

Smluvní sankce a pokuty a bankovní záruky

14.1. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **2.000 Kč** bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s dokončením jednotlivých etap uvedeným v příloze č. 2 Smlouvy o dílo - Harmonogram realizace stavebních prací dle předložené nabídky při hodnocení nabídky (vyklizení staveniště na dobu konání 22. Mezinárodního dudáckého festivalu (MDF), **tj. od 25.8.2016 do 28.8.2016, včetně. Zakryté lešení může být ponecháno.**) a smluvní pokutu ve výši **2.000 Kč** bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s řádným předáním smluveného díla objednateli oproti lhůtě uvedeným v příloze č. 2 Smlouvy o dílo - Harmonogram realizace stavebních prací dle předložené nabídky při hodnocení nabídky.

14.2. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu
- ve výši **2.000 Kč** bez DPH za každý i započatý kalendářní den za každou vadu díla zjištěnou objednatelem v záruční době pokud je neodstraní ve lhůtě **14 dnů** po oznámení o vadě,

- ve výši **2.000 Kč** bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s vyklizením staveniště dle čl. 7.3,

- ve výši **2.000 Kč** bez DPH za každý prokazatelný případ porušení ujednání článku 9 Smluvní závazky zhotovitele body 9.7. a 9.8.

Pokud bude mít prodlení termínu dokončení díla za následek krácení přiznané dotace, bude toto považováno za škodu způsobenou Zhotovitelem.

14.3 Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **0,1 %** z fakturované částky za každý den prodlení s jejím zaplacením v termínu splatnosti. Takto sjednaná smluvní pokuta kompenzuje zhotoviteli úroky z prodlení, které již nemohou být vedle smluvní pokuty uplatněny.

14.4 Za jakékoliv další porušení ustanovení definovaných touto smlouvou je objednatel oprávněn požadovat sankci ve výši **2.000,- Kč** za každý jednotlivý případ.

14.5 Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši finanční částky uvedené v rozhodnutí o vrácení dotace Jihočeského kraje, smluvní pokuty, případně penále, kterou poskytovatel dotace uplatní na objednateli dle této smlouvy v případě, že nebyly dodrženy podmínky poskytnuté dotace z důvodu pochybení na straně zhotovitele, a to ve lhůtě **15 dnů** od výzvy k úhradě této smluvní pokuty.

XV.

Odstoupení od smlouvy

15.1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že Objednatel neobdrží dotaci.

15.2. Každá smluvní strana této smlouvy je oprávněna od smlouvy odstoupit při jejím podstatném porušení druhou smluvní stranou.

15.3. Za podstatné porušení smlouvy zhotovitelem se považuje skutečnost, že :

- zhotovitel bez právního důvodu přerušil zhotovování nebo zastavil provádění díla na dobu delší než 15 pracovních dnů
- zhotovitel při provádění díla použil výrobky a materiály, které nevykazují minimálně předepsané technické specifikace, technické a uživatelské standardy stavby specifikované v projektové dokumentaci a zadávací dokumentaci k výběru zhotovitele stavby a této smlouvy.
- zhotovitel nedodrží stanovené termíny dle odstavce III. Doba plnění dle této smlouvy
- zhotovitel poruší ustanovení článku IX. Smluvní závazky zhotovitele.

15.4. Za podstatné porušení smlouvy objednatelem se považuje zastavení placení provedených prací ve smyslu čl. V této smlouvy pro nedostatek finančních prostředků.

15.5. Odstoupí-li objednatel od smlouvy - stornování zakázky, má zhotovitel právo na náhradu škody ve výši do té doby prokazatelně naběhlých nákladů.

XVI. Ostatní ujednání

16.1. Zhotovitel není oprávněn bez písemného souhlasu objednatele převést svá práva nebo závazky z této smlouvy na jinou osobu.

16.2. Tato smlouva může být změněna nebo doplněna výlučně dohodou objednatele a zhotovitele formou písemných číslovaných dodatků k této smlouvě, podepsaných statutárními zástupci smluvních stran.

16.3. Bude-li jakékoliv ustanovení shledáno neplatným, neúčinným nebo neúplným, nebude tím dotčena platnost nebo účinnost ostatních ustanovení této smlouvy. Smluvní strany písemnou dohodou nahradí toto ustanovení takovou úpravou smluvního stavu, která se nejvíce blíží účelu smlouvy a jejímu záměru.

16.4. Zhotovitel musí zabezpečit objednateli ochranu proti škodám ze všech nároků a požadavků vzniklých porušením autorských a patentových práv. Pokud budou pro provedení díla taková práva, známky nebo jména použita, je zhotovitel povinen si na vlastní náklady opatřit potřebné licence.

16.5. Smluvní strany souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v evidenci smluv vedené městem Strakonice, která bude veřejně přístupná a bude obsahovat údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že tato smlouva může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna, a to včetně všech případných příloh a dodatků. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti, uvedené v této smlouvě nepovažují za své obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

16.6. Každá smluvní strana určuje tyto osoby oprávněné za ni jednat ve věci této smlouvy v tomto rozsahu pověření:

Za objednatele ve věcech

- | | | |
|-----------------------|-------------------------|--|
| a) smluvních: | Mgr. Břetislav Hrdlička | tel. 383 700 100 |
| b) technických: | Ing. Oldřich Švehla | tel. 606 732 008, e-mail: oldrich.svehla@mu-st.cz |
| c) TDI: | Ing. Oldřich Švehla | tel. 606 732 008, e-mail: oldrich.svehla@mu-st.cz |
| d) koordinátora BOZP: | Jiří Urbánek | tel. 602 427 317, e-mail: jiri@urbanek-strakonice.cz |

Za zhotovitele ve věcech

- | | | |
|-------------------|---------------|------------------|
| a) smluvních: | Ing. Jan Rosa | tel. 775 385 538 |
| b) technických: | Ing. Jan Rosa | tel. 775 385 538 |
| c) stavbyvedoucí: | Ing. Jan Rosa | tel. 775 385 538 |

Veškeré písemnosti ve věci této smlouvy musí být zasílány na adresu sídla obou smluvních stran.

16.6. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech výtiscích s tím, že objednatel si ponechá vyhotovení 1 a 2, zhotovitel 3 a 4.

16.7. Není-li v ustanoveních této smlouvy stanoveno jinak, řídí se tento smluvní vztah občanským zákoníkem ve znění platném ke dni uzavření smlouvy a příslušnými právními předpisy v době realizace díla.

16.8. Všechny spory a problémy, vyplývající z této smlouvy nebo v souvislosti s ní, budou strany řešit především vzájemnou dohodou při respektování vzájemné dobré vůle a víry obou stran.

16.9. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

16.10. Smluvní strany souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v evidenci smluv vedené městem Strakonice, která bude veřejně přístupná a bude obsahovat údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že tato smlouva může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna, a to včetně všech případných příloh a dodatků. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti, uvedené v této smlouvě nepovažují za své obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

16.10. Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města Strakonice dne 15.6.2016 pod č. usnesení 2237/2016.

V Prachaticích dne 23.5.2016

Ve Strakonicích dne 20.6.2016

Nedílnou přílohu této smlouvy tvoří :

- 1) Oceněný soupis prací s výkazem výměr zhotovitele dle předložené nabídky při hodnocení zakázky.
- 2) Harmonogram realizace stavebních prací

SABBIA S.F.O.
BYTOVÁ A OBČANSKÁ VÝSTAVBA
MALÍŘSKO-NATĚRAČSKÁ A OBCHODNÍ ČINNOST
Neumannova 158
.....383.01...Prachatice
DIČ CZ 60 5517 24
Zhotovitel

Raduše
.....
Objednatel

MĚSTO₂₃
Strakonice

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby Oprava jižní fasády čp.1, Velké náměstí, Strakonice
 Název objektu
 Název části

JKSO
 EČO
 Místo Strakonice, Velké náměstí
 IČO DIČ

Objednatel Město Strakonice, velké nám.2, Strakonice
 Projektant Jiří Urbánek, Hraniční 70, Strakonice
 Zhotovitel

002 81 710
 735 525 771

Rozpočet číslo Zpracoval
 Jiří Urbánek

Dne
 05.11.2015

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	3 190,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00		
2		Montáž	715 295,59	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00		
3	PSV	Dodávky	35 310,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00		
4		Montáž	194 394,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00		
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00		
6		Montáž	0,00				18	NUS z rozpočtu	0,00		
7	ZRN (ř. 1-6)		948 189,59	12	DN (ř. 8-11)	0,00	19	NUS (ř. 13-18)	0,00		
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00		

Projektant

Datum a podpis

Razítko

Objednatel

Datum a podpis

Razítko

Zhotovitel

SABIA s.r.o.
 BYTOVÁ A OBČANSKÁ VÝSTAVBA
 MALÍŘSKO-NATĚRAČSKÁ A OBCHODNÍ ČINNOST
 Neumannova 158
 383 01 Prachatice
 IČ CZ 60 85 17 24

Datum a podpis

Razítko

D Celkové náklady

23	Součet 7, 12, 19-22	948 189,59
24	15 % 0,00 DPH	0,00
25	21 % 948 189,59 DPH	199 119,90
26	Cena s DPH (ř. 23-25)	1 147 309,49

E Přípočty a odpočty

27	Dodávky objednatele	0,00
28	Klouzavá doložka	0,00
29	Zvýhodnění + -	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oprava jižní fasády čp.1, Velké náměstí, Strakonice

Objekt:

Část:

JKSO:

Objednatel: Město Strakonice, velké nám.2, Strakonice

Zhotovitel:

Datum: 12.11.2015

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	718 485,59
1	Zemní práce	26 736,40
2	Zakládání	14 515,00
5	Komunikace	21 480,00
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	254 277,70
6R	Restaurátorské práce	230 760,00
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	159 716,49
99	Přesun hmot	40 752,25
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	11 000,00
PSV	Práce a dodávky PSV	229 704,00
764	Konstrukce klempířské	95 536,00
765	Konstrukce pokrývačské	40 086,00
767	Konstrukce zámečnické	34 960,00
782	Dokončovací práce - obklady z kamene	57 970,00
783	Dokončovací práce - nátěry	439,50
787	Dokončovací práce - zasklívání	712,50
	<u>Celkem</u>	<u>948 189,59</u>

ROZPOČET

Stavba: Oprava jižní fasády čp.1, Velké náměstí, Strakonice
 Objekt:
 Část:
 JKSO:

Objednatel: Město Strakonice, velké nám.2, Strakonice
 Zhotovitel:
 Datum: 12.11.2015

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
D				Práce a dodávky HSV				718 485,59	
D		1		Zemní práce				26 736,40	
1	K	221	113106122.R	Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěší z kamenných dlaždic - pro další použití	m2	10,000	50,00	500,00	21,0
2	K	221	113106123.R	Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic - pro další použití	m2	42,000	45,00	1 890,00	21,0
3	K	221	113107121	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 100 mm	m2	52,000	100,00	5 200,00	21,0
4	K	221	113107131	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 150 mm	m2	52,000	150,00	7 800,00	21,0
5	K	001	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	6,240	800,00	4 992,00	21,0
6	K	001	132201109	Příplatek za lepištví k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	6,240	100,00	624,00	21,0
7	K	001	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	6,240	160,00	998,40	21,0
8	K	PK	178999R01	Uložení novopové folie jako ochrana zdiva pod úrovní terénu	m2	23,400	80,00	1 872,00	21,0
9	M	MAT	566445221	novopová folie z HDE, výška nopy 20mm	m2	26,000	50,00	1 300,00	21,0
10	K	PK	999799991	Poplatek za skládku - zemina s kamenitou příměsí	m3	6,240	250,00	1 560,00	21,0
11	D	2		Zakládání				14 515,00	
11	K	002	211531111	Výplň odvodňovacích žeber kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm	m3	6,240	900,00	5 616,00	21,0
12	K	002	211971110	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1 : 2,5	m2	57,200	30,00	1 716,00	21,0
13	M	MAT	693705640	geotextilie 300 g/m2 (maximální šíře 400 cm)	m2	63,000	30,00	1 890,00	21,0
14	K	002	212532111	Lože pro trativody z kameniva hrubého drceného frakce 16 až 32 mm	m3	1,170	900,00	1 053,00	21,0
15	K	002	212755114	Trativody z drenážních trubek vnitřního průměru 100 mm	m	26,000	70,00	1 820,00	21,0
16	K	002	212755114.R	Trativody z drenážních trubek vnitřního průměru 100 mm - zaústění trativodu do stávající kanalizace dešťového svodu	kus	2,000	300,00	600,00	21,0
17	K	311	214500111	Zřízení výplně rýh s drenážním potrubím do DN 200 štěrkopiskem v do 300 mm	m	26,000	50,00	1 300,00	21,0
18	K	001	215901101	Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypaných I(d) do 0,8	m2	10,400	50,00	520,00	21,0
19	D	5		Komunikace				21 480,00	
19	K	221	564752111	Podklad z vibrovaného stěrku ŠV tl 150 mm	m2	52,000	100,00	5 200,00	21,0
20	K	221	564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm	m2	52,000	60,00	3 120,00	21,0
21	K	221	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	42,000	230,00	9 660,00	21,0

22	K	221	596841220.1	Kladení kamenné dlažby komunikací pro pěší do lože z cement malty vel do 0,25 m2 plochy do 50 m2	m2	10,000	350,00	3 500,00	21,0
	D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				254 277,70	
23	K	011	620421111.1	Vnější omítka vápenná štuková tenkovrstvá hlašená	m2	192,540	50,00	9 627,00	21,0
24	K	011	620471811.R	Hydraulický spojovací - adhézní mřístek - obnažené a očištěné zdivo	m2	58,640	100,00	5 864,00	21,0
25	K	011	620991121.1	Zakrývání výplní venkovních otvorů před opravou fasády z lešení	m2	89,300	50,00	4 465,00	21,0
26	K	011	622421145	Vnější omítka stěn a šítů vápenná nebo vápenocementová štuková složitosti IV dle TZ PD	m2	58,640	590,00	34 597,60	21,0
27	K	014	622421R03	Pomocné zednické práce pro práce restaurátorské při rekonstrukci sgrafit	hod	50,000	180,00	9 000,00	21,0
28	K	014	622424221	Oprava vnějších omítek štukových MV nebo MVC členitosti IV v rozsahu do 20 %	m2	392,540	80,00	31 403,20	21,0
29	K	014	622424R01	Oprava a reprofilyce stávajících říms - okenní a parapetní římsa	m	82,300	70,00	5 761,00	21,0
30	K	014	622424R02	Oprava a reprofilyce stávajících - hlavní římsa, okenní římsy	m	71,000	150,00	10 650,00	21,0
31	K	014	622424R03	Oprava a reprofilyce stávajících říms - atiková římsa	m	27,000	150,00	4 050,00	21,0
32	K	011	622471318.1	Nátěr vnějších stěn fasádní barvou složitosti IV - sol-silikátová fasádní barva bez titanové bíloby	m2	451,180	180,00	81 212,40	21,0
33	K	011	622491131.1	Dodatečná podnatěrová hydrofobizace prováděná jako podnatěr fasád z lešení - Alkylalkoxysilan/silan + ethanol	m2	451,180	100,00	45 118,00	21,0
34	K	014	622903120	Mytí s odmaštěním vnějších omítek stupně složitosti 3 a 4 tlakovou vodou	m2	451,180	25,00	11 279,50	21,0
35	K	014	627451641	Oprava spárování cihelného zdiva stěn MC v rozsahu do 40 %	m2	12,500	100,00	1 250,00	21,0
	D	6R		Restaurátorské práce				230 760,00	
36	K	PK	6R01001	Revize a oprava rekonstrukcí sgrafit z opravy v roce 1992	m2	36,000	1 350,00	48 600,00	21,0
37	K	PK	6R02002	Restaurování původních a dochovaných sgrafit	m2	108,000	1 350,00	145 800,00	21,0
38	K	PK	6R03003	Zlacení stávajících číslíc hodinového ciferníku vč. antikoroziní úpravy	kus	78,000	420,00	32 760,00	21,0
39	K	PK	6R04004	Zlacení stávajících ručiček hodinového ciferníku včetně antikoroziní úpravy	kus	6,000	600,00	3 600,00	21,0
	D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				159 716,49	
40	K	221	919735123	Řezání stávajícího betonového krytu hl do 150 mm	m	30,000	100,00	3 000,00	21,0
41	K	003	941941042	Montáž lešení jednořadového s podlahami š do 1,2 m v do 30 m	m2	759,500	35,00	26 582,50	21,0
42	K	003	941941292	Příplatek k lešení jednořadovému s podlahami š do 1,2 m v do 30 m za první a ZKD měsíc použití	m2	1 519,000	15,00	22 785,00	21,0
43	K	003	941941842	Demontáž lešení jednořadového s podlahami š do 1,2 m v do 30 m	m2	759,500	29,00	22 025,50	21,0
44	K	PK	941943009	Oplocení staveniště v. 180cm	m	36,000	100,00	3 600,00	21,0
45	K	003	944944111	Ochranná síť z umělých vláken (MTŽ, pronájem, DMTŽ)	m2	759,500	6,00	4 557,00	21,0
46	K	003	944945012	Montáž záchytné stříšky š do 2 m zřizované současně s lešením	m	6,000	124,00	744,00	21,0
47	K	003	944945192	Příplatek k záchytné stříšce š do 2 m za první a ZKD měsíc použití	m	6,000	50,00	300,00	21,0
48	K	003	944945812	Demontáž záchytné stříšky š do 2 m zřizované současně s lešením - dl. 4m	m	6,000	50,00	300,00	21,0
49	K	013	978015231	Otlučení vnějších omítek MV nebo MVC stupeň složitosti I až IV o rozsahu do 20 %	m2	392,540	9,00	3 532,86	21,0
50	K	013	978015291	Otlučení vnějších omítek MV nebo MVC stupeň složitosti I až IV s vyškábáním spár o rozsahu do 100 %	m2	71,140	45,00	3 201,30	21,0
51	K	PK	978015R01	Odstranění nesoudržných fasádních nátěrů s dobroušením do ztracena v rozsahu do 80%	m2	192,540	40,00	7 701,60	21,0

52	K	013	979011111	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží	t	45,627	40,00	1 825,08	21,0
53	K	013	979011121	Svislá doprava suti a vybouraných hmot ZKD podlaží	t	94,622	10,00	946,22	21,0
54	K	013	979081111	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	42,031	100,00	4 203,10	21,0
55	K	013	979081121	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	210,155	15,00	3 152,33	21,0
56	K	013	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	42,031	100,00	4 203,10	21,0
57	K	013	979098131	Poplatek za skládku - keramického materiálu bez příměsí	t	42,031	150,00	6 304,65	21,0
	D		99	Přesun hmot				40 752,25	
58	K	014	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m	t	74,095	550,00	40 752,25	21,0
	D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				11 000,00	
59	K	PK	VRN001	VRN - zařízení staveniště	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	21,0
60	K	PK	VRN002	VRN - nezbytná bezp. opatření během stav.prací (zák. 309/2006 Sb.)	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00	21,0
61	K	PK	VRN003	VRN - dopravné inženýrské opatření během stav. prací	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00	21,0
62	K	PK	VRN004	Vytýčení stáv. podzemních vedení a jejich zajištění před poškozením během zemních prací	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00	21,0
	D		PSV	Práce a dodávky PSV				229 704,00	
	D		764	Konstrukce klempířské				95 536,00	
63	K	PK	764001R01	Ochrana oplechování říms š. 110mm hrotovým systémem proti usedajícímu plactvu šířky 55mm - délka hrotů 108mm, počet hrotů 50 ks/bm	m	133,000	200,00	26 600,00	21,0
64	K	PK	764002R02	Ochrana oplechování říms š. 300mm hrotovým systémem proti usedajícímu plactvu šířky 150mm - délka hrotů 115mm, počet hrotů 100 ks/bm	m	54,000	280,00	15 120,00	21,0
65	K	PK	764101R03	Oprava stávajících Cu ozdobných váz na atice - revize letování a ukotvení k atice	kus	12,000	200,00	2 400,00	21,0
66	K	PK	764102R04	Oprava stávajících Cu ozdobných koulí (čůček) na atikových štítech hodinové věže - revize letování a ukotvení k atice	kus	12,000	150,00	1 800,00	21,0
67	K	764	764211911	Oprava Cu krytina hladká tabule 2000x1000 mm sklon do 30° plocha do 25 m2 - revize stávající krytiny vč. odtokových chrlíků	m2	2,790	500,00	1 395,00	21,0
68	K	764	764510260	Oplechování Cu parapetů rš 400 mm včetně rohů	m	10,400	700,00	7 280,00	21,0
69	K	764	764510960	Oprava Cu oplechování parapetů rš 400 mm - revize stávajícího oplechování	m	22,800	180,00	4 104,00	21,0
70	K	764	764521920	Oprava Cu oplechování říms rš 150 mm - revize stávajícího oplechování	m	52,000	80,00	4 160,00	21,0
71	K	764	764521940	Oprava Cu oplechování říms rš 250 mm - revize stávajícího oplechování	m	81,000	120,00	9 720,00	21,0
72	K	764	764521960	Oprava Cu oplechování říms rš 400 mm - revize stávajícího oplechování	m	54,000	180,00	9 720,00	21,0
73	K	764	764530230	Oplechování Cu zdi rš 400 mm včetně rohů - prodloužení stáv. oplechování parapetní zdi balkónu	m	4,900	890,00	4 361,00	21,0
74	K	764	764530940	Oprava Cu oplechování zdi rš 500 mm - revize stávajícího oplechování	m	25,700	200,00	5 140,00	21,0
75	K	764	764554913	Oprava Cu odpadní trouby kruhové průměr 120 mm délka do 2 m - revize stávajících dešť. svodů	m	32,000	100,00	3 200,00	21,0
76	K	764	998764103	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m	t	0,536	1 000,00	536,00	21,0
	D		765	Konstrukce pokrývačské				40 086,00	
77	K	765	765316863	Demontáž keramické krytiny z prežů se zvětralou maltou k dalšímu použití - římsy	m2	19,000	100,00	1 900,00	21,0
78	K	765	765332860.R	Demontáž krytiny betonové z tašek drážkových se zvětralou maltou pro další použití - rozebrání pro účel MTŽ pracovního řešení	m2	22,500	50,00	1 125,00	21,0

79	K	765	765332R01	Zakrytí střešních betonových jednoduchých na sucho s použitím demontovaného materiálu - po DMTŽ lešení	m2	22,500	100,00	2 250,00	21,0
80	K	PK	765332R02	Provizorní zakrytí střešního pláště a ochrana před srážkovou vodou po celou dobu stavebních prací	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00	21,0
81	K	765	765718436.R	Krytina keramická prejzy do malty ohradní zeď, římsa, atika š do 60 cm	m	38,000	750,00	28 500,00	21,0
82	K	765	765901156.R	Zakrytí šikmých střech podstřešní hydroizolační folie (uvedení do původního stavu) - po demtáži pracovního lešení	m2	22,500	50,00	1 125,00	21,0
83	K	765	998765103	Přesun hmot pro krytiny tvrdé v objektech v do 24 m	t	2,186	1 000,00	2 186,00	21,0
	D		767	Konstrukce zámečnické				34 960,00	
84	K	PK	762899R06	DMTŽ+MTŽ stávajících ručiček hodinového ciferníku,	kus	6,000	600,00	3 600,00	21,0
85	K	PK	767225R01	DMTŽ + MTŽ tabulek s číslem popisným na fasádě	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	21,0
86	K	PK	767991R02	Zprovoznění správného chodu kladek a celková revize vlnkového stožáru na fasádě objektu	kpl	2,000	1 200,00	2 400,00	21,0
87	K	PK	767999R03	D+MTŽ hodinového ciferníku kruhového průměru DN 1100mm - plech tl.4 mm, finální nátěr černá mat včetně antikoroziní úpravy	kus	3,000	3 000,00	9 000,00	21,0
88	K	PK	767999R04	DMTŽ + MTŽ stávajícího ciferníku vč. úpravy pro osazení nového ciferníku, odstranění koroze pískováním	kus	3,000	600,00	1 800,00	21,0
89	K	PK	767999R05	DMTŽ + MTŽ stávajících číslíc hodinového ciferníku, odstranění koroze pískováním	kus	78,000	220,00	17 160,00	21,0
	D		782	Dokončovací práce - obklady z kamene				57 970,00	
90	K	782	782131150	Montáž obkladu kámen tvrdý stěn desky tloušťky 40 nebo 50 mm	m2	12,000	1 300,00	15 600,00	21,0
91	M	MAT	583821750	deska obkladová, materiálová skupina I/2 tryskaná tl 5 cm do 0,24 m2 - odstín písková žula	m2	13,200	2 150,00	28 380,00	21,0
92	K	782	782631324	Montáž obkladu kámen tvrdý obklad parapet tloušťky 40 nebo 50 mm	m2	2,800	2 000,00	5 600,00	21,0
93	M	MAT	583821750.1	deska parapetní, materiálová skupina I/2 tryskaná tl 5 cm do 0,24 m2 - odstín písková žula	m2	3,080	2 250,00	6 930,00	21,0
94	K	782	998782101	Přesun hmot pro obklady kamenné v objektech v do 6 m	t	2,920	500,00	1 460,00	21,0
	D		783	Dokončovací práce - nátěry				439,50	
95	K	783	783221119	Nátěry syntetické KDK barva dražší lesklý povrch 3x antikoroziní, 1x základní, 3x email - vlnkový stožár	m2	1,758	250,00	439,50	21,0
	D		787	Dokončovací práce - zasklívání				712,50	
96	K	787	787100801	Vysklívání stěn, příček, balkónového zábradlí, výtahových šachet plochy do 1 m2 skla plochého - skleněná výplň hodinového ciferníku	m2	2,850	250,00	712,50	21,0
<u>Celkem</u>								<u>948 189,59</u>	

SABBIA s.r.o. Harmonogram - Oprava fasády čp. 1 - Strakonice

[illegible]