


El.zásobníkový ohřivač 10 litrů, tlakový, instalovaný pod odběrným místem, včetně bezpečnostní armatury SVMT napojené na odpad přes umyvadlový sifon

1 Připojovací šachta s přípravou odpadního potrubí DN100 a přípojkou studené vody DN20

POZNÁMKA

Popis zařizovacích předmětů a výtokových armatur uveden v samostatné textové části "TABULKY"



1 Ochranná trubka pro připojovací potrubí, zakončená v úrovni zpevněné plochy veřejného prostranství plastovým poklopem rozm.50x50 cm. Před napojením objektu bude poklop odstraněn, po instalaci objektu WC budou připravené rozvody převedeny prostupem v podlaze do vnitřního prostoru WC, následně bude provedeno osazení ochranné trubky PVC-DN300, která bude vysypána tepelně izolačním granulátem (např.perlit). Otvor v podlaze bude zakrytý Potrubí studené vody PPR vnitřního rozvodu napojeno na přípojku pomocí své tvarovky pro PE potrubí d-25 s vnějším závitem G3/4". Podlaha objektu bude zakryta upraveným podlahovým poklopem, následně bude provedeno dokončení vnitřních rozvodů.



Zodp. projektant:	Hubert Faber	<b>Hubert Faber - Servis</b> Projektová činnost ve výstavbě 386 01 Strakonice, Raisova 1004 IČ: 11347538 , DIČ: CZ 6807091401 tel.: 383 / 322990, mobil: 602/452246 e-mail: faber@tzb-projekt.cz		
Vypracoval:	Hubert Faber, Jiří Straka			
Investor:	Město Strakonice, Velké nám.2, 386 01 Strakonice			
Místo stavby:	k.ú.Strakonice, pozemek st.č.308, parc.č.1333/3, 133/4			
Akce:	STAVEBNÍ ÚPRAVY VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ A OSAZENÍ PRODEJNÍCH OBJEKTŮ, STRAKONICE		Datum: 04/2012	Kopie
			Formát:	
			Měřítko: 1:50	
Oddíl	SO-02 Prodejní stánky a stánky zázemí F1.4e) - ZDRAVOTNÍ INSTALACE		Stupeň: projekt	
Výkres	OBJEKT ZÁZEMÍ - WC-2		Zak.č.:	
			Č. výkresu 6	