


PŮDORYS DVORNÍ ČÁSTI - zpevněná plocha

M 1:200



LEGENDA POVRCHŮ, VÝPIS PLOCH :

- DOPADOVÁ PLOCHA POD HRAČÍMI PRVKY S MAX. VÝŠKOU PÁDU 1,50 m - PRYZOVÉ DESKY 500 x 500 x 40 mm S RÁSTREM A ATESTEM NA DĚTSKÁ HRŠTĚ NA ŠTĚRKOVÉM PODKLADU - CELKOVÁ PLOCHA = 216,20 m²
- PRYZOVÁ DESKA TL. 40 mm S RÁSTREM NA SPODNÍ STRANĚ 15 mm, VELIKOST DESEK 500 x 500 mm, BARVA ČERVENÁ, VŠECHNY KRAJOVÉ DESKY PŘILEPIT POL. VURETANOVÝM LEPIDLEM, VNITŘNÍ DESKY KLÁST VOLNĚ A SPOJOVAT PLASTOVÝMI ČEPY, KLADENÍ DESEK NA VAZBU (NAPŘ. DESKY REGUTEC)
- VIBROVANÁ ŠTĚRKODŘÍ FRAKCE 0-4, TL. 30 MM
- VIBROVANÁ ŠTĚRKODŘÍ FRAKCE 0-32, TL. 80 MM
- VIBROVANÁ ŠTĚRKODŘÍ FRAKCE 0-63, TL. 200 MM
- ZHUŤNĚNÝ ROSTLÝ TERÉN (MINIMÁLNÍ MÍŘA ZHUŤNĚNÍ EDEF = 25 MPa)
- LEMOVÁNÍ DOPADOVÉ PLOCHY - PARKOVÉ BETONOVÉ VIBROLISOVANÉ OBRUBNÍKY (DVOUVRSTVÁ TECHNOLOGIE VÝROBY), ROZMĚRY 1000 x 200 x 50 mm, BARVA PŘÍRODNÍ ŠEDÁ, (NAPŘ. BEST PARKAN), OSAZOVAT DO BETONOVÉHO LŮŽE S NÁBĚHY (C16/20 XC2), HORNÍ HRANA V ÚROVNI VRCHNÍ HRANY DOPADOVÉ PLOCHY, OBRUBNÍKY ZKRACOVAT NEBO DĚLIT ŘEZÁNÍM
- CELKOVÁ DÉLKA = 42,70 m

POPIS SOUVISEJÍCÍCH PRACÍ :

PŘED OSAZENÍM BETONOVÝCH DESEK KOLEM OBJEKTU ZÁZEMÍ TĚLOCVIČNÝ BUDOU VÝŠKOVĚ UPRÁVENY DVA STÁVAJÍCÍ LITINOVÉ LPAČE SPLAVENIN, VČETNĚ ÚPRAVY KANALIZACE V ZEMI A SVODOVÉ ROURY.

POZNÁMKA:

VÝKOPOVÉ PRÁCE V OCHRANNÉM PÁSMU SÍTÍ PROVÁDĚT OPATRNĚ, RUČNĚ A PODLE PODMÍNEK SPRÁVCE SÍTĚ. SÍTĚ NECHAT VYTÝČIT PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ, VČETNĚ JEJICH ŘÁDNÉHO VYZNAČENÍ V MÍSTĚ STAVBY. PODZEMNÍ A VZDUŠNÉ SÍTĚ JSOU NA SITUACI ZAKRESLENY JEN ORIENTAČNĚ! PŘI REALIZACI NUTNO DODRŽOVAT ČSN 83 9061 OCHRANA STROMŮ, POROSTŮ A VEGETAČNÍCH PLOCH PŘI STAVEBNÍCH PRACÍCH. NESMÍ DOJÍT K NADMĚRNÉMU POŠKOZENÍ PONECHÁVANÝCH PLOCH.

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:	ING. MILOŠ POLANKA - PROJEKTOVÝ ATELIER, PÍSECKÁ 506, 386 01 STRAKONICE		
VYPRACOVAL:	ING. MILOŠ POLANKA - PROJEKTOVÝ ATELIER, PÍSECKÁ 506, 386 01 STRAKONICE		
INVESTOR:	MĚSTO STRAKONICE, VELKÉ NÁMĚSTÍ 2, 386 21 STRAKONICE, IČ: 00251810		
NÁZEV STAVBY:	DĚTSKÉ HRŠTĚ V AREÁLU ZÁKLADNÍ ŠKOLY DUKELSKÁ, STRAKONICE	DATUM:	ČERVENEC 2016
	SO 01 - HRŠTĚ S DOPADOVOU PLOCHOU	STUPEŇ DOKUMENTACE:	DPS
		ČÁST DOKUMENTACE:	D
		MĚŘÍTKO:	1:200
MÍSTO STAVBY:	PARC. Č. st. 182/1, 182/2, k.ú. NOVÉ STRAKONICE (755923), DUKELSKÁ ULICE ČP. 166	FORMÁT:	2 A4
VÝKRES OBSAH:	PŮDORYS DVORNÍ ČÁSTI - zpevněná plocha	ČÍSLO VÝKRESU:	
ODDÍL DOKUMENTACE:	D.1.1 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	ČÍSLO PŘÍR:	
		D.1.1.3.5	