


PŮDORYS DVORNÍ ČÁSTI - zemní práce

M 1:200



LEGENDA :



ODTĚŽENÍ STÁVAJÍCÍCH VRSTEV ZEMINY (ORNICE TL. 15 cm + ZEMINA), DNO -0,400 AŽ -0,450, ORNICE ODVOZIT NA SKLÁDKU ORNICE STAVEBNÍKA (DO 5 km), ZEMINU ODVOZIT NA SKLÁDKU (DO 5 km)

- CELKOVÁ PLOCHA = 206,30 m<sup>2</sup>
- CELKOVÁ ČISTÁ KUBATURA ORNICE = 30,95 m<sup>3</sup>
- CELKOVÁ ČISTÁ KUBATURA ZEMINY = 44,35 m<sup>3</sup>



ODTĚŽENÍ STÁVAJÍCÍCH VRSTEV ZEMINY, DNO -0,425 (HL. 0,255 m), ODVOZ ZEMINY NA SKLÁDKU (DO 5 km),  
- CELKOVÁ PLOCHA = 18,35 m<sup>2</sup>  
- CELKOVÁ ČISTÁ KUBATURA = 4,70 m<sup>3</sup>

POPIS SOUVISEJÍCÍCH PRACÍ :

Z PŘEBYTÉČNÉ ODVÁŽENÉ ZEMINY BUDOU ODEBRÁNY MINIMÁLNĚ TŘI VZORKY ZEMINY A BUDOU PODROBENY ROZBORU V AKREDITOVANÉ LABORATORII. VÝSLEDKY ROZBORŮ A UVEDENÍ MNOŽSTVÍ ODVÁŽENÉ ZEMINY BUDE PŘEDLOŽENO PŘED ZAHÁJENÍM TERÉNNÍCH ÚPRAV NA MĚU STRAKONICE, ODBOR ŽP.

ROZMĚRY UMÍSTĚNÍ PATEK PRO JEDNOTLIVÉ HERNÍ PRVKY JSOU ORIENTAČNÍ A MUSÍ BÝT PŘÍZPŮSOBENY DODÁVANÝM HERNÍM PRVKŮM.

POZNÁMKA:

VÝKOPOVÉ PRÁCE V OCHRANNÉM PÁSMU SÍTÍ PROVÁDĚT OPATRNĚ, RUČNĚ A PODLE PODMÍNEK SPRÁVCE SÍTĚ. SÍTĚ NECHAT VYTÝČIT PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ, VČETNĚ JEJICH ŘÁDNÉHO VYZNAČENÍ V MÍSTĚ STAVBY. PODZEMNÍ A VZDUŠNÉ SÍTĚ JSOU NA SITUACI ZAKRESLENY JEN ORIENTAČNĚ! PŘI REALIZACI NUTNO DODRŽOVAT ČSN 83 9061 OCHRANA STROMŮ, POROSTŮ A VEGETAČNÍCH PLOCH PŘI STAVEBNÍCH PRACÍCH. NESMÍ DOJÍT K NADMĚRNÉMU POŠKOZENÍ PONECHÁVANÝCH PLOCH.

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:	ING. MILUŠ POLANKA - PROJEKTOVÝ ATELIÉR, PÍSECKÁ 506, 386 01 STRAKONICE	
VYPRACOVAL:	ING. MILUŠ POLANKA - PROJEKTOVÝ ATELIÉR, PÍSECKÁ 506, 386 01 STRAKONICE	
INVESTOR:	MĚSTO STRAKONICE, VELKÉ NÁMĚSTÍ 2, 386 21 STRAKONICE, IČ: 00251810	
NÁZEV STAVBY	<b>DĚTSKÉ HŘIŠTĚ V AREÁLU ZÁKLADNÍ ŠKOLY DUKELSKÁ, STRAKONICE</b>  <b>SO 01 - HŘIŠTĚ S DOPADOVOU PLOCHOU</b>	DATA:
		STUPEŇ DOKUMENTACE:
		ČÁST DOKUMENTACE:
		MĚŘÍTKO:
MÍSTO STAVBY	PARK. Č. st. 182/1, 182/2, k.ú. NOVÉ STRAKONICE (755923), DUKELSKÁ ULICE ČP. 166	FORMÁT:
VÝKRES OBSAH:	<b>PŮDORYS DVORNÍ ČÁSTI - zemní práce</b>	ČÍSLO VÝKRESU:
ODDÍL DOKUMENTACE:	<b>D.1.1 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ</b>	ČÍSLO PÁRE:
		<b>D.1.1.3.3</b>