

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017/006	Kuchyň Domova pro seniory, Rybníční 1282, Strakonice
O:	001	Modernizace vzduchotechnického zařízení
R:	101	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				0,00		
	310 23-5	Zazdívka otvorů o ploše do 0,0225 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,						
1	310235241RT2	...o tloušťce zdi do 300 mm po odstranění úchytlů VZT v kuchyni : 2+2	kus	4,00000 4,00000		0,00	801-4	RTS 16/ II
	310 23-6	Zazdívka otvorů o ploše přes 0,0225 m2 do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,						
2	310236251RT1	...o tloušťce zdi přes 300 do 450 mm po rušeném potrubí VZT D 200 z kuchyně ven : 1	kus	1,00000 1,00000		0,00	801-4	RTS 16/ II
	317 12-1	Montáž ŽB překladů dodatečně do připravených rýh z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,						
3	317121151R00	...o světlosti otvoru do 1050 mm nový prostup pro VZT mezi varnou a umýv.stol.nádobí : překlad KP11,5/1000 : 1 nový prostup pro VZT z umýv.stol.nádobí ven : pro překlady 2xKP11,5/100 + 1x14,5/100 : 3 zvětšení prostupu z kuchyně ven : pro překlady 2xKP11,5/100 + 1x14,5/100 : 3	kus	7,00000 1,00000 3,00000 3,00000		0,00	801-4	RTS 16/ II
	319 20	Vyrovnání nerovného povrchu vnitřního i vnějšího zdiva, bez odsekání vadných cihel, bez pomocného lešení,						
	319 20-1	jakoukoliv maltou						
4	319201311R00	...do 30 mm začištění ostění otvoru : nový prostup pro VZT mezi varnou a umýv.stol.nádobí : 0,15*(0,85+0,65)*2 nový prostup pro VZT z umýv.stol.nádobí ven : 0,45*(0,76+0,50)*2 zvětšení prostupu z kuchyně ven : 0,45*(0,76+0,50)*2 otvor pro potrubí VZT D270 z kuchyně ven : 0,45*pi*0,270 izolace mezi překlady polystyren tl. 60 mm izol. překladů v obv. stěnách : nový prostup pro VZT z umýv.stol.nádobí ven : 1,0	m2	3,09970 0,45000 1,13400 1,13400 0,38170 2,00000 1,00000		0,00	801-4	RTS 16/ II
5	317998110VL1		m			0,00		Vlastní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
6	59340713.AR	zvětšení prostupu z kuchyně ven : 1,0 překlad nosný keramobetonový; l = 100,0 cm; š = 11,5 cm; h = 7,1 cm nový prostup pro VZT mezi varnou a umýv.stol.nádobí : 1 nový prostup pro VZT z umýv.stol.nádobí ven : 2 zvětšení prostupu z kuchyně ven : 2 ztratiné : 0,01	kus	1,00000 5,05000 1,00000 2,00000 2,00000 0,05000	<div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div>	0,00	SPCM	RTS 16/ II
7	59340726.AR	překlad nosný keramobetonový; l = 100,0 cm; š = 14,5 cm; h = 7,1 cm nový prostup pro VZT z umýv.stol.nádobí ven : 1 zvětšení prostupu z kuchyně ven : 1 ztratiné : 0,01	kus	2,02000 1,00000 1,00000 0,02000	<div></div> <div></div> <div></div> <div></div>	0,00	SPCM	RTS 16/ II
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				0,00		
8	R411001	Oprava SDK podhledu, otvor 50x50 cm, deska RF 15,5 mm položka obsahuje: zakrytí otvoru deskou, případné doplnění podkladního roštu, ohranění, přetmelení a přebroušení, dodávku materiálu sonda do podhledu : 3 zaslepení nepoužitého potrubí v SDK podhledu : 1	kus	4,00000	<div></div>	0,00		Vlastní
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				0,00		
9	612401291RT2	612 40-1 Omítky malých ploch vnitřních stěn jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního řešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, ...přes 0,09 do 0,25 m2, vápennou štukovou omítkou po rušeném potrubí VZT D 200 z kuchyně ven : 1 otvor pro potrubí VZT D270 z kuchyně ven : 1 ...přes 0,25 do 1 m2, vápennou štukovou omítkou po odstranění úchyť VZT v kuchyni : 1+1 nový prostup pro VZT mezi varnou a umýv.stol.nádobí : 2 nový prostup pro VZT z umýv.stol.nádobí ven : 1 zvětšení prostupu z kuchyně ven : 1	kus	2,00000 1,00000 1,00000 6,00000 2,00000 2,00000 1,00000 1,00000	<div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div>	0,00	801-4	RTS 16/ II
10	612401391RT2	612 42-3 Omítka rýh ve stěnách maltou vápennou z pomocného pracovního řešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, ...štuková, o šířce rýhy do 150 mm, po rozvodech elektro : 0,15*30,0	kus	2,00000 1,00000 1,00000 6,00000 2,00000 2,00000 1,00000 1,00000	<div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div>	0,00	801-4	RTS 16/ II
11	612423531RT2	612 48-12 Vyztužení vnitřních stěn sklotextilní síťovinou ...s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu dle potřeby : 5,0	m2	4,50000 4,50000	<div></div> <div></div>	0,00	801-4	RTS 16/ II
12	612481211RT2	612 48-12 Vyztužení vnitřních stěn sklotextilní síťovinou ...s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu dle potřeby : 5,0	m2	5,00000 5,00000	<div></div> <div></div>	0,00	801-1	RTS 16/ II
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				0,00		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
13	622481211RT2	622 48-12 Vyztužení vnějších omítek stěn sklotextilní síťovinou ...s dodávkou vyztužné sítě a stěrkového tmelu dle potřeby : 2,0	m2	2,00000			0,00 801-1	RTS 16/ II
14	622401290VL1	Omítka malých ploch vnějších stěn do 0,25 m2, omítka probarvená zrnitá po rušeném potrubí VZT D 200 z kuchyně ven : 1 otvor pro potrubí VZT D270 z kuchyně ven : 1	kus	2,00000			0,00	Vlastní
15	622401390VL1	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2, omítka probarvená zrnitá nový prostup pro VZT z umýv.stol.nádobi ven : 1 zvětšení prostupu z kuchyně ven : 1	kus	2,00000			0,00	Vlastní
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy					0,00	
16	941955002R00	941 95-5 Lešení lehké pracovní pomocné ...pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m odstranění úchytů VZT v kuchyni : 2,0*2 po rušeném potrubí VZT D 200 z kuchyně ven : 2,0*2 nový prostup pro VZT mezi varnou a umýv.stol.nádobí : 2,0*2 nový prostup pro VZT z umýv.stol.nádobi ven : 2,0*2 zvětšení prostupu pro VZT z kuchyně ven : 2,0*2 otvor pro potrubí VZT D270 z kuchyně ven : 2,0*2 sonda do podhledu : 2,0*3 zaslepení nepoužitého potrubí v SDK podhledu : 2,0 podhled v technické chodbě : 10,0+20,0 podhled v jídelně : 10,0 po rozvodech elektro : 1,5*30,0	m2	117,00000 4,00000 4,00000 4,00000 4,00000 4,00000 6,00000 2,00000 30,00000 10,00000 45,00000			0,00 800-3	RTS 16/ II
Díl:	97	Prorážení otvorů					0,00	
17	970031300R00	970 0 Jádrové vrtání, kruhové prostupy 970 03 v cihelném zdivu ...jádrové vrtání, do D 300 mm otvor pro potrubí VZT D270 z kuchyně ven : 0,45	m	0,45000 0,45000			0,00 801-3	RTS 16/ II
18	970033300R00	970 0 Jádrové vrtání, kruhové prostupy 970 03 v cihelném zdivu ...příplatek za jádrové vrtání ve H nad 1,5 m , do D 300 mm otvor pro potrubí VZT D270 z kuchyně ven : 0,45	m	0,45000 0,45000			0,00 801-3	RTS 16/ II

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
19	970034300R00	...příplatek za jádrové vrtání vodorovně ve stěně, do D 300 mm otvor pro potrubí VZT D270 z kuchyně ven : 0,45	m	0,45000 0,45000			0,00 801-3	RTS 16/ II
20	970231150R00	970 23 Řezání cihelného zdiva ...hloubka řezu 150 mm nový prostup pro VZT mezi varnou a umýv.stol.nádobí : otvor 850x650 mm, tl. 15 cm - jednostr.řez : (0,85+0,65)*2 nový prostup pro VZT z umýv.stol.nádobí ven : otvor 760x500 mm, tl. 45 cm - oboustr.řez : 2*(0,76+0,50)*2 zvětšení prostupu z kuchyně ven : otvor 760x500 mm, tl. 45 cm - oboustr.řez : 2*(0,76+0,50)*2	m	13,08000 3,00000 5,04000 5,04000			0,00 801-3	RTS 16/ II
21	97103351R00	971 03 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném základovém nebo nadzákladovém, ...na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 1 m2, tloušťky do 150 mm nový prostup pro VZT mezi varnou a umýv.stol.nádobí : otvor 85x65 cm, tl. 15 cm : 0,85*0,65	m2	0,55250 0,55250			0,00 801-3	RTS 16/ II
22	971033561R00	971 03 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném základovém nebo nadzákladovém, ...na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 1 m2, tloušťky do 600 mm nový prostup pro VZT z umýv.stol.nádobí ven : otvor 760x500 mm, tl. 45 cm : 0,45*0,76*0,50 zvětšení prostupu z kuchyně ven : otvor 760x500 mm, tl. 45 cm : 0,45*0,76*0,50	m3	0,34200 0,17100 0,17100			0,00 801-3	RTS 16/ II
23	974031664R00	974 03-1 Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném 974 03-15 pro vřahování nosníků do zdí, před vybouráním otvorů ...do hloubky 150 mm, při výšce nosníku do 150 mm nový prostup pro VZT mezi varnou a umýv.stol.nádobí : pro překlad 1xKP11,5/100 : 1,0 nový prostup pro VZT z umýv.stol.nádobí ven : pro překlady 2xKP11,5/100 + 1x14,5/100 : 1,0*3 zvětšení prostupu z kuchyně ven :	m	7,00000 1,00000 3,00000			0,00 801-3	RTS 16/ II

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	976 07	Vybourání kovových doplňkových konstrukcí		3,00000				
	976 07-4	kotevních želez , zapuštěných do 300 mm ve zdivu nebo dlažbě						
24	976074131R00	... z jakýchkoliv cihel, na maltu cementovou odstranění úchyťů VZT v kuchyni : 2+2	kus	4,00000 4,00000			0,00 801-3	RTS 16/ II
25	972085390VL1	Vybourání otvoru podhledu SDK pl. 0,25 m2 sonda do podhledu : 3	kus	3,00000 3,00000			0,00	Vlastní
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				0,00		
	999 28	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů						
	oborů 801, 803, 811 a 812							
	999 28-1	pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů						
26	999281108R00	...výšky do 12 m	t	1,29247			0,00 801-4	RTS 16/ II
Díl: 713		Izolace tepelné				0,00		
	713 11	Montáž tepelné izolace stropů						
	713 11-2	parotěsná zábrana						
	713 11-22	utěsnění prostupů						
27	713111264RS2	...přířezem fólie, s dodávkou materiálu sonda do podhledu : 3	kus	4,00000 3,00000 1,00000			0,00 800-713	RTS 16/ II
	713 41	Montáž tepelné izolace potrubí a ohybů pásy nebo rohožemi						
	bez povrchové úpravy							
	713 41-1	ovinutými kolem potrubí a staženými ocelovým drátem						
28	713411111R00	...jednovrstvá utěsnění potrubí VZT při průchodu stěnou : nový prostup pro VZT mezi varnou a umýv.stol.nádobí : 0,15*(0,85+0,65)*2 nový prostup pro VZT z umýv.stol.nádobí ven : 0,45*(0,76+0,50)*2 zvětšení prostupu z kuchyně ven : 0,45*(0,76+0,50)*2 otvor pro potrubí VZT D270 z kuchyně ven : 0,45*pi*0,270 Ucpávka potrubí deskou z minerální plsti, tl. ucpávky 250 mm položka obsahuje: vložení ucpávky do potrubí, dodání a tvarování materiálu zaslepení nepoužitého potrubí v SDK podhledu : 0,02 deska izolační polotuhá, minerální vláknó utěsnění potrubí VZT při průchodu stěnou :	m2	3,09970 0,45000 1,13400 1,13400 0,38170 0,02000			0,00 800-713	RTS 16/ II
29	R7131001		m3	0,02000			0,00	Vlastní
30	63140581R		m2	0,02000 3,40967			0,00 SPCM	RTS 16/ II

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	998 71-3 Přesun hmot pro izolace tepelné 50 m vodorovně	Položka pořadí 28 : 3.09970 ztratné : 0,10		3,09970 0,30997				
31	998713103R00	... v objektech výšky do 24 m	t	0,01143		0,00	800-713	RTS 16/ II
Díl:	728	Vzduchotechnika				0,00		
32	R7281001	Krácení potrubí kruhového plechového položka obsahuje: zkrácení potrubí, začistění konce potrubí zaslepení nepoužitého v SDK podhledu : 1	kus	1,00000		0,00		Vlastní
Díl:	765	Krytiny tvrdé		1,00000		0,00		
765 35-9	Montáž zastřešení plastovou krytinou							
33	765359512R00	...střech složitých desky polykarbonát pro použití : přístřešek pro rozvody VZT : 4,5 Úprava polykarbonátových desek položka obsahuje náklady na vytvoření prostupů pro rozvody VZT a na olemování a utěsnění těchto prostupů, uskladnění a dopravu desek	m2	4,50000		0,00	800-765	RTS 16/ II
34	R7651001		kus	4,50000 1,00000		0,00		Vlastní
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				0,00		
767 58	Montáž podhledů lamelových a kazetových							
767 58-3	Montáž podhledů z desek sádrokartonových, dřevolámných apod.							
35	767584641R00	...montáž roštu montáž demontovaného podhledu : technická chodba - pro UT a EI : 6,5	m2	6,50000 6,50000		0,00	800-767	RTS 16/ II
767 58	Montáž podhledů lamelových a kazetových							
767 58-3	Montáž podhledů z desek sádrokartonových, dřevolámných apod.							
36	767584642R00	...montáž desek montáž demontovaného podhledu : technická chodba - pro UT a EI : 6,5 technická chodba - pro EI : 13,0 jidelna - pro EI : 4,0	m2	23,50000 6,50000 13,00000 4,00000		0,00	800-767	RTS 16/ II
767 58-8	Demontáž podhledů							
37	767581801R00	...kazet demontáž pro použití : technická chodba - pro UT a EI : 6,5	m2	23,50000 6,50000		0,00	800-767	RTS 16/ II

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
38	767582800R00	technická chodba - pro EI : 13,0 jidelna - pro EI : 4,0 ...roštů demontáž pro použití : technická chodba - pro UT a EI : 6,5	m2	13,00000 4,00000 6,50000			0,00 800-767	RTS 16/ II
39	R7671001	Uprava krycích zástěn položka obsahuje: náklady na demontáž, úpravu zástěn a navazující konstrukce dle výkresu č. D.1.1.7, zpětnou montáž, mimostaveništní dopravu prvků, lešení	ks	6,50000 2,00000		0,00		Vlastní
40	998767102R00	998 76-7 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce 50 m vodorovně ... v objektech výšky do 12 m	t	0,00067		0,00	0,00 800-767	RTS 16/ II
Díl:	784	Malby				0,00		
41	784191201R00	784 41 Příprava povrchu 784 41-2 Penetrace (napouštění) podkladu ... disperzní, jednonásobná po odstranění úchyťů VZT v kuchyni : 1,0*4 po rušením potrubí VZT D 200 z kuchyně ven : 1,0 nový prostup pro VZT mezi varnou a umýv.stol.nádobí : 2,0*2 nový prostup pro VZT z umýv.stol.nádobí ven : 2,0 otvor pro potrubí VZT D270 z kuchyně ven : 1,0 sonda do podhledu : 1,0*3 zaslepení nepoužitého potrubí v SDK podhledu : 1,0 po rozvodech elektro : 1,0*30,0	m2	46,00000 4,00000 1,00000 4,00000 2,00000 1,00000 3,00000 1,00000 30,00000			0,00 800-784	RTS 16/ II
42	784195312R00	784 45 Malby z malířských směsí ...otěruvzdorných, , bělost 88 %, dvojnásobné sonda do podhledu : 1,0*3 zaslepení nepoužitého potrubí v SDK podhledu : 1,0 po rozvodech elektro : 1,0*30,0	m2	34,00000 3,00000 1,00000 30,00000		0,00	0,00 800-784	RTS 16/ II
Díl:	787	Zasklívání				0,00		
43	787300803R00	787 30-8 Vysklení střešních konstrukcí a střeš.světlíků ...netmelených desky polykarbonát pro použití : přístřešek pro rozvody VZT : 4,5	m2	4,50000 4,50000			0,00 800-787	RTS 16/ II
Díl:	D96	Přesuny suťi a vybouraných hmot				0,00		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	979 01	Svislá doprava suti a vybouraných hmot						
	979 01-2	nošením						
44	979011221R00	...za prvé podlaží pod základním podlažím	t	1,34225		0,00	801-3	RTS 16/ II
	979 08-1	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku						
45	979081111R00	...do 1 km	t	1,34225		0,00	801-3	RTS 16/ II
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.						
46	979081121R00	...příplatek za každý další 1 km	t	1,34225		0,00	801-3	RTS 16/ II
		dalších 9 km						
	979 08-4	Poplatek za skládku						
47	979990001R00	...stavební suti	t	1,34225		0,00	801-3	RTS 16/ II
	979 08-7	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky						
		nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m						
48	979087311R00	Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m	t	1,34225		0,00	800-2	RTS 16/ II
		S naložením suti nebo vybouraných hmot do dopravního prostředku a na jejich vyložení, popřípadě přeložením na normální dopravní prostředek.						
49	979087391R00	Příplatek za nošení suti každých dalších 10 m	t	2,68451		0,00	800-2	RTS 16/ II
		dalších 20 m						
Díl:	VN	Vedlejší náklady				0,00		
50	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000		0,00		RTS 16/ II
		Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště. Patří sem i náklady spojené s uskladněním demontovaných prvků, které budou znovu zabudovány do stavby a náklady spojené se zakrýváním stávajícího vybavení kuchyně (např. desky OSB a geotextilie)						
51	005122 R	Provozní vlivy	Soubor	1,00000		0,00		RTS 16/ II
		Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovaly provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatel nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.						
52	00524 R	Předání a převzetí díla	Soubor	1,00000		0,00		RTS 16/ II
		Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.						