

# KLADĚČSKÉ SCHÉMA NAVRŽENÝ STAV

## POZNÁMKY:


- VODOVODNÍ A KANALIZAČNÍ SÍŤ SPRAVUJÍ V OBCI NOVÝ DRAŽEJOV TECHNICKÉ SLUŽBY STRAKONICE  
NAVRŽENÉ POTRUBÍ BUDE PROJEDNÁNO A SCHVÁLENO PROVOZOVATELEM PŘED VODOPRÁVNÍM ŘÍZENÍ
- PŮVODNÍ VODOVODNÍ POTRUBÍ V ČÁSTI ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ BUDE ZRUŠENO, VČETNĚ SPOLEČNÉ VODOMĚRNÉ ŠACHTY
- NAVRŽEN NOVÝ VODOVODNÍ ŘAD - VĚTEV V1 = 287,15 M  
VODOVODNÍ PŘÍPOJKY JSOU PŘEDMĚTEM TOHOTO PROJEKTU, STÁVAJÍCÍ PŘÍPOJKY ZRUŠENY
- VODOVODNÍ POTRUBÍ BUDE UKLÁDÁNO DO SPOLEČNÉHO VÝKOPU S KANALIZAČNÍM POTRUBÍM POTRUBÍM  
OSTATNÍ SÍTĚ JSOU V SITUACI ZAKRESELY DLE PODKLADŮ SPRÁVCŮ SÍTÍ, PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ NUTNĚ VYTÝČIT

## LEGENDA - VODOVOD

- H1, H2  PODZEMNÍ HYDRANTY NOVÉ , SAMOODVODNĚNÍ (fy HAWLE, AVK VODKA APOD.)  
V MÍSTĚ HYDRANTŮ VYTVOŘENY KOTEVNÍ BLOKY Z MONOLITICKÉHO BETONU

### Poznámky:

- pro výstavbu vodovodu navrženy litinové armatury typ S200 a přírubové tvarovky
- ukládání potrubí, osazení navrtáv. pásů i uzavíracích armatur dle požadavků TSS
- stavbně budou řešeny kolize souběhu vodovodu, kanalizace a jejich přípojek



## DOKUMENTACE PRO SPOLEČNÉ POVOLENÍ STAVBY

Ing. Josef Skala, Ph.D. Projektová a inženýrská kancelář Čečelovice 83, 388 01 Blatná IČO: 71774726, tel: 604 413 245			
Zodpovědný projektant Pavel Běle		Vypracoval: Ing. Josef Skala, Ph.D.	
Okres:	Strakonice	Stavební úřad:	Strakonice
Investor:	Město Strakonice Velké náměstí 2, 386 01 Strakonice	Datum:	07 /2021
Zakázka: Kanalizace a vodovod lokality zahrádek Nový Dražejov - II. etapa		Stupeň:	společné povolení
		Číslo zakázky:	
		Počet A4:	3 x A4
Obsah výkresu: D.2. VODOVOD, VODOVODNÍ PŘÍPOJKY KLADĚČSKÉ SCHÉMA		Měřítka:	1:500
		Číslo kopie:	
Číslo výkresu:			3.