


POHLED 1



- S01

- Fasádní barva

- Vápenná omítka štuk tl. 3-5 mm

- Omítka jádrová tl. 15-50 mm, 95% - již oklepáno

- Cementová omítka, 5% - již oklepáno

- Stávající obvodové cihelné zdivo
- S02

- Fasádní barva

- Vápenná omítka štuk tl. 3-5 mm

- Omítka jádrová tl. 15-50 mm, oklepat do 80%

- Stávající obvodové cihelné zdivo

- O1

Označení oken
- D1

Označení dveří
- H

Hromosvod
- L

Luxfery
- K

Vyzděný komín včetně betonové hlavy
- ZK


Zahradní kohout
- VP

Větrací potrubí
- S

Venkovní světlo
- VM

Větrací mřížka

POZNÁMKA:
1. VŠECHNY KÓTY A ROZMĚRY NUTNO OHĚDIT NA STAVBĚ, JEJICH PŘEMĚŘENÍM V PŘÍPADĚ ODCHYLKY
OD PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE JE NUTNÉ KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM
2. PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY RESP. PROVÁZENÍM JE TŘEBA PROVĚŘIT ZMĚNY A ODCHYLKY VE SKUTEČNÉM PROVEDENÍ STAVBY OPROTI TĚTO DOKUMENTACI, POKUD TYTO ZMĚNY A ODCHYLKY NASTANOU, JE NUTNO PŘED ZHOTOVENÍM VÝROBNÍ DOKUMENTACE KONTAKTOVAT PROJEKTANTA.
3. TATO DOKUMENTACE NENAHRAŽUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI, DODAVATEL JE POVINEN ZAJISTIT ZPRACOVÁNÍ DODAVATELSKÉ - VÝROBNÍ DOKUMENTACE VČETNĚ DOPROACOVÁNÍ ŘEŠENÍ DETAILŮ. VÝROBNÍ DOKUMENTACI JE DODAVATEL POVINEN PŘED VLASTNÍ REALIZACÍ ODSOULASIT SE ZADAVATELEM A PROJEKTANTEM.
4. POŽADOVANÉ A STANOVENÉ VLASTNOSTI PRODUKTŮ PROKÁŽE DODAVATEL PŘED DODÁNÍM FORMOU VZORKU, TECHNICKÉHO LISTU, ATESTU, CERTIFIKÁTU, PŘEDLOŽENÍM DÍLENSKÉ A VÝROBNÍ DOKUMENTACE, A V TO TAKOVÉ MÍŘE A PODROBNOSTI, PŘÍPADNĚ I MNOŽSTVÍ A VELIKOSTI VZORKŮ A ALTERNATIV, AŽ DO PRŮKAZNÉHO DOSAŽENÍ PLNĚNÍ ZADANÝCH VLASTNOSTÍ A ODSOULASENÍ ZADAVATELEM A PROJEKTANTEM.
5. DODÁVKA BUDE PROVEDENA PODLE PŘÍSLUŠNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A TECHNICKÝCH NŮREM I DOPORUČLIVOSTÍ.
6. PRO DODÁVKU BUDOU ZÁSADNĚ POUŽITY VÝROBKY, SUROVINY A POLOTOVARY NEJVYŠŠÍ (I.) JAKOSTI S PROTIPOŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ PODLE POŽADAVKU PROJEKTU POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ STAVEBNÍ ČÁSTI.
7. POPIS VŠECH ÚPRAV JE PODROBNĚ POPSÁN V TEXTOVÉ ČÁSTI, KTERÁ JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VÝKRESOVÉ ČÁSTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE.



NÁZEV AKCE					Mateřská škola U PARKU STRAKONICE				
-									
Oprava fasády									
Na adrese: Plánkova 353, 386 01 Strakonice									
AUTOR					ING. LUKÁŠ POJAR				
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU					ING. LUKÁŠ POJAR				
SPOLUPRÁCE					JAN HRACH				
ČÍSLO ZAKÁZKY					210910				
STUPEN					DOKUMENTACE PRO OHLÁŠENÍ STAVBY (DOS)				
OBJEKT (SO), PROVOZNÍ SOUBOR (PS)					01				
DÍL					D.1 – STAVEBNÍ OBJEKTY				
DÍLČÍ ČLENĚNÍ					D.1.1. – ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ČÁST				
NÁZEV VÝKRESU					POHLED 1 - STÁVAJÍCÍ STAV				
DATUM ODEVZDÁNÍ			10/2021		MĚŘÍTKO		ČÍSLO PARÉ		
DATUM TISKU			10/2021		1 : 100				
ČÍSLO VÝKRESU									
DOS		01	D.1.1.b		01		R00		
stupeň		SO/PS	kod profese		číslo vykresu		revize		

INVESTOR	
	Město Strakonice Velké náměstí 2 386 01 Strakonice
GENERÁLNÍ DODAVATEL STAVBY	
DLE VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ	
GENERÁLNÍ PROJEKTANT	
	BLACK BACK s.r.o. Petra Bezruč 632, Strakonice Podkovářská 800/6, Praha 9 IČ: 24763071, DIČ: CZ24763071 www.blackback.cz
PROJEKTANT ČÁSTI	
BLACKBACK s.r.o. 	
±0,000=místní výškový systém	
výškový systém BpV souř. systém JTSK	