


POHLED 1








S01


- Fasádní barva
- Vápenná omítka štuk tl. 3-5 mm
- Omítka jádrová tl. 15-50 mm, 95% - již oklepáno
- Cementová omítka, 5% - již oklepáno
- Stávající obvodové cihelné zdivo

S02

- Fasádní barva
- Vápenná omítka štuk tl. 3-5 mm
- Omítka jádrová tl. 15-50 mm, oklepat do 80%
- Stávající obvodové cihelné zdivo

-  Opravovaná fasáda, oprava do 100 % nesoudržných částí proškrábnutí spár zdiva
-  Opravovaná fasáda, oprava do 80 %, nesoudržných částí proškrábnutí spár zdiva
-  Opravení římsy
-  Stávající betonová krytina
-  Vyměněné konstrukce


BOURANÉ NEBO MĚNĚNĚ KONSTRUKCE



- O1 Označení oken
- D1 Označení dveří
- H Hromosvod
- L Luxfery
- K Vyzděný komín včetně betonové hlavy
- ZK Zahradní kohout
- VP Větrací potrubí
- S Venkovní světlo
- VM Větrací mřížka

Kontrola vyzdění komínů  
Hromosvod pouze demontáž a zpětná montáž  
Větrací potrubí se demontuje a zazdí do obvodového zdiva + se přidá větrací mřížka

POZNÁMKA:  
1. VŠECHNY KÓTY A ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ, JEJICH PŘEMĚŘENÍM V PŘÍPADĚ ODCHYLKY  
OD PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE JE NUTNÉ KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM  
2. PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY RESP. PROVÁZENÍM JE TŘEBA PROVĚŘIT ZMĚNY A ODCHYLKY VE SKUTEČNÉM PROVEDENÍ STAVBY OPROTI TĚTO DOKUMENTACI. POKUD TYTO ZMĚNY A ODCHYLKY NASTANOU, JE NUTNO PŘED ZHOTOVENÍM VÝROBNÍ DOKUMENTACE KONTAKTOVAT PROJEKTANTA.  
3. TATO DOKUMENTACE NENAHRAŽUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI. DODAVATEL JE POVINEN ZAJISTIT ZPRACOVÁNÍ DODAVATELSKÉ - VÝROBNÍ DOKUMENTACE VČETNĚ DOPRACOVÁNÍ ŘEŠENÍ DETAILŮ. VÝROBNÍ DOKUMENTACI JE DODAVATEL POVINEN PŘED VLASTNÍ REALIZACÍ ODSOULASIT SE ZADAVATELEM A PROJEKTANTEM.  
4. POŽADOVANÉ A STANOVENÉ VLASTNOSTI PRODUKTŮ PROKÁŽE DODAVATEL PŘED DODÁNÍM FORMOU VZORKU, TECHNICKÉHO LISTU, ATESTU, CERTIFIKÁTU, PŘEDLOŽENÍM DÍLENSKÉ A VÝROBNÍ DOKUMENTACE, A V TO TAKOVÉ MÍŘE A PODROBNOSTI, PŘÍPADNĚ I MNOŽSTVÍ A VELKOSTI VZORKŮ A ALTERNATIV, AŽ DO PRŮKAZNÉHO DOSÁZENÍ PLNĚNÍ ZADANÝCH VLASTNOSTÍ A ODSOULASĚNÍ ZADAVATELEM A PROJEKTANTEM.  
5. DODÁVKA BUDE PROVEDENA PODLE PŘÍSLUŠNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A TECHNICKÝCH NŮREM I DOPORUČUJÍCÍCH.  
6. PRO DODÁVKU BUDOU ZÁSADNĚ POUŽITY VÝROBKY, SUROVINY A POLOTOVARY NEJVYŠŠÍ (1.) JAKOSTI S PROTIPOŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ PODLE POŽADAVKU PROJEKTU POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ STAVEBNÍ ČÁSTI.  
7. POPIS VŠECH ÚPRAV JE PODROBNĚ POPSÁN V TEXTOVÉ ČÁSTI, KTERÁ JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VÝKRESOVÉ ČÁSTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE.

NÁZEV AKCE				Mateřská škola U PARKU STRAKONICE				INVESTOR				 Město Strakonice Velké náměstí 2 386 01 Strakonice			
-				Oprava fasády											
Na adrese: Plánkova 353, 386 01 Strakonice															
AUTOR				ING. LUKÁŠ POJAR				GENERÁLNÍ DODAVATEL STAVBY							
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU				ING. LUKÁŠ POJAR				DLE VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ							
SPOLUPRÁCE				JAN HRACH											
ČÍSLO ZAKÁZKY				210910											
STUPĚŇ				DOKUMENTACE PRO OHLÁŠENÍ STAVBY (DOS)											
OBJEKT (SO), PROVOZNÍ SOUBOR (PS)				01				GENERÁLNÍ PROJEKTANT				BLACKBACK s.r.o. Petra Bezruč 632, Strakonice Podkovářská 800/6, Praha 9 IČ: 24763071, DIČ: CZ24763071 www.blackback.cz			
DÍL				D.1 - STAVEBNÍ OBJEKTY											
DÍLČÍ ČLENĚNÍ				D.1.1. - ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ČÁST				PROJEKTANT ČÁSTI							
NÁZEV VÝKRESU				POHLED 1 - BOURACÍ PRÁCE				BLACKBACK s.r.o.							
								±0,000=místní výškový systém							
DATUM ODEVZDÁNÍ				10/2021		MĚŘÍTKO		ČÍSLO PARÉ		výškový systém BpV souř. systém JTSK					
DATUM TISKU				10/2021		1 : 100									
ČÍSLO VÝKRESU															
DOS		01		D.1.1.b		07		R00							
stupeň		SO/PS		kod profese		číslo vykresu		revize							