

Atelier Penta, společnost s ručením omezeným



P r ů v o d n í z p r á v a

**Název akce : Zpracování projektu bezbariérových WC pro
projektovou žádost „Město Strakonice - společný projekt pro školy: ZŠ
Krále Jiřího z Poděbrad, ZŠ F. L. Čelakovského a ZŠ Povážská"**

**Zakázkové číslo : 012017
Vypracoval : Ing. Nejedlý
Atelier Penta s.r.o.
Raisova 1004, Strakonice
Tel: 383 321 134**

Datum : 02/2017

Identifikační údaje stavby:

Investor : Město Strakonice
Velké náměstí 2, 386 01 Strakonice
Projektant : Atelier Penta spol. s ručením omezeným, Strakonice
Dodavatel : Stavba dodavatelsky – dle výběrového řízení
Druh stavby : Stavební úpravy
Místo stavby : ZŠ Poděbradova a Čelakovského, Strakonice
Okres : Strakonice

Stručný popis:

Akce zahrnuje úpravu stávajících WC v základních školách, tak aby v nich vzniklo WC bezbariérové. Stavební úpravy budou prováděny celkem ve třech budovách:

1. ZŠ Poděbradova, Krále Jiřího z Poděbrad 882, 386 01 Strakonice
zde ve zvýšeném přízemí z WC učitelé vznikne společné WC pro osoby s omezenou schopností pohybu + učitelé
2. ZŠ F. L. Čelakovského, budova Jezerní 1280, 386 01 Strakonice
zde ze stávající uklízací šatny ve 2. NP vznikne samostatné WC pro osoby s omezenou schopností pohybu
3. ZŠ F. L. Čelakovského, budova Chelčického 555, 386 01 Strakonice
zde na stávající dívčí toaletě ve 2. NP vznikne spojením a rozšířením dvou kabin WC pro osoby s omezenou schopností pohybu

Při realizaci akce nebude měněn vnější vzhled budov, stavební úpravy nebudou zasahovat do nosných konstrukcí budov.

Technický popis:

1. ZŠ Poděbradova:

bourací práce – budou demontovány stávající zařizovací předměty (záchodová mísa, umyvadlo), bude vybourána příčka oddělující kabinu WC od předsínky, budou vybourány stávající vstupní dveře do chodby šířky 700 mm, budou odstraněny stávající obklady a dlažby

dveře – budou osazeny nové vstupní dveře šířky 800 mm s bezprahovou úpravou s otvíráním směrem ven z místnosti.

rozvody – připojovací potrubí vodovodu a kanalizace budou upravena podle nových zařizovacích předmětů a jejich poloh. Rovněž elektroinstalace bude upravena vzhledem k novým dispozičním podmínkám.

obklady a dlažby – na stěrkou vyrovnanou podlahu bude položena nová keramická dlažba s protiskluzovým povrchem, na upravené stěny budou nalepeny nové keramické obklady stěn do výšky 2200 mm, budou provedeny případné opravy omítky

zařizovací předměty – budou osazeny nové zařizovací předměty – záchodová mísa s pevným a sklopným madlem, umyvadlo se svislým madlem, zrcadlo, odpadkový koš, háček na oděv, madlo na vstupní dveře, bezdrátová nouzová signalizace – dle podmínek uvedených na výkresu č. 2a. Osazená madla musí mít minimální únosnost 150 kg.

následně bude provedena kompletace instalací, zednické začištění, vymalování a nátěry (zárubně)

2. ZŠ Čelakovského, budova Jezerní 1280:

bourací práce – budou demontovány stávající zařizovací předměty (záchodová mísa, umyvadlo), budou odstraněny stávající obklady a dlažby

rozvody – připojovací potrubí vodovodu a kanalizace budou upravena podle nových zařizovacích předmětů a jejich poloh. Rovněž elektroinstalace bude upravena vzhledem k novým dispozičním podmínkám.

obklady a dlažby – na stěrkou vyrovnanou podlahu bude položena nová keramická dlažba s protiskluzovým povrchem, na upravené stěny budou nalepeny nové keramické obklady stěn do výšky 2200 mm, budou provedeny případné opravy omítky

zařizovací předměty – budou osazeny nové zařizovací předměty – záchodová mísa s pevným a sklopným madlem, umyvadlo se svislým madlem, zrcadlo, odpadkový koš, háček na oděv, madlo na vstupní dveře, bezdrátová nouzová signalizace – dle podmínek uvedených na výkresu č. 2b. Osazená madla musí mít minimální únosnost 150 kg.

následně bude provedena kompletace instalací, zednické začištění, vymalování a nátěry (zárubně)

3. ZŠ Čelakovského, budova Chelčického 555:

bourací práce – budou demontovány stávající zařizovací předměty (záchodové mísy), bude vybourána příčka mezi spojovanými kabinkami a čelní příčka se vstupními dveřmi, budou vybourány stávající vstupní dveře do předsínky WC šířky 800 mm, budou odstraněny stávající obklady a dlažby

nové příčky – budou vyzděny z příčkovek Hebel P2-500 v tl. 100 mm. Výška příčky bude stejná, jako mezi sousedními stávajícími kabinkami tj. 2,5 m. Až do výšky parapetu bude doplněno zdivo na úroveň obezdění „stoupačky“ – viz půdorys 2c.

dveře – do kabiny budou osazeny nové vstupní dveře šířky 800 mm s bezprahovou úpravou s otvíráním směrem ven z místnosti a stejné dveře mezi WC a předsínku.

rozvody – připojovací potrubí vodovodu a kanalizace budou upravena podle nových zařizovacích předmětů a jejich poloh. Protože ve stávajících kabinkách nebylo umyvadlo, bude to nové připojeno na studenou vodu, ohřev TUV bude zajišťovat malý průtokový ohřívač. Rovněž elektroinstalace bude upravena vzhledem k novým dispozičním podmínkám (vypínače, světla, připojení ohřívače TUV).

obklady a dlažby – na stěrkou vyrovnanou podlahu bude položena nová keramická dlažba s protiskluzovým povrchem, na upravené stěny budou nalepeny nové keramické obklady stěn do výšky 2200 mm, budou provedena štuková omítka nových příček a případné opravy omítky stěn stávajících

zařizovací předměty – budou osazeny nové zařizovací předměty – záchodová mísa s pevným a sklopným madlem, umyvadlo se svislým madlem, zrcadlo, odpadkový koš, háček na oděv, madlo na vstupní dveře, bezdrátová nouzová signalizace – dle podmínek uvedených na výkresu č. 2a. Osazená madla musí mít minimální únosnost 150 kg.

následně bude provedena kompletace instalací, zednické začištění, vymalování a nátěry (zárubně)

Seznam příloh:

A) Textová část:
Průvodní zpráva

B) Výkresová část:

| | |
|--|------|
| 1a. ZŠ Poděbradova – půdorys – stávající stav | 1:50 |
| 2a. ZŠ Poděbradova – půdorys – nový stav | 1:50 |
| 1b. ZŠ Čelakovského – budova Jezerní půdorys – stávající stav | 1:50 |
| 2b. ZŠ Čelakovského – budova Jezerní půdorys – nový stav | 1:50 |
| 1c. ZŠ Čelakovského – budova Chelčického půdorys – stávající stav | 1:50 |
| 2c. ZŠ Čelakovského – budova Chelčického půdorys – nový stav | 1:50 |