


STROPNÍ DESKA

M 1:50



POUŽITÉ MATERIÁLY:





Betonové konstrukce  
Beton: C30/37-XC4-XF1-Dmax 16-S3  
Betonářská výztuž: B 500B

Betonové konstrukce - spodní stavba systému "bílá vana"  
Beton: C 30/37 - XC4 - XF1 - XA1 - Cl 0,20 - Dmax 22 - S3 (S4) (vodostavební)  
Betonářská výztuž: B 500B

Krytí:  
- základová deska, stěna tl. 300mm: vnější i vnitřní 40mm  
- ostatní 25mm

OBCENÁ POZNÁMKA:

- VŠECHNY KÓTY A ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ JEJICH PŘEMĚŘENÍM V PŘÍPADĚ ODCHYLKY OD PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE JE NUTNÉ KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM
- PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY RESP. PROVÁDĚNÍM JE TŘEBA PROVĚŘIT ZMĚNY A ODCHYLKY VE SKUTEČNÉM PROVEDENÍ STAVBY OPROTI TĚTO DOKUMENTACI. POKUD TYTO ZMĚNY A ODCHYLKY NASTANOU, JE NUTNO PŘED ZHOTOVENÍM VÝROBNÍ DOKUMENTACE KONTAKTOVAT PROJEKTANTA.
- TATO DOKUMENTACE NENAHRAŽUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI. DODAVATEL JE POVINEN ZAJISTIT ZPRACOVÁNÍ DODAVATELSKÉ - VÝROBNÍ DOKUMENTACE VČETNĚ DOPRACOVÁNÍ ŘEŠENÍ DETAILŮ. VÝROBNÍ DOKUMENTACI JE DODAVATEL POVINEN PŘED VLASTNÍ REALIZACÍ ODSOUHLASIT SE ZADAVATELEM A PROJEKTANTEM.
- POŽADOVANÉ A STANOVENÉ VLASTNOSTI PRODUKTŮ PROKÁŽE DODAVATEL PŘED DODÁNÍM FORMOU VZORKU, TECHNICKÉHO LISTU, ATESTU, CERTIFIKÁTU, PŘEDLOŽENÍM DÍLENSKÉ A VÝROBNÍ DOKUMENTACE, A V TO TAKOVÉ MÍŘE A PODROBNOSTI, PŘÍPADNĚ I MNOŽSTVÍ A VELIKOSTI VZORKŮ A ALTERNATIV, AŽ DO PRŮKAZNÉHO DOSAŽENÍ PLNĚNÍ ZADANÝCH VLASTNOSTÍ A ODSOUHLASENÍ ZADAVATELEM A PROJEKTANTEM.
- DODÁVKA BUDE PROVEDENA PODLE PŘÍSLUŠNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A TECHNICKÝCH NOREM I DOPORUČUJÍCÍCH.
- PRO DODÁVKU BUDOU ZÁSADNĚ POUŽITY VÝROBKY, SUROVINY A POLOTOVARY NEJVYŠŠÍ (1.) JAKOSTI S PROTIPOŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ PODLE POŽADAVKU PROJEKTU POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ STAVEBNÍ ČÁSTI.
- POPIS VŠECH ÚPRAV JE PODROBNĚ POPSÁN V TEXTOVÉ ČÁSTI, KTERÁ JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VÝKRESOVÉ ČÁSTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE.

INVESTOR				
	MĚSTO STRAKONICE  Velké náměstí 2  386 01 Strakonice  IČ: 00251810			
GENERÁLNÍ DODAVATEL STAVBY				
DLE VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ				
GENERÁLNÍ PROJEKTANT				
	BLACKBACK s.r.o. Podkovářská 800/6, Praha 9 IČ:24763071, DIČ:CZ24763071 www.blackback.cz			
PROJEKTANT ČÁSTI				
BLACKBACK s.r.o.				
<div><div>±0,000=413,84</div><div>výškový systém BpV souř. systém JTSK</div></div> <div></div>				
NÁZEV AKCE				
NÁVRH VENKOVNÍHO VÝTAHU A S TÍM SPOJENÉ STAVEBNÍ ÚPRAVY V MŠ ŠUMAVSKÁ, STRAKONICE na p.č. st. 298, k.ú. Přední Ptákovice				
AUTOR	ING. LUKÁŠ POJAR			
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	ING. LUKÁŠ POJAR			
SPOLUPRÁCE	Bc. JAKUB FIALA			
ČÍSLO ZAKÁZKY	220604			
STUPEŇ	JEDNOSTUPŇOVÁ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A PROVEDENÍ STAVBY (JDSP)			
OBJEKT (SO), PROVOZNÍ SOUBOR (PS)	SO.01			
DÍL	D.1 – STAVEBNÍ OBJEKTY			
DÍLČÍ ČLENĚNÍ	D.1.2.– STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ			
NÁZEV VÝKRESU				
VÝKRES VÝZTUŽE STROPNÍ DESKY				
NÁVRH				
DATUM ODEVZDÁNÍ	03/2023	MĚŘÍTKO 1:50	ČÍSLO PARÉ	
DATUM TISKU	03/2023			
ČÍSLO VÝKRESU				
JDSP	SO.01	D.1.2.	03	R00
stupeň	SO/PS	kod profese	číslo vykresu	revize