


PŮDORYS 1. PP    M 1:100



VÝPIS STAVEBNÍCH PRACÍ:

- ZAZDIT OTVORY V OBVODOVÉ STĚNĚ, OSADIT OCELOVÉ PŘEKLADY, VIDITELNĚ NOVĚ ZDĚNÉ VNITŘNÍ PLOCHY NAHOdit VC OMÍTKOU, SROVNAT, MAŠTIKOVAT A PVRCH ZPLICOVAT. Z VNĚJŠÍ STRANY PROVĚST VKZS PRO OBLAST SOKLU Z DESK XPS, PVRCH ZE SOKLOVÉ OMÍTKY Z BAREVNÝCH KAMÍNKŮ.
- UPRAVIT VENKOVNÍ PARAPETY A OSADIT JE NA PARAPETY OTVORŮ, ZATÍNELit SPÁRY PU TMELEM.
- ZEDNICKY DOTĚSNIT POTRUBÍ VZTÍ VE VŠECH OTVORECH, OPRAVIT A ZAOČISTIT OMÍTKU KOLEM OTVORŮ.
- ZEDNICKY ZAOČISTIT STROP V MÍSTECH ODSRANĚNÉ VZTÍ VĚTVĚ ÚT.
- PO OSAZENÍ POTRUBÍ KONDENZÁTU VYPLNIT DŘÁŽKY V PODLAŽE CEMENTOVÝM POTĚREM, PVRCH VYHLADIT OCELOVÝM HLADÍTKEM.
- PROVĚDĚNÍ VÝMALBY TECHNICKÉ MÍSTNOSTI.
- DOSTAVĚT OPĚRNOU STĚNU Z BETONOVÝCH DÍLCŮ, BETONU A VZTUŽE, PROVĚST SAHOVANOU HLAVU Z CEMENTOVÉHO HLAZENÉHO POTĚRU.
- PŘED ZAHOZEEM OSADIT OCHRANNOU NOPOVANOU FÓLIU K OPĚRNÉ STĚNĚ.
- PROVĚST ŽÁHOZ VÝKOPU PONECHANOU ZEMINOU, SROVNAT PVRCH, OSADIT DRNY, OSĚT TRAVINOU + 5 DENNÍ ZALÍVKA.

POZNÁMKA:

PO OSAZENÍ VZTÍ ZAŘÍZENÍ BUDE POTRUBÍ V OTVORECH STAVEBNĚ UTĚSNĚNO (NAPŘÍKLAD DESKAMI TVRDÉ MINERÁLNÍ VATY) A POTĚ BUDOU OBVODY OTVORŮ ZEDNICKY ZAOČIŠTĚNY (OLEPIT POTRUBÍ, DOPLNIT OMÍTKU, SROVNAT, MAŠTIKOVAT A UHLADIT FILCOVÁNÍM).


VŠECHNY NOVĚ DOZDÍDKY BUDOU NAHOZENY VNITŘNÍ VC OMÍTKOU, SROVNÁNY, MAŠTIKOVÁNY A VYHLAZENY FILCOVÁNÍM. DOTČENÉ MÍSTNOSTI BUDOU PO DOKONČENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ KOMPLETNĚ VYMALOVÁNY.

LEGENDA:

- PONECHÁVANÉ STÁVAJÍCÍ ZDĚNÉ KONSTRUKCE
- NOVĚ ZDVO Z KERAMICKÝCH DĚROVANÝCH CHEL P+D Š. 140 mm, NA ZDICI MALTU M5, SE STÁVAJÍCÍM ZDÍVEM PROVAZOVAT POMOCÍ NEREZ PÁSKŮ, CHIELNÉ BLOKY DĚLIT ŘEZÁNÍM
- OPĚRNÁ STĚNA Z BETONOVÝCH BEDNÍČÍCH DÍLCŮ, BETONU A VZTUŽE, BETON C20/25 XC2, VZTUŽ SVISLÁ 4 Ø 8 mm PO 500 mm (PILÍČKY), S TRÁMNÍKY Ø6 PO 200 mm + VODOROVNÁ 2Ø 10 V KAŽDÉ SPÁŘĚ DÍLCŮ, NAHOŘE HLAVA Z HLAZENÉHO CEMENTOVÉHO POTĚRU CT-C20-F5
- SOKLOVÁ TEPELNĚ IZOLAČNÍ DESKA XPS, TL. 80 mm, PŘÍLEPIT CEMENTOVÝM LEPIDLEM, OPATŘIT ARMAVACÍ VRSTVOU S PERLINKOU, PENETRACÍ A SOKLOVOU OMÍTKOU Z BAREVNÝCH KAMÍNKŮ
- NOVĚ OSAZENÝ PŘEKLAD

VÝPIS PŘEKLADŮ:

OZN.	POPIS	POČET
Pt1	L 50/50/5 - dl. 1700 mm	4

HLAVNÍ PROJEKTANT:	ING. PAVEL HARANT – PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ, ŽIŽKOVA 476, 386 01 STRAKONICE	
VYPRACOVAL:	ING. MILOŠ POLÁNKÁ – PROJEKTOVÝ ATELIÉR, PÍSECKÁ 506, 386 01 STRAKONICE	
INVESTOR:	MĚSTO STRAKONICE, VELKÉ NÁMĚSTÍ 2, 386 21 STRAKONICE, IČ: 00251810	
NAZEV STAVBY:	<b>KUCHYŇNĚ MŠ ŠUMAVSKÁ,</b> <i>Šumavská ul. 264, Přední Plákovice, Strakonice</i> <b>- MODERNIZACE VZDUCHOTECHNICKÉHO ZAŘÍZENÍ VARNY</b>	
MÍSTO STAVBY:	PARCELA Č. ST. 298, K.Ú. PŘEDNÍ PLÁKOVICE [75531]	DUBEN 2023
VÝKRES (OBSAH):	PŮDORYS 1. PP	STUPEŇ DOKUMENTACE: DPS + DVZ
ODDÍL DOKUMENTACE:	D.1.1 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	ČÁST DOKUMENTACE: <b>D</b>
		MĚŘÍTKO: 1:100
		FORMÁT: 2 A4
		ČÍSLO VÝKRESU: ČÍSLO PÁRE:
		<b>D.1.1.5</b>