

SKLADBY KONSTRUKCÍ

(A) Betonová zámková dlažba obdélníková 200x100 mm tl. 60 mm barvy přírodní šedé
Kladecí vrstva z drceného kameniva frakce 4-8 mm tl. 30 mm
Štěrkodrť (ŠD) tl. 200 mm zhutněná na Edf,2 min 65 MPa (Edf,1/Edf,2 < 2,5)
Řádně zhutněný rostlý terén (Edf,2 = 45 MPa při Edf,1/Edf,2 < 2,5)

(B) Obrusná vrstva - Asfaltový beton střednězrnný (ACO11S 50/70) tl. 50 mm
Spojovací postřik 0,5 kg/m2
Podkladní vrstva - Obalované kamenivo hrubozrnné (ACP 22S 50/70) tl. 90 mm
Infiltrační postřik 0,7 kg/02
Drť frakce 0-32 mm tl. 50 mm
Štěrkodrť tl. 300 mm (Edf,2 = 80 MPa, Edf,2/Edf,1 < 2,5)
Stávající pláň popř. vylepšené podloží drtí (Edf,2 = 60 MPa při Edf,1/Edf,2 < 2,5)

(C) Betonová zámková dlažba obdélníková 200x100 mm tl. 80 mm barvy přírodní šedé
Kladecí vrstva z drceného kameniva frakce 4-8 mm tl. 30 mm
Štěrkodrť (ŠD) tl. 300 mm zhutněná na Edf,2 min 80 MPa (Edf,1/Edf,2 < 2,5)
Stávající pláň popř. vylepšené podloží drtí (Edf,2 = 60 MPa při Edf,1/Edf,2 < 2,5)

(D) Betonová zámková dlažba obdélníková 200x100 mm tl. 60 mm pro nevidomé barvy červené
Kladecí vrstva z drceného kameniva frakce 4-8 mm tl. 30 mm
Štěrkodrť (ŠD) tl. 200 mm zhutněná na Edf,2 min 65 MPa (Edf,1/Edf,2 < 2,5)
Řádně zhutněný rostlý terén (Edf,2 = 45 MPa při Edf,1/Edf,2 < 2,5)

(E) Betonová přídlažba tl. 80 mm, šířka 250 mm
Betonové lože z betonu C 16/20 tloušťky 150 mm
Štěrkodrť (ŠD) tl. 260 mm zhutněná na Edf,2 min 80 MPa (Edf,1/Edf,2 < 2,5)
Stávající pláň popř. vylepšené podloží drtí (Edf,2 = 60 MPa při Edf,1/Edf,2 < 2,5)

(G) Opětovně položená dlažba z kamenných kostek cca 10 x 10 cm tl. cca 100 mm
Kladecí vrstva z drceného kameniva frakce 4-8 mm tl. 50 mm
Štěrkodrť (ŠD) tl. 260 mm zhutněná na Edf,2 min 80 MPa (Edf,1/Edf,2 < 2,5)
Stávající pláň popř. vylepšené podloží drtí (Edf,2 = 60 MPa při Edf,1/Edf,2 < 2,5)

CAAD - SPIRIT CAAD++

HLAVNÍ INŽENÝR	Ing. Pavel Bláha		**Ing. PAVEL BLÁHA** Projektová činnost Holečkova 418, STRAKONICE tel. 604 314600 e-mail blaha.projekty@seznam.cz
ZODP. PROJEKTANT	Ing. Pavel Bláha		
VYPRACOVAL	Ing. Pavel Bláha		
KRAJ: Jihočeský	ST. ÚŘAD: Strakonice	OBEC: Strakonice	
INVESTOR: Město Strakonice, IČ 002 51 810, Velké náměstí 2, 386 01, Strakonice		ZAK.ČÍS 00923-4	PARÉ Č.
DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO POVOLENÍ STAVBY		FORMÁT 03 x A4	
AKCE : **ÚPRAVA PARKOVÁNÍ NA MÍSTNÍ KOMUNIKACI ULICE HOLEČKOVA, STRAKONICE**		DATUM 03 / 2023	
		ÚČEL DSP	
		MĚŘ. 1 : 20	
OBSAH : **C.1 STAVEBNÍ ČÁST - OBJEKT POZEMNÍ KOMUNIKACE** **Vzorový příčný řez 1-1**		Č.VÝKR. **C.1.2.2a**	ČÁST **C.1**